



**PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE
L'ÀMBIT DE CASC ANTIC DELS CARRERS
SANT ISIDRE, SANT PERE ALT, SANT PERE
BAIX I JOAN BADOSA ENTRE L'ÀMBIT DEL
PLA DE BARRIS I EL FRONT DE MAR**

MAIG 2012

DOCUMENT 4

**PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE CASC ANTIC DELS CARRERS
SANT ISIDRE, SANT PERE ALT, SANT PERE BAIX I JOAN BADOSA ENTRE
L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS I EL FRONT DE MAR**

AJUNTAMENT DE ROSES
PU11031OT

ÀREA D'URBANISME
DOCUMENTS NÚM 4

0. ÍNDEX

DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

1. DADES GENERALS:
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA:
3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA:
4. NORMATIVA D'APLICACIÓ:
5. COMPLIMENT DEL CODI D'ACCESSIBILITAT. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
6. SEGURETAT I SALUT
7. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA
8. CONTROL DE QUALITAT
9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
10. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
11. CONSIDERACIÓ FINAL
12. ANNEXES

DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST

- Quadre de Preus núm. 1
- Quadre de preus núm. 2
- Amidaments
- Pressupost

DOCUMENT NÚM.5 – PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

1. ESTUDI GEOTÈCNIC
2. PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC
3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
4. ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT

Quadre de preus núm. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/06/12

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	010100Z1	Pa	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT (MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.250,00	€
P-2	F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ (VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	80,48	€
P-3	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)	4,09	€
P-4	F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR. (SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	6,51	€
P-5	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	1,51	€
P-6	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	5,29	€
P-7	F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	3,52	€
P-8	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)	4,20	€
P-9	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	4,08	€
P-10	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	136,71	€
P-11	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (DEU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	10,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/06/12

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	49,78	€
P-13	F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	6,04	€
P-14	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	1,56	€
P-15	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	8,60	€
P-16	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	6,55	€
P-17	F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	9,53	€
P-18	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)	7,11	€
P-19	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	14,40	€
P-20	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (VINT-I-SET EUROS AMB SET CENTIMS)	27,07	€
P-21	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	28,36	€
P-22	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	67,33	€
P-23	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	79,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/06/12

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-24	F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	13,95	€
P-25	F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	23,71	€
P-26	F97422AB	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL-LOCDES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	8,14	€
P-27	F9B1U010	m2	Paviment de granet país acabat flamejat i cantos vistos matats, de 80x40x7, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment. (VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	81,71	€
P-28	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	20,33	€
P-29	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	34,90	€
P-30	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X20X8 CM,model Vulcano de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	33,78	€
P-31	F9F5U111	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Vulcano de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	33,78	€
P-32	F9F5U115	U	REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT (VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	20,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/06/12

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-33	F9G3C045	M3	PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANÍTIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. (CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	109,62	€
P-34	F9H12114	t	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	58,89	€
P-35	F9H13114	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	55,65	€
P-36	F9J12X50	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	0,62	€
P-37	F9J13R40	m2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	0,39	€
P-38	FBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	3,67	€
P-39	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	8,21	€
P-40	FBB11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRANSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	78,53	€
P-41	FBB42110	m2	Totem 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filltre de radiació UV (NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	924,83	€
P-42	FD1BU020	U	EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA CONCAVA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR. (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)	175,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/06/12

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-43	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	148,64 €
P-44	FD7F5375	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	13,65 €
P-45	FD7F5575	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	15,53 €
P-46	FD7F7375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	22,55 €
P-47	FD7F7577	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)	56,20 €
P-48	FD7FA375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (TRENDA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	32,52 €
P-49	FD7JC325	m	EXECUCIÓ DE CONNEXIÓ D'ESCOMESA DE CLAVAGUERAM I PLUVIAL AMB TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI i CONNECTAT A XARXA EXISTENT O BAIXANT EXISTENT EN SUPERFICIE O ENCASTAT. (VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)	29,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/06/12

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-50	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)	457,20	€
P-51	FDG3CV05	M	COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	5,18	€
P-52	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	8,28	€
P-53	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	21,25	€
P-54	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	122,73	€
P-55	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (TRES-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	307,61	€
P-56	FDK2U025	U	PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	88,98	€
P-57	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	151,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/06/12

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-58	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	7,48	€
P-59	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA (TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	3,47	€
P-60	FG23RA15	ut	Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	74,40	€
P-61	FG31E21A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	2,85	€
P-62	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	2,29	€
P-63	FHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó (QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	449,96	€
P-64	FHM26401	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d'acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària i tirant a 30° de suport de seguretat. (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	285,28	€
P-65	FHM8E035	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (MIL DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	1.200,80	€
P-66	FHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M. i doble nivell (NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	931,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/06/12

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-67	FJSZU005	U	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (DOS MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	2.780,14	€
P-68	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	94,73	€
P-69	FQ21U021	U	PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE. (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	239,21	€
P-70	FQ32U020	U	PILONA GORGE D80 DE 80 MM. DE DIAMETRE I 1050 MM. D'ALÇADA DIRECTAMENT ENCOFRADA AMB FORMIGO. (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	95,49	€
P-71	FQ32U030	U	BASE PRE PILONA EXTRAIBLE (X-LAST) O SIMILAR (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	127,89	€
P-72	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó o rampa d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents (NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	98,27	€
P-73	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)	1,16	€
P-74	Z0010001	Pa	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra. (Ref. Sollicitud NSCRGI 9021756 de data 16.11.11) (VINT-I-UN MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)	21.121,02	€
P-75	Z00100014	U	Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou: Toma de carga PE 40 a 32, 2 maguitos PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 3 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxím 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Petits materials i soldadures Ma d'obra. Plànols As-buit (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)	283,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/06/12

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-76	Z0010002	U	Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecànica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte. Import total de l'annex 71.115,53 .-€ que compren projecte PU10005OT pla de barris de la zona (Sant Isidre, Sant Pere Alt, Palmerola, Porthos...) i projecte PU110310T àmbit (Joan Badosa, Sant Isidre, Sant Pere baix, Sant Pere Alt i Plaça Sant Pere) (VINT-I-SET MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	27.796,92 €
P-77	Z0E0E0E0	ut	Seient de formigó marca Bolardo Cloud de 640 mm de diàmetre i 410 mm. d'alçada (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS)	432,00 €

Cristina Casas Facerías
Arquitecte

Carles Quirch Nuñez
Arquitecte Tècnic

Roses, juny de 2012

Quadre de preus núm. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	010100Z1	Pa	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT	1.250,00 €
			Sense descomposició	1.250,00000 €
P-2	F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO	80,48 €
			Altres conceptes	80,48000 €
P-3	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,	4,09 €
			Altres conceptes	4,09000 €
P-4	F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.	6,51 €
			Altres conceptes	6,51000 €
P-5	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropresat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,51 €
			Altres conceptes	1,51000 €
P-6	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO	5,29 €
			Altres conceptes	5,29000 €
P-7	F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO	3,52 €
			Altres conceptes	3,52000 €
P-8	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO	4,20 €
			Altres conceptes	4,20000 €
P-9	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	4,08 €
			Altres conceptes	4,08000 €
P-10	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUAUS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US	136,71 €
			Altres conceptes	136,71000 €
P-11	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	10,12 €
			Altres conceptes	10,12000 €
P-12	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	49,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	49,78000 €
P-13	F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL	6,04 €
			Altres conceptes	6,04000 €
P-14	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	1,56 €
			Altres conceptes	1,56000 €
P-15	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM	8,60 €
			Altres conceptes	8,60000 €
P-16	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	6,55 €
			Altres conceptes	6,55000 €
P-17	F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	9,53 €
			Altres conceptes	9,53000 €
P-18	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ	7,11 €
	B03D1000	M3	TERRA SELECCIONADA	7,11000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-19	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO	14,40 €
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	14,39900 €
			Altres conceptes	0,00100 €
P-20	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES	27,07 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,24000 €
	B0312400	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM	26,06400 €
			Altres conceptes	0,76600 €
P-21	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM	28,36 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,04000 €
	B0372000	M3	TOT-U ARTIFICIAL	16,06500 €
			Altres conceptes	12,25500 €
P-22	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	67,33 €
	B0641050	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	52,24800 €
			Altres conceptes	15,08200 €
P-23	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	79,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/l de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	68,59650	€
			Altres conceptes	10,84350	€
P-24	F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	13,95	€
	B0602210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	2,24760	€
	B96513D0	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3	3,81000	€
			Altres conceptes	7,89240	€
P-25	F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	23,71	€
	B0DZJ0K6	U	PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR	2,75000	€
	B96517D0	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5	5,21000	€
	B0602210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	2,43490	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	3,39680	€
			Altres conceptes	9,91830	€
P-26	F97422AB	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL-LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	8,14	€
	B97422A1	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGO	3,40000	€
	B051E101	T	CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS	0,11413	€
			Altres conceptes	4,62587	€
P-27	F9B1U010	m2	Paviment de granet país acabat flamejat i cantos vistos matats, de 80x40x7, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.	81,71	€
	B9BSDF1	m2	Paviment graniic del país de 80 x 40 cm i 8 cm de gruix.	56,35500	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,29388	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00800	€
			Altres conceptes	25,05312	€
P-28	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	20,33	€
	B9E13200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2	4,75320	€
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	0,20985	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00800	€
			Altres conceptes	15,35895	€
P-29	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT	34,90	€
	B9F15100	M2	LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE	13,85160	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	0,20985 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00800 €
			Altres conceptes	20,83055 €
P-30	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X20X8 CM,model Vulcano de Breinco o similar COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3	33,78 €
	B9G1V001	M2	PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 60X40X8CM. m	17,48250 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400 €
			Altres conceptes	16,29350 €
P-31	F9F5U111	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Vulcano de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3	33,78 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400 €
	B9G1V002	M2	PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 40X20X8 CM,	17,48250 €
			Altres conceptes	16,29350 €
P-32	F9F5U115	U	REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT	20,42 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400 €
	B0604210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	0,41470 €
	B0DZJ0K6	U	PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR	0,55000 €
			Altres conceptes	19,45130 €
P-33	F9G3C045	M3	PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.	109,62 €
	B06BU030	M3	FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3)	53,00400 €
			Altres conceptes	56,61600 €
P-34	F9H12114	t	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.	58,89 €
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat graniti	48,15300 €
			Altres conceptes	10,73700 €
P-35	F9H13114	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL	55,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9H13110	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANUL	43,88000	€
			Altres conceptes	11,77000	€
P-36	F9J12X50	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2	0,62	€
	B0552B00	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI	0,46500	€
			Altres conceptes	0,15500	€
P-37	F9J13R40	m2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2	0,39	€
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,27000	€
			Altres conceptes	0,12000	€
P-38	FBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	3,67	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,14364	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,58739	€
			Altres conceptes	2,93897	€
P-39	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	8,21	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	3,88844	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,95212	€
			Altres conceptes	3,36944	€
P-40	FBB11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	78,53	€
	BBM12602	U	PLACA CIRCULAR, DE D 45 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTE	65,98000	€
			Altres conceptes	12,55000	€
P-41	FBB42110	m2	Totem 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filtre de radiació UV	924,83	€
	BBM31500	m2	Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	850,00000	€
			Altres conceptes	74,83000	€
P-42	FD1BU020	U	EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA CONCAVA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR.	175,20	€
	BD1BU020	U	BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM, DE F.D. CL	58,84000	€
	BD1B102	U	CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER EMBORNAL DE 75X30X80 CM	35,21000	€
			Altres conceptes	81,15000	€
P-43	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIÓ DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL	148,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	2,93920	€
			Altres conceptes	145,70080	€
P-44	FD7F5375	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI	13,65	€
	BD7F5370	M	TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	5,56500	€
	B0604210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	5,14228	€
			Altres conceptes	2,94272	€
P-45	FD7F5575	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa	15,53	€
	BD7F5570	M	TUB DE PEAD DN 200 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	12,75750	€
			Altres conceptes	2,77250	€
P-46	FD7F7375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.	22,55	€
	BD7F7570	M	TUB DE PEAD DN 315 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	17,90000	€
			Altres conceptes	4,65000	€
P-47	FD7F7577	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.	56,20	€
	BD7G6310	m	TUB DE PEAD DN 500 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	51,70000	€
			Altres conceptes	4,50000	€
P-48	FD7FA375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.	32,52	€
	BD7FA370	m	TUB DE PEAD DN 400 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	30,50000	€
			Altres conceptes	2,02000	€
P-49	FD7JC325	m	EXECUCIÓ DE CONNEXIÓ D'ESCOMESA DE CLAVAGUERAM I PLUVIAL AMB TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI i CONNECTAT A XARXA EXISTENT O BAIXANT EXISTENT EN SUPERFICIE O ENCASTAT.	29,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD7F5370	M	TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	5,30000	€
	B0604210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	6,22050	€
			Altres conceptes	17,49950	€
P-50	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI	457,20	€
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	8,74375	€
	BDDZV005	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIO	78,14000	€
	B0641050	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	7,46400	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	49,40000	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00480	€
			Altres conceptes	313,44745	€
P-51	FDG3CV05	M	COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA	5,18	€
	BG21CV03	M	TUB DE PVC RIGI, DE D 110 MM, AMB GUIA DE PLASTIC	4,68300	€
			Altres conceptes	0,49700	€
P-52	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI	8,28	€
	BG21CV03	M	TUB DE PVC RIGI, DE D 110 MM, AMB GUIA DE PLASTIC	4,46000	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	1,83700	€
			Altres conceptes	1,98300	€
P-53	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA	21,25	€
	BG25CV02	M	TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB G	13,18000	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	4,77620	€
			Altres conceptes	3,29380	€
P-54	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT	122,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	7,64280	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	10,64000	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	0,60795	€
	BDKZ3150	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. C-250 DE 340X340X45 M	32,13000	€
			Altres conceptes	71,70925	€
P-55	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI	307,61	€
	BDKZ3152	U	PERICO PREFABRICAT HOMOLOGAT DE TELEFONICA TIPUS H DE 80X70X82 C	192,35000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	4,67060	€
			Altres conceptes	110,58940	€
P-56	FDK2U025	U	PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE	88,98	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	1,06150	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	10,64000	€
			Altres conceptes	77,27850	€
P-57	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT	151,27	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	13,30000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	10,19040	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	1,01325	€
	BDKZ3170	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D.C-250 DE 440X440X45 M	48,87000	€
			Altres conceptes	77,89635	€
P-58	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS	7,48	€
	BFWB1705	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀM	1,28700	€
	BFYB1705	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,02000	€
	BFB17400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE	1,94000	€
			Altres conceptes	4,23300	€
P-59	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA	3,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG221K20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 M	1,41780	€
	B0312400	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM	1,15840	€
			Altres conceptes	0,89380	€
P-60	FG23RA15	ut	Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rigid d'acer galvanitzat per anar vist , de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	74,40	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	7,22000	€
	BDKZ3151	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. B-125 DE 285X285X30 M	20,42000	€
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,18000	€
	BG23RA10	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de	4,42680	€
			Altres conceptes	42,15320	€
P-61	FG31E21A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB	2,85	€
	BG312300	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCI	0,53000	€
			Altres conceptes	2,32000	€
P-62	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA	2,29	€
	BGW38000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,27000	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,03000	€
	BGY38000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU	0,10000	€
			Altres conceptes	0,89000	€
P-63	FHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó	449,96	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	36,53000	€
	BHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coroname	155,40000	€
	B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	12,83568	€
			Altres conceptes	245,19432	€
P-64	FHM26401	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d,acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària i tirant a 30° de suport de seguretat.	285,28	€
	BHWM2000	u	Part proporcional d'accessoris per a braços murals	22,09000	€
	BHM26400	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses, acabat d,acord amb detalls de pro	205,00000	€
			Altres conceptes	58,19000	€
P-65	FHM8E035	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA	1.200,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	1.200,80000 €
P-66	FHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metàl·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M. i doble nivell	931,23 €
	BHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètri Altres conceptes	715,00000 € 216,23000 €
P-67	FJSZU005	U	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE	2.780,14 €
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA Altres conceptes	424,60000 € 2.355,54000 €
P-68	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA	94,73 €
	BN328420	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, Altres conceptes	79,83000 € 14,90000 €
P-69	FQ21U021	U	PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE.	239,21 €
	BQ21U021	U	PAPERERA 230 L CIRCULAR FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INO Altres conceptes	225,00000 € 14,21000 €
P-70	FQ32U020	U	PILONA GORGE D80 DE 80 MM. DE DIAMETRE I 1050 MM. D'ALÇADA DIRECTAMENT ENCOFRADA AMB FORMIGÓ.	95,49 €
	BQ42U020	U	PILONA GORGE D80 Altres conceptes	81,60000 € 13,89000 €
P-71	FQ32U030	U	BASE PRE PILONA EXTRAIBLE (X-LAST) O SIMILAR	127,89 €
	BQ42U030	U	BASE EXTRAIBLE X-LAST Altres conceptes	110,00000 € 17,89000 €
P-72	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó o rampa d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents	98,27 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,41008 €
	B0A30A00	cu	Gafes de pala i punta	0,07720 €
	B0FG38A3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de c	0,97650 €
	B8AZC100	kg	Vernís de poliuretà d'1 component	0,50355 €
	B9VZB500	m	Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm	30,19800 €
	B0FG3AA3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de c Altres conceptes	0,99036 € 65,11431 €
P-73	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG222A10	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d	0,56100	€
			Altres conceptes	0,59900	€
P-74	Z0010001	Pa	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra. (Ref. Solicitud NSCRGI 9021756 de data 16.11.11)	21.121,02	€
			Sense descomposició	21.121,02000	€
P-75	Z00100014	U	Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou: Toma de carga PE 40 a 32, 2 maguitos PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 3 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxím 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Petits materials i soldadures Ma d'obra. Plànols As-buit	283,20	€
			Sense descomposició	283,20000	€
P-76	Z0010002	U	Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecanica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte. Import total de l'annex 71.115,53 .-€ que compren projecte PU10005OT pla de barris de la zona (Sant Isidre, Sant Pere Alt, Palmerola, Porthos...) i projecte PU11031OT àmbit (Joan Badosa, Sant Isidre, Sant Pere baix, Sant Pere Alt i Plaça Sant Pere)	27.796,92	€
			Sense descomposició	27.796,92000	€
P-77	Z0E0E0E0	ut	Seient de formigó marca Bolardo Cloud de 640 mm de diàmetre i 410 mm. d'alçada	432,00	€
			Sense descomposició	432,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/06/12

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Cristina Casas Facerías	Carles Quirch Nuñez	
		Arquitecte	Arquitecte Tècnic	
		Roses, juny de 2012		

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PU110310T
 Capítol 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		20,000	0,400	0,300		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		198,000				198,000	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		198,000				198,000	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
5	Rasa Sant Pere		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 347,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		94,000				94,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		217,650				217,650	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		67,000				67,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		76,000				76,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 454,650

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 2

1	Sant Isidre	100,000					100,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa	367,000					367,000	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt	48,000					48,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix	73,000					73,000	C#*D#*E#*F#
5	Rasa Sant Pere	1,500	180,000				270,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **858,000**

6 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		94,000				94,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		217,650				217,650	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		67,000				67,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		76,000				76,000	C#*D#*E#*F#
5	Rasa Sant Pere		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **474,650**

7 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		170,000				170,000	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5	Sant Pere		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **376,000**

8 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	formigó en masa		2,400			1,300	3,120	C#*D#*E#*F#
2	demolició de paviment de formigó		327,000	0,100		1,300	42,510	C#*D#*E#*F#
3	demolició de pavimen de panots		347,000	0,050		1,300	22,555	C#*D#*E#*F#
4	demolició de mezcla bituminosa		858,000	0,120		1,300	133,848	C#*D#*E#*F#
5	demolició de vorada		474,650	0,400	0,300	1,300	74,045	C#*D#*E#*F#
6	demolició de clavaguera		376,000	0,200	0,200	1,300	19,552	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **295,630**

9 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		192,000		0,200		38,400	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		638,500		0,200		127,700	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 3

3	Sant Pere Alt	133,000	0,200	26,600	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix	102,000	0,200	20,400	C#*D#*E#*F#
5	entregues altres carrers	30,000	0,200	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,100

10 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		192,000		0,200	1,300	49,920	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		638,500		0,200	1,300	166,010	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		133,000		0,200	1,300	34,580	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		102,000		0,200	1,300	26,520	C#*D#*E#*F#
5	entregues altres carrers		30,000		0,200	1,300	7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,830

11 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		192,000		0,200		38,400	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		638,500		0,200		127,700	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		133,000		0,200		26,600	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		102,000		0,200		20,400	C#*D#*E#*F#
5	entregues altres carrers		30,000		0,200		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,100

12 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		192,000		0,200		38,400	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		638,500		0,200		127,700	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		133,000		0,200		26,600	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		102,000		0,200		20,400	C#*D#*E#*F#
5	entregues altres carrers		30,000		0,200		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,100

13 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		192,000				192,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		638,500				638,500	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		133,000				133,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		102,000				102,000	C#*D#*E#*F#
5	entregues altres carrers		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1.095,500

Obra 01 PRESSUPOST PU110310T
Capítol 02 CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament							
2	Sant Isidre		54,000	1,000	0,600	0,700	22,680	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere baix		41,000	0,900	0,600	0,700	15,498	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere alt		36,000	1,100	0,600	0,700	16,632	C#*D#*E#*F#
5	Joan Badosa		66,000	1,000	0,600	0,700	27,720	C#*D#*E#*F#
6			25,000	1,000	0,600	0,700	10,500	C#*D#*E#*F#
7	Plaça Sant Pere		80,000	2,000	0,600	0,700	67,200	C#*D#*E#*F#
8	Pous		9,000	1,500	1,500	1,500	30,375	C#*D#*E#*F#
10	Pluvials							C#*D#*E#*F#
11	Sant Isidre		55,000	1,000	0,600	0,700	23,100	C#*D#*E#*F#
12	Sant Pere baix		38,000	0,900	0,600	0,700	14,364	C#*D#*E#*F#
13	Sant Pere alt		38,000	1,100	0,600	0,700	17,556	C#*D#*E#*F#
14	Joan Badosa		64,000	1,200	0,600	0,700	32,256	C#*D#*E#*F#
15	Plaça Sant Pere		78,000	2,000	0,600	0,700	65,520	C#*D#*E#*F#
16	pous		7,000	1,500	1,500	1,500	23,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 367,026

2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament							
2	Sant Isidre		54,000	1,000	0,600	0,300	9,720	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere baix		41,000	0,900	0,600	0,300	6,642	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere alt		36,000	1,100	0,600	0,300	7,128	C#*D#*E#*F#
5	Joan Badosa		66,000	1,000	0,600	0,300	11,880	C#*D#*E#*F#
6			25,000	1,000	0,600	0,300	4,500	C#*D#*E#*F#
7	Plaça Sant Pere		80,000	2,000	0,600	0,300	28,800	C#*D#*E#*F#
9	Pluvials							
10	Sant Isidre		55,000	1,000	0,600	0,300	9,900	C#*D#*E#*F#
11	Sant Pere baix		38,000	0,900	0,600	0,300	6,156	C#*D#*E#*F#
12	Sant Pere alt		38,000	1,100	0,600	0,300	7,524	C#*D#*E#*F#
13	Joan Badosa		64,000	1,200	0,600	0,300	13,824	C#*D#*E#*F#
14	Plaça Sant Pere		78,000	2,000	0,600	0,300	28,080	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 134,154

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			367,026		1,300	0,600	286,280	C#*D#*E#*F#
2			134,154		1,300	0,600	104,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,920

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			367,026		0,600		220,216	C#*D#*E#*F#
2			193,186		0,600		115,912	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,128

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			336,128				336,128	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,128

6 FD7F7577 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Pere		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

7 FD7FA375 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament							
2	Plaça Sant Pere		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	Pluvial Sant Pere Alt		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Sant Pere		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#
6	Joan Badosa		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

8 FD7F7375 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

Euro

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament							
2	Sant Isidre		54,000				54,000	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere baix		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere alt		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
5	Joan Badosa		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
6			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
7	Plaça Sant Pere		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	Pluvials							C#*D#*E#*F#
10	Sant Isidre		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
11	Sant Pere baix		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **376,000**

- 9 FD7F5575 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexions imbernals		18,000		3,000		54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

- 10 FD7JC325 m EXECUCIÓ DE CONNEXIÓ D'ESCOMESA DE CLAVAGUERAM I PLUVIAL AMB TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI i CONNECTAT A XARXA EXISTENT O BAIXANT EXISTENT EN SUPERFICIE O ENCASTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clavagueram		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#
2	Pluvials previsio		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **109,000**

- 11 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament							
2	Sant Isidre		54,000		0,600	0,150	4,860	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere baix		41,000		0,600	0,150	3,690	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere alt		36,000		0,600	0,150	3,240	C#*D#*E#*F#
5	Joan Badosa		66,000		0,600	0,150	5,940	C#*D#*E#*F#
6			25,000		0,600	0,150	2,250	C#*D#*E#*F#
7	Plaça Sant Pere		80,000		0,600	0,150	7,200	C#*D#*E#*F#
9	Pluvials							
10	Sant Isidre		55,000		0,600	0,150	4,950	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 7

11	Sant Pere baix	38,000	0,600	0,150	3,420	C#*D#*E#*F#
12	Sant Pere alt	38,000	0,600	0,150	3,420	C#*D#*E#*F#
13	Joan Badosa	64,000	0,600	0,150	5,760	C#*D#*E#*F#
14	Plaça Sant Pere	78,000	0,600	0,150	7,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,750

- 12 FD1BU020 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA CONCAVA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

- 13 FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

- 14 FDK2U025 U PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió connexions		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 15 FD1ZV015 U TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

- 16 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 8

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Joan Badosa		110,000	0,600	0,800	0,800	42,240	C#*D#*E#*F#
2	Sant Isidre		55,000	0,600	0,800	0,800	21,120	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		42,000	0,600	0,800	0,800	16,128	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		38,000	0,600	0,800	0,800	14,592	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,080

2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Joan Badosa		110,000	0,600	0,800	0,200	10,560	C#*D#*E#*F#
2	Sant Isidre		55,000	0,600	0,800	0,200	5,280	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		42,000	0,600	0,800	0,200	4,032	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		38,000	0,600	0,800	0,200	3,648	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,520

3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			94,080			1,300	122,304	C#*D#*E#*F#
2			23,520			1,300	30,576	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,880

4	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Joan Badosa		110,000	0,600	0,700	0,200	9,240	C#*D#*E#*F#
2	Sant Isidre		55,000	0,600	0,700	0,200	4,620	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		42,000	0,600	0,700	0,200	3,528	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		38,000	0,600	0,700	0,200	3,192	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,580

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 9

6 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Joan Badosa		110,000	0,600	0,700	0,800	36,960	C#*D#*E#*F#
2	Sant Isidre		55,000	0,600	0,700	0,800	18,480	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		42,000	0,600	0,700	0,800	14,112	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		38,000	0,600	0,700	0,800	12,768	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **82,320**

7 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Joan Badosa		110,000	0,600	0,700		46,200	C#*D#*E#*F#
2	Sant Isidre		55,000	0,600	0,700		23,100	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		42,000	0,600	0,700		17,640	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		38,000	0,600	0,700		15,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **102,900**

8 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUAUS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000	1,000	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

9 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

10 Z0010002 U Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecànica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte.
Import total de l'annex 71.115,53 .-€ que compren projecte PU10005OT pla de barris de la zona (Sant Isidre, Sant Pere Alt, Palmerola, Porthos...) i projecte PU11031OT àmbit (Joan Badosa, Sant Isidre, Sant Pere baix, Sant Pere Alt i Plaça Sant Pere)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 FJSZU005 U AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PU110310T
Capítol 04 BAIXA TENSÍO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		6,000	0,600	0,700	3,000	7,560	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,600	0,700	7,000	2,940	C#*D#*E#*F#
3	possibles modificacions		1,000	0,600	0,700	5,000	2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		6,000	0,600	0,300	3,000	3,240	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,600	0,300	7,000	1,260	C#*D#*E#*F#
3	possibles modificacions		1,000	0,600	0,300	5,000	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,300	16,380	C#*D#*E#*F#
2			5,400			1,300	7,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

4	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		6,000			3,000	18,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000			7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
3	possibles modificacions		1,000			5,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		6,000	0,600	0,600	3,000	6,480	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,600	0,600	7,000	2,520	C#*D#*E#*F#
3	possibles modificacions		1,000	0,600	0,600	5,000	1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,800	

6 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVENIENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		6,000	0,600	0,600	3,000	6,480	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,600	0,600	7,000	2,520	C#*D#*E#*F#
3	possibles modificacions		1,000	0,600	0,600	5,000	1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,800	

7 F222005P U EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

8 Z0010001 Pa Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecànica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra. (Ref. Solicitud NSCRGI 9021756 de data 16.11.11)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

9 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recobriments canonades a justificar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra 01 PRESSUPOST PU110310T
Capítol 05 GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		55,000	0,400	0,500	0,700	7,700	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 12

2 Sant Pere baix 45,000 0,400 0,500 0,700 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		55,000	0,400	0,500	0,300	3,300	C#*D#*E#*F#
2	Sant Pere baix		45,000	0,400	0,500	0,300	2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000			1,300	18,200	C#*D#*E#*F#
2			6,000			1,300	7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		55,000	0,400	0,500		11,000	C#*D#*E#*F#
2	Sant Pere baix		45,000	0,400	0,500		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		55,000	0,400	0,500		11,000	C#*D#*E#*F#
2	Sant Pere baix		45,000	0,400	0,500		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 FFB17455 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
2	Sant Pere baix		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	solapaments		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

7 FN328424 U VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nova creació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	reparació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FD7F5375 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 Z00100014 U Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistint en formació d'escomesa de gas que inclou:
 Toma de carga PE 40 a 32,
 2 maguitos PE 32,
 1 manguito reduït PE 32 a 20,
 3 m. de canonada PE 40
 1 colçe PE 20
 Una transició PE 20 a CU de 18
 1 clau a terra per tub PE 32.
 1 tub i tap per l'arqueta de maxm 050.
 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm.
 Petits materials i soldadures
 Ma d'obra.
 Plànols As-buit

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomeses		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

11 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recobriments canonades a justificar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 14

Obra 01 PRESSUPOST PU110310T
Capítol 07 OBRA CIVIL DE TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	creuaments		1,000	0,450	0,600	5,000	1,350	C#*D#*E#*F#
2			4,000	0,450	0,600	3,000	3,240	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,450	0,600	8,000	2,160	C#*D#*E#*F#
4	arquetes M		0,800	0,800	0,500	12,000	3,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,590

2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,590			1,300	13,767	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,767

3	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	creuaments		1,000	0,450	0,500	5,000	1,125	C#*D#*E#*F#
2			4,000	0,450	0,500	3,000	2,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,450	0,500	8,000	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,625

4	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	creuaments		1,000	0,450	0,500	5,000	1,125	C#*D#*E#*F#
2			4,000	0,450	0,500	3,000	2,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,450	0,500	8,000	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,625

5	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 15

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 FDG3CV07 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	creuaments		1,000			5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000			3,000	12,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000			8,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PU110310T
Capítol 08 ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		50,000	0,400	0,400		8,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		115,000	0,400	0,400		18,400	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		31,000	0,400	0,400		4,960	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		31,000	0,400	0,400		4,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,320

2 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			36,320			1,300	47,216	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,216

3 FG221K2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 16

5 Solaps 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,000

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		50,000	0,400	0,300		6,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		115,000	0,400	0,300		13,800	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		31,000	0,400	0,300		3,720	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		31,000	0,400	0,300		3,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,240

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		50,000	0,400	0,300		6,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		115,000	0,400	0,300		13,800	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		31,000	0,400	0,300		3,720	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		31,000	0,400	0,300		3,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,240

6 FG31E21A M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
5	Solaps		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 277,000

7 FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
5	Solaps		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 277,000

8 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250

Euro

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 17

AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Peu de baixant		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	creuaments		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 FG23RA15 ut Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist , de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 010100Z1 Pa RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FHO6U001 u Luminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M. i doble nivell

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 FHM26401 u Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d,acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària i tirant a 30° de suport de seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FHM8E035 U LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIÓ, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 18

Obra 01 PRESSUPOST PU110310T
 Capítol 09 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre 110 mm		110,000	0,200	0,200		4,400	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa 110 mm.		10,000	0,200	0,200		0,400	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		80,000	0,200	0,200		3,200	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		10,000	0,200	0,200		0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

2	FDG3CV05	M	COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre 110 mm		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa 110 mm.		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

3	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
---	----------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PU110310T
Capítol 10 PAVIMENTACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		30,000	4,500		0,200	27,000	C#*D#*E#*F#
2	Sant Isidre		192,000		0,200		38,400	C#*D#*E#*F#
3	Joan Badosa		638,500		0,200		127,700	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		133,000		0,200		26,600	C#*D#*E#*F#
5	Sant Pere Baix		102,000		0,200		20,400	C#*D#*E#*F#
6	entregues altres carrers		30,000		0,200		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,100

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		30,000	4,500		0,150	20,250	C#*D#*E#*F#
2	Sant Isidre		192,000		0,150		28,800	C#*D#*E#*F#
3	Joan Badosa		638,500		0,150		95,775	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		133,000		0,150		19,950	C#*D#*E#*F#
5	Sant Pere Baix		102,000		0,150		15,300	C#*D#*E#*F#
6	entregues altres carrers		30,000		0,150		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,575

3 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		9,300				9,300	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		3,700				3,700	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Baix		4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Altres		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,200

4 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 20

1	entregues	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5	F97422AB	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	entregues	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	reparació voreres	35,000	35,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 35,000

7	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	entregues	30,000	30,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8	F9F5U111	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Vulcano de Breinco o similar , COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Sant Isidre	80,000				1,030	82,400	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa	514,000				1,030	529,420	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt	125,000				1,030	128,750	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix	95,000				1,030	97,850	C#*D#*E#*F#
5	entregues altres carrers	30,000					30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 868,420

9	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X20X8 CM,model Vulcano de Breinco o similar COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Joan Badosa	80,000				1,030	82,400	C#*D#*E#*F#
---	-------------	--------	--	--	--	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 82,400

10	F9B1U010	m2	Paviment de granet país acabat flamejat i cantos vistos matats, de 80x40x7, col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.
----	----------	----	--

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		9,300		0,200		1,860	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		38,500		0,200		7,700	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		3,000		0,200		0,600	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		3,000		0,200		0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,760

11 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		25,000			0,250	6,250	C#*D#*E#*F#
2	Sant Isidre		107,000		0,200		21,400	C#*D#*E#*F#
3	Joan Badosa		4,000		0,200		0,800	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Alt		4,000		0,200		0,800	C#*D#*E#*F#
5	Sant Pere Baix		3,000		0,200		0,600	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Sant Pere		50,000		0,200		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,850

12 F9F5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

13 K9V3C11K U Reposició d'esglaó o rampa d'entrada a l'habitatge amb els materials iguals que els existents

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sant Isidre		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	Joan Badosa		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	Sant Pere Alt		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Sant Pere Baix		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

14 F9J12X50 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	rases		1,500	190,000			285,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

15 F9H13114 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			335,000		0,060	2,400	48,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,240

16 F9J13R40 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		335,000				335,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

17 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			335,000		0,060	2,400	48,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,240

Obra 01 PRESSUPOST PU110310T
Capítol 11 ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBB11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 FBB42110 m2 Totem 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filtre de radiació UV

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FQ21U021 U PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FQ32U020 U PILONA GORGE D80 DE 80 MM. DE DIÀMETRE I 1050 MM. D'ALÇADA DIRECTAMENT ENCOFRADA AMB FORMIGÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsio		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 FQ32U030 U BASE PRE PILONA EXTRAIBLE (X-LAST) O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

Data: 14/06/12

Pàg.: 23

6 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,500	0,450	8,000	4,000	50,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8 ZOE0E0E0 ut Seient de formigó marca Bolardo Cloud de 640 mm de diàmetre i 410 mm. d'alçada

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST PU110310T
Capítol 12 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HBC1KJ05	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRAL PER SENYALITZACIO PROVISIONAL DEL TRANSIT DURANT LA REALITZACIO DE LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE

2 HBC1KJ08 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE

PRESSUPOST

Data: 14/06/12

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU110310T
 Capítol 01 ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 2)	80,48	2,400	193,15
2 F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 6)	5,29	327,000	1.729,83
3 F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR. (P - 4)	6,51	347,000	2.258,97
4 F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (P - 3)	4,09	454,650	1.859,52
5 F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 7)	3,52	858,000	3.020,16
6 F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 8)	4,20	474,650	1.993,53
7 F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)	1,51	376,000	567,76
8 F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 17)	9,53	295,630	2.817,35
9 F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (P - 9)	4,08	219,100	893,93
10 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	284,830	1.865,64
11 F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 18)	7,11	219,100	1.557,80
12 F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 13)	6,04	219,100	1.323,36
13 F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 14)	1,56	1.095,500	1.708,98

TOTAL Capítol 01.01 21.789,98

Obra 01 Pressupost PU110310T
 Capítol 02 CLAVEGUERAM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	367,026	3.714,30
2 F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	134,154	6.678,19
3 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	390,920	2.560,53

PRESSUPOST

Data: 14/06/12

Pàg.: 2

4	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)	14,40	336,128	4.840,24
5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	336,128	2.890,70
6	FD7F7577	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 47)	56,20	45,000	2.529,00
7	FD7FA375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 48)	32,52	196,000	6.373,92
8	FD7F7375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 46)	22,55	376,000	8.478,80
9	FD7F5575	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa (P - 45)	15,53	54,000	838,62
10	FD7JC325	m	EXECUCIÓ DE CONNEXIÓ D'ESCOMESA DE CLAVAGUERAM I PLUVIAL AMB TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI I CONNECTAT A XARXA EXISTENT O BAIXANT EXISTENT EN SUPERFICIE O ENCASTAT. (P - 49)	29,02	109,000	3.163,18
11	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	51,750	4.111,02
12	FD1BU020	U	EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL·LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA CONCAVA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR. (P - 42)	175,20	12,000	2.102,40
13	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI (P - 50)	457,20	20,000	9.144,00
14	FDK2U025	U	PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE (P - 56)	88,98	4,000	355,92
15	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL (P - 43)	148,64	12,000	1.783,68
16	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	12,000	1.640,52

TOTAL Capítol 01.02 61.205,02

Obra 01 Pressupost PU110310T
 Capítol 03 AIGUA POTABLE

PRESSUPOST

Data: 14/06/12

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	94,080	952,09
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	23,520	1.170,83
3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	152,880	1.001,36
4	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	15,000	1.191,60
5	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES (P - 20)	27,07	20,580	557,10
6	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 19)	14,40	82,320	1.185,41
7	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINGENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	102,900	884,94
8	F222005P	U	EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	8,000	1.093,68
9	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 57)	151,27	12,000	1.815,24
10	Z0010002	U	Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecànica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte. Import total de l'annex 71.115,53 .-€ que compren projecte PU10005OT pla de barris de la zona (Sant Isidre, Sant Pere Alt, Palmerola, Porthos...) i projecte PU11031OT àmbit (Joan Badosa, Sant Isidre, Sant Pere baix, Sant Pere Alt i Plaça Sant Pere) (P - 76)	27.796,92	1,000	27.796,92
11	FJSZU005	U	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (P - 67)	2.780,14	1,000	2.780,14
TOTAL	Capitol	01.03			40.429,31	

Obra	01	Pressupost PU11031OT
Capitol	04	BAIXA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	12,600	127,51
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	5,400	268,81
3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	23,400	153,27

PRESSUPOST

Data: 14/06/12

Pàg.: 4

4	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 NMM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 53)	21,25	30,000	637,50
5	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)	14,40	10,800	155,52
6	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	10,800	92,88
7	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	6,000	820,26
8	Z0010001	Pa	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecànica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra. (Ref. Solicitud NSCRGI 9021756 de data 16.11.11) (P - 74)	21.121,02	1,000	21.121,02
9	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	10,000	794,40

TOTAL Capítol 01.04 24.171,17

Obra 01 Pressupost PU110310T
 Capítol 05 GAS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	14,000	141,68
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	6,000	298,68
3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	26,000	170,30
4	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)	14,40	20,000	288,00
5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	20,000	172,00
6	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (P - 58)	7,48	110,000	822,80
7	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA (P - 68)	94,73	2,000	189,46
8	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 54)	122,73	4,000	490,92
9	FD7F5375	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONDS DE LA RASA	13,65	10,000	136,50

euros

PRESSUPOST

Data: 14/06/12

Pàg.: 5

10	Z00100014	U	INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 44) Obra mecànica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou: Toma de carga PE 40 a 32, 2 maguitos PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 3 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de màxim 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Petits materials i soldadures Ma d'obra. Plànols As-buit (P - 75)	283,20	45,000	12.744,00
11	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	6,000	820,26
12	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	10,000	794,40

TOTAL Capítol 01.05 17.069,00

Obra 01 Pressupost PU11031OT
Capítol 07 OBRA CIVIL DE TELEFONIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	10,590	107,17
2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	13,767	90,17
3	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)	14,40	5,625	81,00
4	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	5,625	48,38
5	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 54)	122,73	12,000	1.472,76
6	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 55)	307,61	4,000	1.230,44
7	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 52)	8,28	25,000	207,00
8	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	6,000	820,26

TOTAL Capítol 01.07 4.057,18

PRESSUPOST

Data: 14/06/12

Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost PU110310T
 Capítol 08 ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	36,320	367,56
2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	47,216	309,26
3	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA (P - 59)	3,47	247,000	857,09
4	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 19)	14,40	27,240	392,26
5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINGENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	27,240	234,26
6	FG31E21A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM ² I COL.LOCAT EN TUB (P - 61)	2,85	277,000	789,45
7	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM ² I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 62)	2,29	277,000	634,33
8	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 57)	151,27	16,000	2.420,32
9	FG23RA15	ut	Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rigid d'acer galvanitzat per anar vist , de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 60)	74,40	25,000	1.860,00
10	F222005P	U	EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	4,000	546,84
11	010100Z1	Pa	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXISTENT (P - 1)	1.250,00	1,000	1.250,00
12	FHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M. i doble nivell (P - 66)	931,23	12,000	11.174,76
13	FHM26401	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d,acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària i tirant a 30° de suport de seguretat. (P - 64)	285,28	12,000	3.423,36
14	FHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó (P - 63)	449,96	2,000	899,92
15	FHM8E035	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELECTRICA AMB REDACCIÓ DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIÓ D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIÓ ELECTRICA I CONTRACTACIÓ DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (P - 65)	1.200,80	1,000	1.200,80

PRESSUPOST

Data: 14/06/12

Pàg.: 7

TOTAL	Capitol	01.08	26.360,21
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU110310T
Capitol	09	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	8,400	85,01
2 FDG3CV05	M	COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 51)	5,18	210,000	1.087,80
3 KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 73)	1,16	90,000	104,40
4 FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 55)	307,61	3,000	922,83
5 FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 54)	122,73	10,000	1.227,30
6 F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	5,000	397,20

TOTAL	Capitol	01.09	3.824,54
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PU110310T
Capitol	10	PAVIMENTACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 21)	28,36	246,100	6.979,40
2 F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 22)	67,33	184,575	12.427,43
3 F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 24)	13,95	31,200	435,24
4 F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 25)	23,71	20,000	474,20
5 F97422AB	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 26)	8,14	20,000	162,80
6 F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 28)	20,33	35,000	711,55
7 F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT (P - 29)	34,90	30,000	1.047,00

euros

PRESSUPOST

Data: 14/06/12

Pàg.: 8

8	F9F5U111	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Vulcano de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (P - 31)	33,78	868,420	29.335,23
9	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X20X8 CM,model Vulcano de Breinco o similar COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (P - 30)	33,78	82,400	2.783,47
10	F9B1U010	m2	Paviment de granet pais acabat flamejat i cantos vistos matats, de 80x40x7, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment. (P - 27)	81,71	10,760	879,20
11	F9G3C045	M3	PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. (P - 33)	109,62	39,850	4.368,36
12	F9F5U115	U	REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT (P - 32)	20,42	25,000	510,50
13	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó o rampa d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents (P - 72)	98,27	29,000	2.849,83
14	F9J12X50	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 36)	0,62	335,000	207,70
15	F9H13114	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ Densa D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 35)	55,65	48,240	2.684,56
16	F9J13R40	m2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2 (P - 37)	0,39	335,000	130,65
17	F9H12114	t	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ Densa D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL. (P - 34)	58,89	48,240	2.840,85

TOTAL Capítol 01.10 68.827,97

Obra 01 Pressupost PU11031OT
 Capítol 11 ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBB11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 40)	78,53	12,000	942,36
2	FBB42110	m2	Totem 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filltre de radiació UV (P - 41)	924,83	3,000	2.774,49
3	FQ21U021	U	PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE. (P - 69)	239,21	4,000	956,84
4	FQ32U020	U	PILONA GORGE D80 DE 80 MM. DE DIAMETRE I 1050 MM. D'ALÇADA DIRECTAMENT ENCOFRADA AMB FORMIGÓ. (P - 70)	95,49	20,000	1.909,80
5	FQ32U030	U	BASE PRE PILONA EXTRAIBLE (X-LAST) O SIMILAR (P - 71)	127,89	6,000	767,34
6	FBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 38)	3,67	100,000	367,00
7	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 39)	8,21	50,400	413,78

euros

PRESSUPOST

Data: 14/06/12

Pàg.: 9

8	Z0E0E0E0	ut	Seient de formigó marca Bolardo Cloud de 640 mm de diàmetre i 410 mm. d'alçada (P - 77)	432,00	5,000	2.160,00
---	----------	----	---	--------	-------	----------

TOTAL	Capítol		01.11			10.291,61
--------------	----------------	--	--------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost PU110310T
Capítol	12	PARTIDES ALÇADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HBC1KJ05	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRAL PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DEL TRANSIT DURANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES (P - 0)	1,000	1.425,00
2	HBC1KJ08	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES (P - 0)	1,000	5.696,10

TOTAL	Capítol		01.12			7.121,10
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/06/12

Pag.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS	21.789,98
Capítol	01.02	CLAVEGUERAM	61.205,02
Capítol	01.03	AIGUA POTABLE	40.429,31
Capítol	01.04	BAIXA TENSÍO	24.171,17
Capítol	01.05	GAS	17.069,00
Capítol	01.07	OBRA CIVIL DE TELEFONIA	4.057,18
Capítol	01.08	ENLLUMENAT PÚBLIC	26.360,21
Capítol	01.09	TELECOMUNICACIONS	3.824,54
Capítol	01.10	PAVIMENTACIO	68.827,97
Capítol	01.11	ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ	10.291,61
Capítol	01.12	PARTIDES ALÇADES	7.121,10
Obra	01	Pressupost PU11031OT	285.147,09
			285.147,09
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost PU11031OT	285.147,09
			285.147,09

Projecte de reurbanització de l'àmbit de casc antic entre els carrers Joan Badosa, Sant Isidre, Sant Pere Baix, Sant Pere Alt i Plaça Sant Pere

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	285.147,09
13 % Despeses Generals SOBRE 285.147,09.....	37.069,12
6 % Benefici Ind SOBRE 285.147,09.....	17.108,83
Subtotal	339.325,04
21 % IVA SOBRE 339.325,04.....	71.258,26
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	410.583,30

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE-CENTS DEU MIL CINQ-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Cristina Casas Facerías
Arquitecte

Carles Quirch Nuñez
Arquitecte Tècnic

Roses, juny de 2012

