

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L'ULLASTRELL

DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST

T.M. DE ROSES
(ALT EMPORDÀ)



EL CONSULTOR



EL PROMOTOR



MARÇ 2022

ÍNDEX

DOCUMENT NÚMERO 1:	MEMÒRIA I ANNEXES
DOCUMENT NÚMERO 2:	PLÀNOLS
DOCUMENT NÚMERO 3:	PLEC DE CONDICIONS
DOCUMENT NÚMERO 4:	PRESSUPOST
DOCUMENT NÚMERO 5:	PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

4.1 AMIDAMENTS

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G22CATA	u	Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclou el tapat de la cata amb terres de la pròpia excavació i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) resuperable.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització xarxa elèctrica		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Localització xarxa clavegueram		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Localització xarxa telecomunicacions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Localització xarxa abastament		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Localització terra xarxa enllumenat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

2 G22TOPO u Aixecament topogràfic de l'estat actual de l'àmbit d'actuació. Inclou cotes àmbit d'actuació, identificació dels serveis existents i cotes dels accessos dels veïns i replanteig necessari per a l'execució de les obres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Topografia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 G22INSPC u Inspecció de pas de càmera i neteja de la xarxa de clavegueram existent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Inspecció i neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Franges llamborda		108,000	0,500			54,000	C#*D#*E#*F#
2	Altres**		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **84,000**

2 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Transport de residus de demolició							
2	Cuneta formigó		170,000	0,150	0,500	1,100	14,025	C#*D#*E#*F#
3	Paviment mescla bituminosa		84,000	0,120		1,100	11,088	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,113**

3 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Franges llamborda		108,000	2,000			216,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **216,000**

4 G21D6PQB m Demolició de cuneta trapezoïdal de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			170,000				170,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **170,000**

5 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repàs zona executada		172,000	5,000			860,000	C#*D#*E#*F#
2	Altres**		120,000	5,000			600,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.460,000**

6 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació base							
2	perfil 6 - perfil 7		25,000	1,430	0,720		26,875	C#*(D#+E#)/2
3	perfil 7 - perfil 8		25,000	0,720	1,290		25,125	C#*(D#+E#)/2
4	perfil 8 - perfil 9		25,000	1,290	1,160		30,625	C#*(D#+E#)/2
5	perfil 9 - perfil 10		25,000	1,160	1,890		38,125	C#*(D#+E#)/2
6	perfil 10 - perfil 11		25,000	1,890	1,770		45,750	C#*(D#+E#)/2
7	perfil 11 - perfil 12		25,000	1,770	1,040		35,125	C#*(D#+E#)/2
8	perfil 12 - perfil 13		25,000	1,040	1,510		31,875	C#*(D#+E#)/2
9	perfil 13 - perfil 14		25,000	1,510	2,230		46,750	C#*(D#+E#)/2
10	perfil 14 - perfil 15		25,000	2,230	2,000		52,875	C#*(D#+E#)/2
11	perfil 15 - perfil 16		25,000	2,000	2,140		51,750	C#*(D#+E#)/2
12	perfil 16 - perfil 17		25,000	2,140	1,910		50,625	C#*(D#+E#)/2
13	perfil 17 - perfil 18		25,000	1,910	1,450		42,000	C#*(D#+E#)/2
14	perfil 18 - perfil 19		25,000	1,450	2,620		50,875	C#*(D#+E#)/2
15	perfil 19 - perfil 20		25,000	2,620	2,000		57,750	C#*(D#+E#)/2
16	perfil 20 - final		16,000	2,000	1,760		60,160	C#*(D#+E#)
17	trencant - perfil 21		19,500	4,800	1,760		21,384	(C#+D#)/2*E#

TOTAL AMIDAMENT **667,669**

7 G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Increment d'amplada en pous		1,500	0,800	1,500	14,000	25,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,200**

8 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació en desmunt		667,669	1,100			734,436	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 3

2	Transport terres acopi tram final	100,000	1,100			110,000	C#*D#*E#*F#
3	Altres**	150,000	1,100			165,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1.009,436	
9	RFHMRE m3	Rebliment de rasa amb formigó en massa HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Rebliment rasa de telefonia***		611,200	0,400	0,200		48,896 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						48,896	

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03 XARXA DE PLUJANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	GD571510	m	Execució de cuneta de de formigó "in situ" de fins a 1m d'amplada, amb un gruix mínim de 10cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants, segons detall de plànol. Inclou subministrament i col·locació de vorada tipus tauló de 20x10cm amb visell per a delimitar la cuneta costat muntanya.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Cuneta 1 aigua 1/5.50		325,300				325,300 C#*D#*E#*F#
2	Altres**		172,000				172,000 C#*D#*E#*F#
3	Cuneta 2 aigües 1/5.50		24,500				24,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						521,800	

2	G2225721	m3	Excavació de pous de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Excavació embornals		9,000	1,000	0,650	2,000	11,700 C#*D#*E#*F#
2	Excavació embornals executats reblerts de sorra		3,000	1,000	0,650	2,000	3,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						15,600	

3	G2R3506A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Excavació embornals		9,000	1,000	0,650	2,000	11,700 C#*D#*E#*F#
2	Espanjament		11,700	1,100			12,870 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						24,570	

4	EDSXPL001	u	Execució d'embornal dessorrador "in situ" xarxa plujanes sense solera. Inclou: - Materials per a l'encofrat i desencofrat - Graves i geotèxtil segons plànols de Projecte - Caixa embornal de formigó HM20 - Reixa de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Embornals dessorradors		9,000				9,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT						9,000	
5	FD5Z8CDK	u	Subministrament i col·locació de reixa per a embornal, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Embornals executats		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000	

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04 XARXA DE CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	G222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	XARXA CLAVEGUERAM						
2	Connexió xarxa existent		3,000	0,550	1,200		1,980 C#*D#*E#*F#
3	C5 a C6		14,000	0,550	1,200		9,240 C#*D#*E#*F#
4	Escomeses		3,000	0,500	1,000	6,000	9,000 C#*D#*E#*F#
5	Altres pou**		2,000	2,000	1,500		6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						26,220	

2	G2R3506A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	XARXA CLAVEGUERAM						
2	Connexió xarxa existent		3,000	0,550	1,200		1,980 C#*D#*E#*F#
3	C5 a C6		14,000	0,550	1,200		9,240 C#*D#*E#*F#
4	Escomeses		3,000	0,500	1,000	6,000	9,000 C#*D#*E#*F#
5	Altres pou**		2,000	2,000	1,500		6,000 C#*D#*E#*F#
6	Espanjament 10%		40,740	0,100			4,074 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						30,294	

3	GD7F9375	m	Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígida nerrat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	XARXA CLAVEGUERAM						
2	P0 a P1		21,700				21,700 C#*D#*E#*F#
3	C5 a C6		14,000				14,000 C#*D#*E#*F#
4	Altres**		12,300				12,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						48,000	

4	GD7F4575	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígida nerrat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Escomeses		4,000	3,000			12,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT

5 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA CLAVEGUERAM							
2	Connexió xarxa existent		3,000	0,550	0,600		0,990	C#*D#*E#*F#
3	C5 a C6		14,000	0,550	0,600		4,620	C#*D#*E#*F#
4	Escameses		3,000	0,500	0,500	6,000	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA CLAVEGUERAM							
2	Connexió xarxa existent		3,000	0,550	0,600		0,990	C#*D#*E#*F#
3	C5 a C6		14,000	0,550	0,600		4,620	C#*D#*E#*F#
4	Escameses		3,000	0,500	0,500	6,000	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter NORINCO GEO PKSR o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tapa pou clavegueram		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8 FDD1A224 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11.5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou P6		1,410				1,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9 FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/l de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Solera pou P6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10 FDK262D7 u Subministre i col·locació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escameses		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11 FDKZH9C4 u Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escameses		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05 XARXA D'ABSTAMENT

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	FM21HIDR	u	Subministrament i instal·lació d'hidrant d'arqueta IRUA recor Barcelona DN100 amb brida i vàlvula de comporta embudada per soterrar DN100, instal·lada sobre prida PN16 amb trampilló PURDIE. Inclou la localització de la xarxa existent, tall de canonada, connexió, peces especials, brides, unions, tapa de fosa de la vàlvula prèvia, així com la senyalització de l'hidrant amb placa homologada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hidrants		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 FFB1Z001 u Realització d'escamesa amb tub de polietilè de densitat alta, de fins a 63mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de servei i tapa amb marc quadrada a façana de propietat, unitat completament acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat d'escamesa		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 FFB1CON u Realització de connexió a la xarxa existent mitjançant brida d'unió endollada DN125, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil, brida d'unió universal DN125/150 instal·lada sobre canonada, unió universal DN150 instal·lada sobre canonada, derivació amb T endollada sortida brida DN125 instal·lada sobre fosa dúctil i vàlvula de comporta embudada per soterrar DN125 instal·lada sobre brida PN16 amb trampilló Purdie

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió a xarxa existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 FFB1NET u Partida d'abonament íntegre per les proves de pressió i estanqueïtat i la neteja i desinfecció de la canonada existent d'aigua potable de fosa Ø125mm, mitjançant permanència de clor en suficient quantitat i temps i elaboració del corresponent informe favorable.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Neteja canonada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06 XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	FDK26J17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes i tapes M		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Part proporcional tapa M		6,000	0,400			2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta i tapa D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 FG22TD1K m Subministrament i col·locació d'escomesa formada per tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomeses telecomunicacions		13,000	3,000			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07 XARXA D'ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny flux, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa elèctrica		336,000	0,600	1,200		241,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa elèctrica		336,000	0,600	1,200		241,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 IEARMZ8CDU u Subministre i col·locació de nínxol i armari prefabricat de formigó tipus Z8/CDU de mides 1850x800x345mm. Totalment col·locat segons detall de plànol i indicacions de la companyia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nínxol i armari per a CDU		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 FECSA028 u Subministre i col·locació de caixa de distribució urbana CDU. Totalment instal·lada segons estudi ENDESA i plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari CDU		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT

5 GESTIO01 u Gestió de permisos per escomeses de particulars i ajuntament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6 IEENDESA u PA d'abonament íntegre per a les feines de connexió a la xarxa de BT a abonar a ENDESA en referència la sol·licitud amb codi d'expedient NNSS 0000468784 del CN TURO DE L'ULLASTRELL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Abonament TOT ENDESA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08 XARXA D'ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHM11H22	u	Subministrament i instal·lació de columna troncocònica de 5m amb protecció Salican i les portes de registre reforçades galvanitzada, col·locada sobre dau de formigó. Totalment instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitats de columna		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 GHN21126 u Subministrament i instal·lació de lluminària NIX o similar 33 W 3000K OPTICA 16.15 Im 3.846 color 150 gris sablé, fixat al suport. Totalment instal·lat i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitats de lluminària		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 GG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm², amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cablejat enlluminat		477,200				477,200	C#*D#*E#*F#
2	Connexions**		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 FDK262D7 u Subministre i col·locació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta creuament connexió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 FDKZH9C4 u Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tapa arqueta creuament connexió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 FMLEGAL u PA d'abonament íntegre per a la legalització i projecte de la instal·lació d'EP

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització EP		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 GGD1222E u Subministre, col·locació i connexió de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Piquetes enllumenat		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931201L	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície asfalt		476,600	3,000	0,150		214,470	C#*D#*E#*F#
2	Superfície llamborda (segons plànols)		828,530	0,100			82,853	C#*D#*E#*F#
3	Superfície formigó final (segons plànol)		86,200	0,150			12,930	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **310,253**

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Franges llamborda (cada 20m aprox)		108,000	0,500	0,150		8,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,100**

3 F9G8CDAS m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment vorera		859,080				859,080	C#*D#*E#*F#
2	Paviment tram final		86,200				86,200	C#*D#*E#*F#
3	Paviment de formigó (xarxa telefonia)		100,900	0,400			40,360	C#*D#*E#*F#
4	Altres**		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT **995,640**

4 F9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment vorera		859,080				859,080	C#*D#*E#*F#
2	Paviment tram final		86,200				86,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **945,280**

5 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formació junts c/5m		295,000				295,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **295,000**

6 F9F1511A m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Franges llamborda (cada 20m aprox)		108,000	0,500			54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

7 F9J12P60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície asfalt		476,600				476,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **476,600**

8 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície asfalt		476,600	0,060	2,400		68,630	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,630**

9 F9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície asfalt		476,600				476,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **476,600**

10 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície asfalt		476,600	0,060	2,400		68,630	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,630**

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 11

11 F991UA80 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocell mimosa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12 GR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Transplant arbrat zona mirador		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

13 G96512D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reposició vorada C/Diego Velazquez		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10 SENYALITZACIÓ I PINTURA VIAL

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 FBA31317 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyalització vial STOP		2,200	1,600	2,000		7,040	C#*D#*E#*F#
2			4,100	0,400	2,000		3,280	C#*D#*E#*F#
3	Altres**		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Suport senyals		3,000	3,500			10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal 20km/h		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Senyal prioritat circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

AMIDAMENTS

Data: 11/05/22

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT

4 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals STOP		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal sense sortida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA00001 u Partida a justificar per a la Seguretat i Salut 1,5% PEM del Projecte de finalització de les obres de reforma del carrer del camí de Turó de l'Ullastrell. Projecte d'obres ordinàries

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Seguretat i salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 12 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA00002 u Partida a justificar per a la Gestió de Residus del Projecte de finalització de les obres de reforma del carrer del camí de Turó de l'Ullastrell. Projecte d'obres ordinàries

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gestió de residus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/05/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	EDSXPL001	u	Execució d'embornal dessorrador "in situ" xarxa plujanes sense solera. Inclou: - Materials per a l'encofrat i desencofrat - Graves i geotèxtil segons plànols de Projecte - Caixa embornal de formigó HM20 - Reixa de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	266,45 €
P- 2	F931201L	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	31,67 €
P- 3	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,64 €
P- 4	F991UA80	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	174,14 €
P- 5	F9F1511A	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,68 €
P- 6	F9G8CDAS	m2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant (TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	30,10 €
P- 7	F9GZ2524	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
P- 8	F9H11231	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	81,63 €
P- 9	F9H11B51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	78,48 €
P- 10	F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	0,57 €
P- 11	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	0,39 €
P- 12	F9Z4AA18	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (DEU EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	10,19 €
P- 13	FBA31317	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	10,69 €
P- 14	FBB13251	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	75,91 €
P- 15	FBB13361	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	174,24 €

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/05/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	FBB23201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	87,48 €
P- 17	FBBZ1120	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat (QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	15,40 €
P- 18	FD5Z8CDK	u	Subministrament i col·locació de reixa per a embornal, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	87,83 €
P- 19	FDB17420	u	Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m (VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,64 €
P- 20	FDD1A224	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11.5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	291,20 €
P- 21	FDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter NORINCO GEO PKSR o similar (CENT NORANTA-NOU EUROS)	199,00 €
P- 22	FDK262D7	u	Subministre i col·locació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	82,51 €
P- 23	FDK26A17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (MIL EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.000,73 €
P- 24	FDK26J17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	264,35 €
P- 25	FDKZH9C4	u	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,58 €
P- 26	FECSA028	u	Subministre i col·locació de caixa de distribució urbana CDU. Totalment instal·lada segons estudi ENDESA i plànols. (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	361,11 €
P- 27	FFB1CON	u	Realització de connexió a la xarxa existent mitjançant brida d'unió endollada DN125, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil, brida d'unió universal DN125/150 instal·lada sobre canonada, unió universal DN150 instal·lada sobre canonada, derivació amb T endollada sortida brida DN125 instal·lada sobre fosa dúctil i vàlvula de comporta embridada per soterrar DN125 instal·lada sobre brida PN16 amb trampillo Purdie (MIL DOS-CENTS DINOÜ EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	1.219,85 €
P- 28	FFB1NET	u	Partida d'abonament íntegre per les proves de pressió i estanqueïtat i la neteja i desinfecció de la canonada existent d'aigua potable de fosa Ø125mm, mitjançant permanència de clor en suficient quantitat i temps i elaboració del corresponent informe favorable. (MIL CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1.144,12 €
P- 29	FFB1Z001	u	Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta, de fins a 63mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de servei i tapa amb marc quadrada a façana de propietat, unitat completament acabada. (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	240,64 €

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/05/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 30	FG22TD1K	m	Subministrament i col·locació d'escomesa formada per tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3,27 €
P- 31	FHM11H22	u	Subministrament i instal·lació de columna troncocònica de 5m amb protecció Salican i les portes de registre reforçades galvanitzada, col·locada sobre dau de formigó. Totalment instal·lat (CINC-CENTS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	500,84 €
P- 32	FM21HIDR	u	Subministrament i instal·lació d'hidrant d'arqueta IRUA recor Barcelona DN100 amb brida i vàlvula de comporta embridada per soterrar DN100, instal·lada sobre prida PN16 amb trampilló PURDIE. Inclou la localització de la xarxa existent, tall de canonada, connexió, peces especials, brides, unions, tapa de fosa de la vàlvula prèvia, així com la senyalització de l'hidrant amb placa homologada. (DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	2.235,83 €
P- 33	FMLEGAL	u	PA d'abonament íntegre per a la legalització i projecte de la instal·lació d'EP (MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.049,20 €
P- 34	G219XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	14,51 €
P- 35	G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90 €
P- 36	G21D6PQB	m	Demolició de cuneta trapezoïdal de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27 €
P- 37	G22CATA	u	Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclou el tapat de la cata amb terres de la pròpia excavació i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) resuperable. (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	188,49 €
P- 38	G22TOPO	u	Aixecament topogràfic de l'estat actual de l'àmbit d'actuació. Inclou cotes àmbit d'actuació, identificació dels serveis existents i cotes dels accessos dels veïns i replanteig necessari per a l'execució de les obres. (MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.159,20 €
P- 39	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	7,66 €
P- 40	G2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	7,95 €
P- 41	G2225321	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	13,71 €
P- 42	G2225721	m3	Excavació de pous de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	23,03 €
P- 43	G222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	64,85 €
P- 44	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,74 €

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/05/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	G228A60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95% PM (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,78 €
P- 46	G228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95% PM (QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	15,24 €
P- 47	G22INSPC	u	Inspecció de pas de càmera i neteja de la xarxa de clavegueram existent (MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS)	1.533,00 €
P- 48	G2R3506A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	9,27 €
P- 49	G2R5423A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	10,51 €
P- 50	G96512D9	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejunxada amb morter (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	25,70 €
P- 51	GD571510	m	Execució de cuneta de de formigó "in situ" de fins a 1m d'amplada, amb un gruix mínim de 10cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants, segons detall de plànol. Inclou subministrament i col·locació de vorada tipus tauló de 20x10cm amb visell per a delimitar la cuneta costat muntanya. (TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	30,19 €
P- 52	GD7F4575	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nerrat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	11,30 €
P- 53	GD7F9375	m	Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nerrat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	23,47 €
P- 54	GESTIO01	u	Gestió de permisos per escomeses de particulars i ajuntament (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P- 55	GG319554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39 €
P- 56	GGD1222E	u	Subministre, col·locació i connexió de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	29,60 €
P- 57	GHN21126	u	Subministrament i instal·lació de lluminària NIX o similar 33 W 3000K OPTICA 16.15 lm 3.846 color 150 gris sablè, fixat al suport. Totalment instal·lat i provat (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	350,45 €
P- 58	GR6P1465	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	366,59 €

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/05/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 59	IEARMZ8CDU	u	Subministre i col·locació de nínxol i armari prefabricat de formigó tipus Z8/CDU de mides 1850x800x345mm. Totalment col·locat segons detall de plànol i indicacions de la companyia. (CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	521,43 €
P- 60	IEENDESA	u	PA d'abonament íntegre per a les feines de connexió a la xarxa de BT a abonar a ENDESA en referència la sol·licitud amb codi d'expedient NNSS 0000468784 del CN TURO DE L'ULLASTRELL (DINOU MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	19.208,92 €
P- 61	PA00001	u	Partida a justificar per a la Seguretat i Salut 1,5% PEM del Projecte de finalització de les obres de reforma del carrer del camí dle Turó de l'Ullastrell. Projecte d'obres ordinàries (DOS MIL SIS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.606,34 €
P- 62	PA00002	u	Partida a justificar per a la Gestió de Residus del Projecte de finalització de les obres de reforma del carrer del camí dle Turó de l'Ullastrell. Projecte d'obres ordinàries (DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	2.239,71 €
P- 63	RFHMRE	m3	Rebliment de rasa amb formigó en massa HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I (CENT QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	104,08 €

Roses, març de 2022
L'Enginyer Autor del Projecte

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat 12.216

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/05/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	EDSXPL001	u	Execució d'embornal dessorrador "in situ" xarxa plujanes sense solera. Inclou: - Materials per a l'encofrat i desencofrat - Graves i geotèxtil segons plànols de Projecte - Caixa embornal de formigó HM20 - Reixa de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400	266,45 €
	B0330400		Grava de pedrera, de 30 a 50 mm	2,25960 €
	E32511B1		Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HM-20/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat des de camió	20,99021 €
	E32D1103		Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic fins a 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m	103,05883 €
	F7B451D0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	1,15891 €
	FD5Z8CDK		Subministrament i col·locació de reixa per a embornal, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment	83,64312 €
	G44Z5A25		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	42,65238 €
			Altres conceptes	12,69 €
P- 2	F931201L	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM	31,67 €
	B0111000		Aigua	0,09300 €
	B0372000		Tot-u artificial	20,73450 €
			Altres conceptes	10,84 €
P- 3	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	98,64 €
	B064300B		Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	79,80000 €
			Altres conceptes	18,84 €
P- 4	F991UA80	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	174,14 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	13,92960 €
	B99ZZ080		Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	117,00000 €
			Altres conceptes	43,21 €
P- 5	F9F1511A	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6	33,68 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,87400 €
	B9F15100		Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	13,23960 €
			Altres conceptes	19,57 €
P- 6	F9G8CDAS	m2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant	30,10 €
	B08AD00F		Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó	2,54250 €
	B9G8C0AS		Formigó amb additiu per a paviment continu, amb fibres sintètiques	17,64000 €
			Altres conceptes	9,92 €
P- 7	F9GZ2524	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm	4,68 €

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/05/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,68 €
P- 8	F9H11231	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	81,63 €
	B9H11231		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	73,00000 €
			Altres conceptes	8,63 €
P- 9	F9H11B51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada	78,48 €
	B9H11B51		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític	70,00000 €
			Altres conceptes	8,48 €
P- 10	F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2	0,57 €
	B0552470		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,36000 €
			Altres conceptes	0,21 €
P- 11	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2	0,39 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,21600 €
			Altres conceptes	0,17 €
P- 12	F9Z4AA18	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	10,19 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,02836 €
	B0B34136		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	8,35200 €
			Altres conceptes	1,81 €
P- 13	FBA31317	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	10,69 €
	BBA17100		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,60060 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,65280 €
			Altres conceptes	6,44 €
P- 14	FBB13251	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	75,91 €
	BBM12603		Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	57,82000 €
			Altres conceptes	18,09 €
P- 15	FBB13361	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	174,24 €
	BBM13703		Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	148,55000 €
			Altres conceptes	25,69 €

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/05/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	FBB23201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	87,48 €
	BBM1AHA3		Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	76,36000 €
			Altres conceptes	11,12 €
P- 17	FBBZ1120	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat	15,40 €
	BBMZ1B20		Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	9,19000 €
			Altres conceptes	6,21 €
P- 18	FD5Z8CDK	u	Subministrament i col·locació de reixa per a embornal, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment	87,83 €
	BD5Z8CD0		Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció	81,05000 €
			Altres conceptes	6,78 €
P- 19	FDB17420	u	Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m	20,64 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	13,60800 €
			Altres conceptes	7,03 €
P- 20	FDD1A224	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11.5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6	291,20 €
	B0111000		Aigua	0,01116 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,91786 €
	B0F1DHA1		Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	21,60360 €
			Altres conceptes	267,67 €
P- 21	FDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter NORINCO GEO PKSR o similar	199,00 €
	B0710250		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,25771 €
	BDDZ6DD0		Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	170,55000 €
			Altres conceptes	27,19 €
P- 22	FDK262D7	u	Subministre i col·locació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	82,51 €
	B064500B		Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,10369 €
	BDK214C5		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis	21,53000 €
			Altres conceptes	55,88 €
P- 23	FDK26A17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	1.000,73 €
	B064500B		Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	18,74219 €
	BDK218ZA		Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia	895,94000 €
			Altres conceptes	86,05 €

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/05/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 24	FDK26J17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	264,35 €
	B064500B		Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	38,87268 €
	BDK218ZP		Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia	187,19000 €
			Altres conceptes	38,29 €
P- 25	FDKZH9C4	u	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	69,58 €
	B0710150		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,12320 €
	BDKZH9C0		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	51,02000 €
			Altres conceptes	18,44 €
P- 26	FECSA028	u	Subministre i col·locació de caixa de distribució urbana CDU. Totalment instal·lada segons estudi ENDESA i plànols.	361,11 €
	B064100J		Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I	11,77500 €
			Altres conceptes	349,34 €
P- 27	FFB1CON	u	Realització de connexió a la xarxa existent mitjançant brida d'unió endollada DN125, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil, brida d'unió universal DN125/150 instal·lada sobre canonada, unió universal DN150 instal·lada sobre canonada, derivació amb T endollada sortida brida DN125 instal·lada sobre fosa dúctil i vàlvula de comporta embridada per soterrar DN125 instal·lada sobre brida PN16 amb trampillo Purdie	1.219,85 €
			Altres conceptes	1.219,85 €
P- 28	FFB1NET	u	Partida d'abonament íntegre per les proves de pressió i estanqueïtat i la neteja i desinfecció de la canonada existent d'aigua potable de fosa Ø125mm, mitjançant permanència de clor en suficient quantitat i temps i elaboració del corresponent informe favorable.	1.144,12 €
	B0111000		Aigua	11,43900 €
			Altres conceptes	1.132,68 €
P- 29	FFB1Z001	u	Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta, de fins a 63mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de servei i tapa amb marc quadrada a façana de propietat, unitat completament acabada.	240,64 €
			Altres conceptes	240,64 €
P- 30	FG22TD1K	m	Subministrament i col·locació d'escomesa formada per tub corballe corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,27 €
	BG22TD10		Tub corballe corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,09100 €
			Altres conceptes	1,18 €

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/05/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	FHM11H22	u	Subministrament i instal·lació de columna troncocònica de 5m amb protecció Salican i les portes de registre reforçades galvanitzada, col·locada sobre dau de formigó. Totalment instal·lat	500,84 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	14,04568 €
	BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	36,50000 €
			Altres conceptes	450,29 €
P- 32	FM21HIDR	u	Subministrament i instal·lació d'hidrant d'arqueta IRUA recor Barcelona DN100 amb brida i vàlvula de comporta embridada per soterrar DN100, instal·lada sobre prida PN16 amb trampilló PURDIE. Inclou la localització de la xarxa existent, tall de canonada, connexió, peces especials, brides, unions, tapa de fosa de la vàlvula prèvia, així com la senyalització de l'hidrant amb placa homologada.	2.235,83 €
	BFM21HIDR		Hidrant d'arqueta IRUA Racor Barcelona DN100 amb brida	1.100,00000 €
	BFM21VALC		Valvula de comporta embridada per soterrar DN100, instal·lada sobre prida PN16 amb trampilló Purdie	190,84000 €
			Altres conceptes	944,99 €
P- 33	FMLEGAL	u	PA d'abonament íntegre per a la legalització i projecte de la instal·lació d'EP	1.049,20 €
			Altres conceptes	1.049,20 €
P- 34	G2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	14,51 €
			Altres conceptes	14,51 €
P- 35	G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	3,90 €
			Altres conceptes	3,90 €
P- 36	G21D6PQB	m	Demolició de cuneta trapezoïdal de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,27 €
			Altres conceptes	4,27 €
P- 37	G22CATA	u	Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclou el tapat de la cata amb terres de la pròpia excavació i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) resuperable.	188,49 €
			Altres conceptes	188,49 €
P- 38	G22TOPO	u	Aixecament topogràfic de l'estat actual de l'àmbit d'actuació. Inclou cotes àmbit d'actuació, identificació dels serveis existents i cotes dels accessos dels veïns i replanteig necessari per a l'execució de les obres.	1.159,20 €
			Altres conceptes	1.159,20 €
P- 39	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	7,66 €
			Altres conceptes	7,66 €
P- 40	G2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	7,95 €
			Altres conceptes	7,95 €
P- 41	G2225321	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	13,71 €
			Altres conceptes	13,71 €

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/05/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	G2225721	m3	Excavació de pous de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	23,03 €
			Altres conceptes	23,03 €
P- 43	G222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat	64,85 €
			Altres conceptes	64,85 €
P- 44	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	2,74 €
			Altres conceptes	2,74 €
P- 45	G228A60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	44,78 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	30,40000 €
			Altres conceptes	14,38 €
P- 46	G228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	15,24 €
			Altres conceptes	15,24 €
P- 47	G22INSPC	u	Inspecció de pas de càmera i neteja de la xarxa de clavegueram existent	1.533,00 €
			Altres conceptes	1.533,00 €
P- 48	G2R3506A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km	9,27 €
			Altres conceptes	9,27 €
P- 49	G2R5423A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	10,51 €
			Altres conceptes	10,51 €
P- 50	G96512D9	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	25,70 €
	B06NN14C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	4,15147 €
	B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07398 €
	B96512D0		Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,21850 €
			Altres conceptes	16,26 €
P- 51	GD571510	m	Execució de cuneta de de formigó "in situ" de fins a 1m d'amplada, amb un gruix mínim de 10cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants, segons detall de plànol. Inclou subministrament i col·locació de vorada tipus tauló de 20x10cm amb visell per a delimitar la cuneta costat muntanya.	30,19 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,00000 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,03475 €

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/05/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A31000		Clau acer	0,13950 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,40000 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,09390 €
	B965A2D0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,06000 €
P- 52	GD7F4575	m	Altres conceptes	11,46 €
			Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	11,30 €
P- 53	BD7F4570		Altres conceptes	10,05000 €
			Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	1,25 €
P- 53	GD7F9375	m	Altres conceptes	23,47 €
			Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	21,50000 €
P- 54	BD7F9370		Altres conceptes	1,97 €
			Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	1,97 €
P- 54	GESTIO01	u	Gestió de permisos per escomeses de particulars i ajuntament	1.200,00 €
			Sense descomposició	1.200,00 €
P- 55	GG319554	m	Altres conceptes	6,39 €
			Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	4,28400 €
P- 56	BG319550		Altres conceptes	2,11 €
			Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC	4,28400 €
P- 56	GGD1222E	u	Altres conceptes	29,60 €
			Subministre, col·locació i connexió de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra	13,01000 €
	BGD12220		Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 µm	4,69000 €
P- 57	BGYD1000		Altres conceptes	11,90 €
			Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,69000 €
P- 57	GHN21126	u	Altres conceptes	350,45 €
			Subministrament i instal·lació de lluminària NIX o similar 33 W 3000K OPTICA 16.15 lm 3.846 color 150 gris sablè, fixat al suport. Totalment instal·lat i provat	350,45 €
P- 58	GR6P1465	u	Altres conceptes	366,59 €
			Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació	0,31620 €
	B0111000		Aigua	121,29092 €
	B0315601		Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3	3,43710 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3	241,55 €
			Altres conceptes	241,55 €

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/05/22

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 59	IEARMZ8CDU	u	Subministre i col·locació de nínxol i armari prefabricat de formigó tipus Z8/CDU de mides 1850x800x345mm. Totalment col·locat segons detall de plànol i indicacions de la companyia.	521,43 €
			Altres conceptes	521,43 €
P- 60	IEENDESA	u	PA d'abonament íntegre per a les feines de connexió a la xarxa de BT a abonar a ENDESA en referència la sol·licitud amb codi d'expedient NNSS 0000468784 del CN TURO DE L'ULLASTRELL	19.208,92 €
			Sense descomposició	19.208,92 €
P- 61	PA00001	u	Partida a justificar per a la Seguretat i Salut 1,5% PEM del Projecte de finalització de les obres de reforma del carrer del camí de Turó de l'Ullastrell. Projecte d'obres ordinàries	2.606,34 €
			Sense descomposició	2.606,34 €
P- 62	PA00002	u	Partida a justificar per a la Gestió de Residus del Projecte de finalització de les obres de reforma del carrer del camí de Turó de l'Ullastrell. Projecte d'obres ordinàries	2.239,71 €
			Sense descomposició	2.239,71 €
P- 63	RFHMRE	m3	Rebliment de rasa amb formigó en massa HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	104,08 €
	B064100B		Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	78,50000 €
			Altres conceptes	25,58 €

Roses, març de 2022
L'Enginyer Autor del Projecte

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat 12.216

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

PRESSUPOST

Data: 11/05/22

Pàg.: 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G22CATA	u	Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclou el tapat de la cata amb terres de la pròpia excavació i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) resuperable. (P - 37)	188,49	12,000	2.261,88
2	G22TOPO	u	Aixecament topogràfic de l'estat actual de l'àmbit d'actuació. Inclou cotes àmbit d'actuació, identificació dels serveis existents i cotes dels accessos dels veïns i replanteig necessari per a l'execució de les obres. (P - 38)	1.159,20	1,000	1.159,20
3	G22INSPC	u	Inspecció de pas de càmera i neteja de la xarxa de clavegueram existent (P - 47)	1.533,00	1,000	1.533,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			4.954,08

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 02 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 34)	14,51	84,000	1.218,84
2	G2R5423A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 49)	10,51	25,113	263,94
3	G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 35)	3,90	216,000	842,40
4	G21D6PQB	m	Demolició de cuneta trapezoïdal de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 36)	4,27	170,000	725,90
5	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 44)	2,74	1.460,000	4.000,40
6	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 39)	7,66	667,669	5.114,34
7	G2225321	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 41)	13,71	25,200	345,49
8	G2R3506A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 48)	9,27	1.009,436	9.357,47
9	RFHMRE	m3	Rebliment de rasa amb formigó en massa HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I (P - 63)	104,08	48,896	5.089,10
TOTAL			CAPÍTOL 01.02			26.957,88

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 03 XARXA DE PLUJANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GD571510	m	Execució de cuneta de de formigó "in situ" de fins a 1m d'amplada, amb un gruix mínim de 10cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants, segons detall de plànol. Inclou subministrament i col·locació de	30,19	521,800	15.753,14

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

PRESSUPOST

Data: 11/05/22

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
2	G2225721	m3	vorada tipus tauló de 20x10cm amb visell per a delimitar la cuneta costat muntanya. (P - 51)	23,03	15,600	359,27
3	G2R3506A	m3	Excavació de pous de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 42)	9,27	24,570	227,76
4	EDSXPL001	u	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 48)	266,45	9,000	2.398,05
5	FD5Z8CDK	u	Execució d'embornal dessorrador "in situ" xarxa plujanes sense solera. Inclou: - Materials per a l'encofrat i desencofrat - Graves i geotèxtil segons plànols de Projecte - Caixa embornal de formigó HM20 - Reixa de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 (P - 1)	87,83	3,000	263,49
TOTAL			CAPÍTOL 01.03			19.001,71

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 04 XARXA DE CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 43)	64,85	26,220	1.700,37
2	G2R3506A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 48)	9,27	30,294	280,83
3	GD7F9375	m	Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígida nerrat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 53)	23,47	48,000	1.126,56
4	GD7F4575	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígida nerrat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 52)	11,30	12,000	135,60
5	G228A60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95% PM (P - 45)	44,78	10,110	452,73
6	G228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95% PM (P - 46)	15,24	10,110	154,08
7	FDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter NORINCO GEO PKSR o similar (P - 21)	199,00	11,000	2.189,00
8	FDD1A224	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11.5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (P - 20)	291,20	1,410	410,59
9	FDB17420	u	Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m (P - 19)	20,64	1,000	20,64
10	FDK262D7	u	Subministre i col·locació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de	82,51	6,000	495,06

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

PRESSUPOST

Data: 11/05/22

Pàg.: 3

11	FDKZH9C4	u	serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i rebler lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 22)	69,58	6,000	417,48
TOTAL			CAPÍTOL 01.04	7.382,94		

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 05 XARXA D'ABSTAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FM21HIDR	u	Subministrament i instal·lació d'hidrant d'arqueta IRUA recor Barcelona DN100 amb brida i vàlvula de comporta embridada per soterrar DN100, instal·lada sobre prida PN16 amb trampilló PURDIE. Inclou la localització de la xarxa existent, tall de canonada, connexió, peces especials, brides, unions, tapa de fosa de la vàlvula prèvia, així com la senyalització de l'hidrant amb placa homolgada. (P - 32)	2.235,83	2,000	4.471,66
2	FFB1Z001	u	Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta, de fins a 63mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de servei i tapa amb marc quadrada a façana de propietat, unitat completament acabada. (P - 29)	240,64	7,000	1.684,48
3	FFB1CON	u	Realització de connexió a la xarxa existent mitjançant brida d'unió endollada DN125, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil, brida d'unió universal DN125/150 instal·lada sobre canonada, unió universal DN150 instal·lada sobre canonada, derivació amb T endollada sortida brida DN125 instal·lada sobre fosa dúctil i vàlvula de comporta embridada per soterrar DN125 instal·lada sobre brida PN16 amb trampilló Purdie (P - 27)	1.219,85	1,000	1.219,85
4	FFB1NET	u	Partida d'abonament íntegre per les proves de pressió i estanqueïtat i la neteja i desinfecció de la canonada existent d'aigua potable de fosa Ø125mm, mitjançant permanència de clor en suficient quantitat i temps i elaboració del corresponent informe favorable. (P - 28)	1.144,12	1,000	1.144,12
TOTAL			CAPÍTOL 01.05	8.520,11		

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 06 XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDK26J17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i rebler lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 24)	264,35	10,400	2.749,24
2	FDK26A17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i rebler lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 23)	1.000,73	1,000	1.000,73
3	FG22TD1K	m	Subministrament i col·locació d'escomesa formada per tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 30)	3,27	39,000	127,53

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

PRESSUPOST

Data: 11/05/22

Pàg.: 4

TOTAL	CAPÍTOL 01.06	3.877,50			
--------------	----------------------	-----------------	--	--	--

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 07 XARXA D'ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 40)	7,95	241,920	1.923,26
2	G228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 46)	15,24	241,920	3.686,86
3	IEARMZ8CDU	u	Subministre i col·locació de nínxol i armari prefabricat de formigó tipus Z8/CDU de mides 1850x800x345mm. Totalment col·locat segons detall de plànol i indicacions de la companyia. (P - 59)	521,43	5,000	2.607,15
4	FECSA028	u	Subministre i col·locació de caixa de distribució urbana CDU. Totalment instal·lada segons estudi ENDESA i plànols. (P - 26)	361,11	5,000	1.805,55
5	GESTIO01	u	Gestió de permisos per escomeses de particulars i ajuntament (P - 54)	1.200,00	1,000	1.200,00
6	IEENDESA	u	PA d'abonament íntegre per a les feines de connexió a la xarxa de BT a abonar a ENDESA en referència la sol·licitud amb codi d'expedient NNSS 0000468784 del CN TURO DE L'ULLASTRELL (P - 60)	19.208,92	1,000	19.208,92
TOTAL			CAPÍTOL 01.07	30.431,74		

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 08 XARXA D'ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHM11H22	u	Subministrament i instal·lació de columna troncocònica de 5m amb protecció Salican i les portes de registre reforçades galvanitzada, col·locada sobre dau de formigó. Totalment instal·lat (P - 31)	500,84	16,000	8.013,44
2	GHN21126	u	Subministrament i instal·lació de lluminària NIX o similar 33 W 3000K OPTICA 16.15 lm 3.846 color 150 gris sablè, fixat al suport. Totalment instal·lat i provat (P - 57)	350,45	23,000	8.060,35
3	GG319554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 55)	6,39	517,200	3.304,91
4	FDK262D7	u	Subministre i col·locació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i rebler lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 22)	82,51	2,000	165,02
5	FDKZH9C4	u	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 25)	69,58	2,000	139,16
6	FMLEGAL	u	PA d'abonament íntegre per a la legalització i projecte de la instal·lació d'EP (P - 33)	1.049,20	1,000	1.049,20
7	GGD1222E	u	Subministre, col·locació i connexió de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 56)	29,60	11,000	325,60

EUR

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

PRESSUPOST

Data: 11/05/22

Pàg.: 5

TOTAL	CAPÍTOL	01.08	21.057,68
--------------	----------------	--------------	------------------

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 09 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931201L	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (P - 2)	31,67	310,253	9.825,71
2	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 3)	98,64	8,100	798,98
3	F9G8CDAS	m2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant (P - 6)	30,10	995,640	29.968,76
4	F9Z4AA18	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 12)	10,19	945,280	9.632,40
5	F9GZ2524	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 7)	4,68	295,000	1.380,60
6	F9F1511A	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (P - 5)	33,68	54,000	1.818,72
7	F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 10)	0,57	476,600	271,66
8	F9H11B51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 9)	78,48	68,630	5.386,08
9	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2 (P - 11)	0,39	476,600	185,87
10	F9H11231	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 8)	81,63	68,630	5.602,27
11	F991UA80	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 4)	174,14	1,000	174,14
12	GR6P1465	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 58)	366,59	2,000	733,18
13	G96512D9	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 50)	25,70	30,000	771,00
TOTAL	CAPÍTOL	01.09				66.549,37

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

PRESSUPOST

Data: 11/05/22

Pàg.: 6

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	10	SENYALITZACIÓ I PINTURA VIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA31317	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 13)	10,69	30,320	324,12
2	FBBZ1120	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat (P - 17)	15,40	10,500	161,70
3	FBB13251	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 14)	75,91	2,000	151,82
4	FBB13361	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 15)	174,24	2,000	348,48
5	FBB23201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 16)	87,48	1,000	87,48
TOTAL	CAPÍTOL	01.10				1.073,60

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA00001	u	Partida a justificar per a la Seguretat i Salut 1,5% PEM del Projecte de finalització de les obres de reforma del carrer del camí de Turó de l'Ullastrell. Projecte d'obres ordinàries (P - 61)	2.606,34	1,000	2.606,34
TOTAL	CAPÍTOL	01.11				2.606,34

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA00002	u	Partida a justificar per a la Gestió de Residus del Projecte de finalització de les obres de reforma del carrer del camí de Turó de l'Ullastrell. Projecte d'obres ordinàries (P - 62)	2.239,71	1,000	2.239,71
TOTAL	CAPÍTOL	01.12				2.239,71

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/05/22

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	4.954,08
Capítol	01.02	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	26.957,88
Capítol	01.03	XARXA DE PLUJANES	19.001,71
Capítol	01.04	XARXA DE CLAVEGUERAM	7.382,94
Capítol	01.05	XARXA D'ABSTAMENT	8.520,11
Capítol	01.06	XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS	3.877,50
Capítol	01.07	XARXA D'ELECTRICITAT	30.431,74
Capítol	01.08	XARXA D'ENLLUMENAT	21.057,68
Capítol	01.09	PAVIMENTS	66.549,37
Capítol	01.10	SENYALITZACIÓ I PINTURA VIAL	1.073,60
Capítol	01.11	SEGURETAT I SALUT	2.606,34
Capítol	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	2.239,71
Obra	01	Pressupost 01	194.652,66
			194.652,66

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 01	194.652,66
			194.652,66

Pressupost del projecte de finalització de les obres d'urbanització del carrer del camí del Turó de l'Ullastrell.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	194.652,66
13 % Despeses generals SOBRE 194.652,66.....	25.304,85
6 % Benefici industrial SOBRE 194.652,66.....	11.679,16
Subtotal	231.636,67
21 % IVA SOBRE 231.636,67.....	48.643,70
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	280.280,37

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS VUITANTA MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

Roses, març de 2022
L'Enginyer Autor del Projecte

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat 12.216