

GRADES COBERTES I REFORMA I AMPLIACIÓ D'ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

C/ DE DALT n° 17. ROSES (17480)

AJUNTAMENT DE ROSES
Plaça de Catalunya, 12
Roses (17480)

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU MODIFICAT
4. PRESSUPOST
DESEMBRE 2020

05 AM
arquitectura

JOAN ARNAU FARRÀS, arquitecte
CARME MUÑOZ RAMÍREZ, arquitecta
[Zero Cinc AM arquitectura s.c.professional]
Plaça de l'Oli, 1 Ppal 1a - 17004 Girona - T/F: 972.01.32.34 - arquitectura@05am.com

IV. PRESSUPOST

- 1 Amidaments
- 2 Quadre de preus 1
- 3 Quadre de preus 2
- 4 Pressupost
- 5 Resum de pressupost

IV. PRESSUPOST

1 AMIDAMENTS

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 01 GRADES
 Capítol (1) 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K219219300	M ²	Enderrocc amb mitjans mecànics i manuals de solera de formigó armat, de fins a 15cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	61,000	2,000		122,000	C#*D#*E#*F#
2	zona rampa		2,000	8,200	2,000		32,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							154,800	

2 E2R54267 M³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Solera		1,000	122,000	0,150		18,300	C#*D#*E#*F#
2	zona rampa		2,000	8,200	2,000	0,150	4,920	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					23,220	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Esponjament 20%		0,200	23,220			4,644	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,864	

3 E2RA71H1 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Solera		1,000	122,000	0,150		18,300	C#*D#*E#*F#
2	zona rampa		2,000	8,200	2,000	0,150	4,920	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					23,220	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Esponjament 20%		0,200	23,220			4,644	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,864	

4 K21B101100 MI Arrencada amb mitjans manuals de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb càrrega i acopi de material per a posterior recol·locació. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	61,000			61,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	8,200			16,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							77,400	

5 H154000 M² Treballs de protecció de la gespa artificial existent que es veurà afectada durant els treballs d'execució de les grades, aproximadament a 2mt de profunditat des de la línia de perímetre de la fonamentació. Retallar, aixecar i enrotllar moquetes, així com la seva protecció fins a finalització de les obres. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	61,000	2,000		122,000	C#*D#*E#*F#
2	zona rampa		2,000	8,200	2,000		32,800	C#*D#*E#*F#

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 154,800

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 01 GRADES
 Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E2213422 M³ Excavació per a rebaix en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície actuació		1,000	180,000		1,000	180,000	C#*D##*E##*F#
2	fonamentació rampa		2,000	8,200	1,500	0,500	12,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,300

2 E225T00F M² Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del Pròctor Modificat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície actuació		1,000	180,000			180,000	C#*D##*E##*F#
2	fonamentació rampa		2,000	8,200	1,500		24,600	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,600

3 E225AP70 M³ Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície actuació		1,000	180,000	0,300		54,000	C#*D##*E##*F#
2	fonamentació rampa rampa		2,000	8,200	1,500	0,300	7,380	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,380

4 E7B21H0L M² LP-Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície actuació		1,000	180,000			180,000	C#*D##*E##*F#
2	fonamentació rampa		2,000	8,200	1,500		24,600	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,600

5 E2R350D7 M³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24T i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10Km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície actuació		1,000	180,000		1,000	180,000	C#*D##*E##*F#
2	fonamentació rampa		2,000	8,200	1,500	0,500	12,300	C#*D##*E##*F#
3	Subtotal	S					192,300	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Esponjament 20%		0,200	192,300			38,460	C#*D##*E##*F#

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 230,760

- 6 E2RA7LP0 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6T/m³, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons llista europea de residus (Orden MAN/304/202)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície actuació		1,000	180,000		1,000	180,000	C#*D##*E##*F#
2	fonamentació rampa		2,000	8,200	1,500	0,500	12,300	C#*D##*E##*F#
3	Subtotal	S					192,300	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Esponjament 20%		0,200	192,300			38,460	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,760

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 01 GRADES
Capítol (1) 03 FONAMENTACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E3Z112T1 M² Formació de capa de neteja i anivellament de 10cms de gruix amb formigó HL-150/B/30 de consistència tova i grandària màxima del granulat de 30mm, abocat des de camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa de 80cms		2,000	2,300	1,600		7,360	C#*D##*E##*F#
2	Llosa de 40cms		2,000	7,700	2,700		41,580	C#*D##*E##*F#
3			1,000	40,300	3,350		135,005	C#*D##*E##*F#
4	fonamentació llosa rampa		2,000	8,200	1,500		24,600	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,545

- 2 E3C515G3 M³ Formigó per a llosa de fonamentació, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa de 80cms		2,000	2,300	1,600	0,800	5,888	C#*D##*E##*F#
2	Llosa de 40cms		2,000	7,700	2,700	0,400	16,632	C#*D##*E##*F#
3			1,000	40,300	3,350	0,400	54,002	C#*D##*E##*F#
4	Llosa fonamentació rampa		2,000	8,200	1,500	0,200	4,920	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,442

- 3 E3CB4000 Kg Armadura per lloses de fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
C.M: Inclou esperes mur de bloc

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa de 80cms		1,000	5,888	85,000		500,480	C#*D##*E##*F#
2	Llosa de 40cms		1,000	16,632	68,000		1.130,976	C#*D##*E##*F#
3			1,000	54,002	68,000		3.672,136	C#*D##*E##*F#
4	Llosa fonamentació rampa		1,000	4,920	81,000		398,520	C#*D##*E##*F#
5	Subtotal	S					5.702,112	SUMSUBTOT AL(G1:G4)
6	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%		0,050	5.702,112			285,106	C#*D##*E##*F#

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 5.987,218

- 4 E3CDD100 M² Encofrat i desencofrat perímetre llosa de fonamentació amb taulons de fusta. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

- 5 E45118H3 M³ Formigó per pilarets, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars 3-29		2,000	1,000	0,300	0,700	0,420	C#*D#*E#*F#
2	Pilars 4-28		2,000	0,500	0,300	0,700	0,210	C#*D#*E#*F#
3	Pilars 5-27		2,000	1,000	0,300	1,100	0,660	C#*D#*E#*F#
4	Pilars del 6 al 26		21,000	0,500	0,300	1,500	4,725	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,015

- 6 E4B14000 Kg Armadura per a pilarets de fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
C.M: Inclou les esperes que van embegudes a la llosa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars 3-29		1,000	0,420	240,000		100,800	C#*D#*E#*F#
2	Pilars 4-28		1,000	0,210	280,000		58,800	C#*D#*E#*F#
3	Pilars 5-27		1,000	0,660	190,000		125,400	C#*D#*E#*F#
4	Pilars del 6 al 26		1,000	4,725	210,000		992,250	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1.277,250	SUMSUBTOT AL(G1:G4)
6	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%		0,050	1.277,250			63,863	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.341,113

- 7 E4D11103 M² Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60cms, per a pilarets, encofrats a dues cares amb una alçària <= 1,5m. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars 3-29		2,000	1,000	0,700		1,400	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,300	0,700		0,420	C#*D#*E#*F#
3	Pilars 4-28		2,000	0,500	0,700		0,700	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,300	0,700		0,420	C#*D#*E#*F#
5	Pilars 5-27		2,000	1,000	1,100		2,200	C#*D#*E#*F#
6			2,000	0,300	1,100		0,660	C#*D#*E#*F#
7	Pilars del 6 al 26		21,000	0,500	1,500		15,750	C#*D#*E#*F#
8			21,000	0,300	1,500		9,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

- 8 E4E2681L M² Formació de paret de bloc de formigó escalonat, seguint especejament projecte, format per paret de 30cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment portland (10N/mm²). Inclou mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilar 4-28		2,000	1,000	0,700		1,400	C#*D#*E#*F#
2	Pilars 5-27		2,000	1,000	1,100		2,200	C#*D#*E#*F#
3	Pilars 6-26		21,000	1,800	1,500		56,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,300

- 9 E4E2451L M² Formació de paret de bloc de formigó escalonat, seguint especejament projecte, format per paret de 15cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment portland (10N/mm²). Inclou mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	55,800	0,300		16,740	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,740

- 10 E4EZ72B4 M³ Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat manualment. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bloc 30cms							
2	Pilar 4-28		2,000	1,000	0,700	0,180	0,252	C#*D#*E#*F#
3	Pilars 5-27		2,000	1,000	1,100	0,180	0,396	C#*D#*E#*F#
4	Pilars 6-26		21,000	1,800	1,500	0,180	10,206	C#*D#*E#*F#
5	Bloc 15cms							
6			1,000	55,800	0,300	0,100	1,674	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,528

- 11 E4EZ3000 Kg Armadura per a parets de bloc de morter de ciment AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/MM². Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bloc de 30		1,000	60,300	6,500		391,950	C#*D#*E#*F#
2	Bloc de 15		1,000	16,740	6,500		108,810	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					500,760	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%		0,050	500,760			25,038	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 525,798

- 12 E4425025 Kg Subministre i col.locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura. Inclou preparació de la zona de teball, replanteig, col.locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, soldadures, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pletines metàl.liques IPE-400							
2	Pilars 3-29		2,000	0,620	0,300	117,750	43,803	C#*D#*E#*F#
3	Pilars 4-28		2,000	0,620	0,300	117,750	43,803	C#*D#*E#*F#
4	Pilars 5-27		2,000	1,030	0,300	117,750	72,770	C#*D#*E#*F#
5	Pilars 6-26		21,000	1,440	0,300	117,750	1.068,228	C#*D#*E#*F#
6	anclatge D16		27,000	8,000	1,000	1,630	352,080	C#*D#*E#*F#
7	Pilars 2-3 -300x360x15mm		2,000	0,300	0,360	117,750	25,434	C#*D#*E#*F#

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

8	Pletines a pilar rectangular						C#*D#*E#*F#
9	Pletines 250x340x15mm	4,000	0,250	0,240	117,750	28,260	C#*D#*E#*F#
10	anclatges D16	4,000	4,000	1,000	1,630	26,080	C#*D#*E#*F#
11	Rigiditzadors de 10mm	8,000	0,100	0,050	78,500	3,140	C#*D#*E#*F#
12		8,000	0,070	0,050	78,500	2,198	C#*D#*E#*F#
13		16,000	0,040	0,050	78,500	2,512	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal					1.668,308	SUMSUBTOT AL(G1:G13)
15	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%	0,050	1.668,308			83,415	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.751,723

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 01 GRADES
Capítol (1) 04 ESTRUCTURA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E4415115 Kg Subministre i col.locació d'acer laminat a pilars del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie IPE-400 i tub quadrat, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a mida segons geometria i especejament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de treball, replanteig, col.locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'apllomat i dels nivells. Inclòs soldadura, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilar 2 i 30 IPE 270		2,000	4,250	37,000		314,500	C#*D#*E#*F#
2	Pilar 3 i 29 IPE 270		2,000	4,150	37,000		307,100	C#*D#*E#*F#
3	Pilar 4 i 28 IPE 300		2,000	4,000	43,260		346,080	C#*D#*E#*F#
4	Pilar 5 i 27 IPE 330		2,000	3,850	50,330		387,541	C#*D#*E#*F#
5	Pilar 6 al 26 IPE 360		21,000	3,750	58,530		4.609,238	C#*D#*E#*F#
7	Pilar 150x200x6							
8	Pilars		4,000	4,400	31,510		554,576	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					6.519,035	SUMSUBTOT AL(G1:G8)
10	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%		0,050	6.519,035			325,952	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.844,987

2 E4415116 Kg Subministre i col.locació d'acer laminat a jàsseres inclinades del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie IPE-400 i tub quadrat, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a LÀSER del perfil i soldant ales per aconseguir geometria i especejament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de treball, replanteig, col.locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'apllomat i dels nivells. Inclòs soldadura, forats a jàsseres per posterior cargolat de pletines, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilar 2 i 30 - IPE 270		2,000	2,050	37,000		151,700	C#*D#*E#*F#
2	Pilar 3 i 29 - IPE 270		2,000	2,500	37,000		185,000	C#*D#*E#*F#
3	Pilar 4 i 28 - IPE 300		2,000	3,000	43,260		259,560	C#*D#*E#*F#
4	Pilar 5 i 27 - IPE 330		2,000	3,450	50,330		347,277	C#*D#*E#*F#
5	Pilar 6 al 26 - IPE 360		21,000	3,900	58,530		4.793,607	C#*D#*E#*F#
6	Tubular 200x150x10mm							C#*D#*E#*F#
7	Pilar 1 i 31		2,000	1,200	41,610		99,864	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					5.837,008	SUMSUBTOT AL(G1:G8)

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

10	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%	0,050	5.837,008	291,850	C#*D#*E#*F#
----	---------------------------------------	-------	-----------	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	6.128,858
------------------------	------------------

3	E442502C	Kg	Subministre i col.locació de pletines metàl.liques d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb cargols. Inclou preparació de la zona de treball, replanteig, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pletines coberta							
2	Pletina 16x14x8mm		172,000	0,160	0,140	62,800	241,956	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					241,956	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%		0,050	241,956			12,098	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	254,054
------------------------	----------------

4	E4415117	Kg	Subministre i col.locació d'acer laminat per subestructura de suport de coberta i façana del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura (unió articulada 2/3 de l'ànima). S'inclou tallat a mida segons desglossament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de treball, replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aploimat i dels nivells. Inclòs part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tubular 120x60x6mm							
2	ALÇAT PÒRTIC							
3	1er nivell							
4	1-2/30-31		2,000	1,850	16,110		59,607	C#*D#*E#*F#
5	2-4/28-30		2,000	4,100	16,110		132,102	C#*D#*E#*F#
6	4-5/27-28		2,000	2,050	16,110		66,051	C#*D#*E#*F#
7	5-6/26-27		2,000	2,050	16,110		66,051	C#*D#*E#*F#
8	6-26		1,000	40,350	16,110		650,039	C#*D#*E#*F#
9	2on nivell							
10	1-2/30-31		2,000	1,850	16,110		59,607	C#*D#*E#*F#
11	2-6/26-30		2,000	8,150	16,110		262,593	C#*D#*E#*F#
12	6-26		1,000	40,350	16,110		650,039	C#*D#*E#*F#
13	3er nivell							
14	1-2/30-31		2,000	1,850	16,110		59,607	C#*D#*E#*F#
15	1-6/26-31		2,000	10,300	16,110		331,866	C#*D#*E#*F#
16	Tubular 60x120x6mm							
17	COBERTA							
18			1,000	60,150	16,110		969,017	C#*D#*E#*F#
19			1,000	52,000	16,110		837,720	C#*D#*E#*F#
20			2,000	10,250	16,110		330,255	C#*D#*E#*F#
21			1,000	40,000	16,110		644,400	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					5.118,954	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
24	Ajustaments, cavalcament i mermes +10%		0,050	5.118,954			255,948	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5.374,902
------------------------	------------------

5	L12CAAAA	dia	Lloguer diari de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 10 m d'alçària màxima de treball i 7 en horitzontal, amb cistella de dimensions 150x75 cm, inclòs manteniment i assegurança de responsabilitat civil. Inclou port per entrega i recollida de plataforma fins a obra.
---	----------	-----	---

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

- 6 F98110X M² Formació de rampa de formigó accés extrem grada de dimensions en planta 8,20x1,30m i fins a absorbir una diferència de nivell de 40cms. Inclou:
- muntatge i desmuntatge d'encofrat lateral amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist.
 - omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, acabat amb capa d'enduriment amb 4Kg/m² de pols de quars color gris i remolinat mecànic. Inclou vibrat i curat.
- Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa		2,000	8,200	1,300		21,320	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,300	1,600		7,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

28,680

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 01 GRADES
Capítol (1) 05 COBERTA I FAÇANA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E5454F00 M² Subministre i col.locació de revestiment de coberta formada per xapa grecada d'acer prelacat, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52, de color RAL a definir per la DF, col.locada a una alçada màxima de 5,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 156,5mm, mòduls entre xapes de 890mm entre elles, amb una inèrcia de 42,21cm⁴ col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Inclòs suport a cada fixació, entre el tubular i la xapa, per evitar aixefament, pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, equip i elements auxiliars per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta		1,000	60,300	3,500		211,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

211,050

- 2 E54ZS145 MI Subministre i muntatge remat perimetral coberta format per xapa galvanitzada i prelacada amb de color RAL a definir per la DF, de 1mm de gruix, amb un desenvolupament total d'uns 450mm amb especejament i quatre plecs segons detall projecte. Inclòs estructura de suport d'acer galvanitzat format per tubulars de 5x5cms fixats a estructura metàl·lica, fixacions d'acer inoxidable amb volandera, segellats, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre coberta							
2	frontal		1,000	60,300			60,300	C#*D#*E#*F#
3	Peu xapa							C#*D#*E#*F#
4	Pilars 1-2-30-31		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,300			4,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

67,300

- 3 E5454F001 M² Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa grecada d'acer prelacat, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52, de color RAL a definir per la DF, col.locada a una alçada màxima de 3,50mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 156,5mm, mòduls entre xapes de 890mm entre elles, amb una inèrcia de 42,21cm⁴ col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Inclòs pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, equip i elements auxiliars per una completa execució.

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana		2,000	8,150	3,300		53,790	C#*D#*E#*F#
2			1,000	40,300	1,650		66,495	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,300	4,000		18,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,685

- 4 E54ZS146 MI Subministre i muntatge remat perimetral coberta format per xapa galvanitzada i prelacada amb de color RAL a definir per la DF, de 1,5mm de gruix, amb un desenvolupament total d'uns 700mm amb especejament i tres plecs segons detall projecte. Inclòs fixacions d'acer inoxidable amb volandera, segellats, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S-15 vertical pilars 1-2-30-31		4,000	4,300			17,200	C#*D#*E#*F#
2	vertical pilars 3-29		2,000	3,700			7,400	C#*D#*E#*F#
3	S-16 - jàssera un cantó		2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

- 5 L12CAAAA dia Lloguer diari de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 10 m d'alçària màxima de treball i 7 en horitzontal, amb cistella de dimensions 150x75 cm, inclòs manteniment i assegurança de responsabilitat civil. Inclou port per entrega i recollida de plataforma fins a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 01 GRADES
Capítol (1) 06 GRADES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E9WZ19AK00 MI Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 1 al 2) amb acabat llis de 15cms de gruix, d'amplada 1050mm i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou cantells bissellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
C.M: Medició segons ml executats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grades tipus 1		27,000	4,000			108,000	C#*D#*E#*F#
2	Grades tipus 2		6,000	4,150			24,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,900

- 2 E9WZ19AK01 MI Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 3 al 4) amb acabat llis de 15cms de gruix, d'amplada 450mm i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou cantells bissellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
C.M: Medició segons ml executats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

1	Grades tipus 3	9,000	4,000	36,000	C#*D#*E#*F#
2	Grades tipus 4	2,000	2,150	4,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,300

- 3 E9WZ19AK02 M² Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 5 al 10) amb acabat llis de 15cms de gruix, de forma trapezoidal segons geometria de projecte projecte i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sollicitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou pretall de peces segons especejament de projecte, cantells bissellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclós marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
C.M: Medició segons metres quadrats executats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grades tipus 5		1,000	3,700	1,900		7,030	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,700	0,450		1,665	C#*D#*E#*F#
3	Grades tipus 6		1,000	3,700	1,900		7,030	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,700	0,450		1,665	C#*D#*E#*F#
5	Grades tipus 7		1,000	2,000	1,650		3,300	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,350	0,450		0,608	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,000	0,450		1,800	C#*D#*E#*F#
8	Grades tipus 8		1,000	2,000	1,650		3,300	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,350	0,450		0,608	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,000	0,450		1,800	C#*D#*E#*F#
11	Grades tipus 9		1,000	2,000	1,200		2,400	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,000	0,450		0,900	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,900	0,450		0,405	C#*D#*E#*F#
14	Grades tipus 10		1,000	2,000	1,200		2,400	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,000	0,450		0,900	C#*D#*E#*F#
16			1,000	0,900	0,450		0,405	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,216

- 4 E9WZ19AK03 M² Subministre, transport i muntatge de peça prefabricada aplacada format cantonera (tipus 1-2) (mateixes característiques d'acabat que les peces de les grades) amb acabat llis, de 5cms de gruix, amb formigó i armat segons sollicitacions DB-SE-AE del CTE, col.locada amb morter de ciment portland i fixacions a paret de tancament de bloc. Inclou cantells bissellats, formació de goteró, fixacions d'acer inoxidable. Inclós marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada tipus 1		2,000	2,300	0,450		2,070	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,300	0,450		0,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,340

- 5 F9V3C93Z01 MI Subministre, transport i muntatge de graó prefabricat amb peça de 1,0mts de longitud i 30x25cms de secció, amb formigó i armat segons sollicitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada grada tipus G1-G2. Inclou cantells bissellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclós marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
C.M: Medició segons ml executats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Graó prefabricat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 01 GRADES
Capítol (1) 07 ACABATS FAÇANES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 EA1G000 Ut Subministre i col.locació de conjunt de porta, F-01, de dues fulles practicables, de dimensions totals d'obra de 170x150cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclou mecanismes, ferratges, tancaments de seguretat, fixacions,... tot d'acer inoxidable. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F-01magatzem		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

- 2 EA1G001 Ut Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-02,de dimensions totals d'obra de 175x110cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F-02		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 3 EA1G002 Ut Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-03,de dimensions totals d'obra de 175x70cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F-03		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 4 EA1G003 Ut Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-04,de dimensions totals d'obra de 175x30cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F-04		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 5 D3241500 M² Esmalt de poliuretà de dos components, color RAL 9016, sobre superfície d'acer laminat en estructures metàl·liques (aquestes ja tindran les dues capes d'imprimació antioxidant). Inclou neteja i preparació de la superfície a pintar i dues mans d'acabat amb esmalt de de poliuretà de dos components, part proporcional d'elements d'elevació, aplicació de capes d'imprimació antioxidant en els punts de soldadura, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars							
2	Pilar 2 i 30 - IPE270		2,000	4,250	1,041		8,849	C#*D#*E#*F#
3	Pilar 3 i 29 - IPE270		2,000	4,150	1,041		8,640	C#*D#*E#*F#
4	Pilar 4 i 28 - IPE300		2,000	4,000	1,159		9,272	C#*D#*E#*F#

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

5	Pilar 5 i 27 - IPE330	2,000	3,850	1,254	9,656	C#*D#*E#*F#
6	Pilar 6 al 26 - IPE360	21,000	3,750	1,353	106,549	C#*D#*E#*F#
7						C#*D#*E#*F#
8	Pilar 150x200x6					C#*D#*E#*F#
9	Pilars	4,000	4,400	0,700	12,320	C#*D#*E#*F#
10	Jasseres					
11	Pilar 2 i 30 - IPE270	2,000	2,050	1,041	4,268	C#*D#*E#*F#
12	Pilar 3 i 29 - IPE270	2,000	2,500	1,041	5,205	C#*D#*E#*F#
13	Pilar 4 i 28 - IPE300	2,000	3,000	1,159	6,954	C#*D#*E#*F#
14	Pilar 5 i 27 - IPE330	2,000	3,450	1,254	8,653	C#*D#*E#*F#
15	Pilar 6 al 26 - IPE360	21,000	3,900	1,353	110,811	C#*D#*E#*F#
16	Tubular 200x150x10mm					C#*D#*E#*F#
17	Pilar 1 i 31	2,000	1,200	0,700	1,680	C#*D#*E#*F#
18	ALÇAT PÒRTIC					C#*D#*E#*F#
19	1er nivell					C#*D#*E#*F#
20	1-2/30-31	2,000	1,850	0,360	1,332	C#*D#*E#*F#
21	2-4/28-30	2,000	4,100	0,360	2,952	C#*D#*E#*F#
22	4-5/27-28	2,000	2,050	0,360	1,476	C#*D#*E#*F#
23	5-6/26-27	2,000	2,050	0,360	1,476	C#*D#*E#*F#
24	6-26	1,000	40,350	0,360	14,526	C#*D#*E#*F#
25	2on nivell					C#*D#*E#*F#
26	1-2/30-31	2,000	1,850	0,360	1,332	C#*D#*E#*F#
27	2-6/26-30	2,000	8,150	0,360	5,868	C#*D#*E#*F#
28	6-26	1,000	40,350	0,360	14,526	C#*D#*E#*F#
29	3er nivell					C#*D#*E#*F#
30	1-2/30-31	2,000	1,850	0,360	1,332	C#*D#*E#*F#
31	1-6/26-31	2,000	10,300	0,360	7,416	C#*D#*E#*F#
32	Tubular 60x120x6mm					C#*D#*E#*F#
33	COBERTA					C#*D#*E#*F#
34		1,000	60,150	0,360	21,654	C#*D#*E#*F#
35		1,000	52,000	0,360	18,720	C#*D#*E#*F#
36		2,000	10,250	0,360	7,380	C#*D#*E#*F#
37		1,000	40,000	0,360	14,400	C#*D#*E#*F#
38	Pletines metàl.liques IPE-400					C#*D#*E#*F#
39	Pilars 3-29	2,000	0,300	0,620	0,372	C#*D#*E#*F#
40	Pilars 4-28	2,000	0,300	0,620	0,372	C#*D#*E#*F#
41	Pilars 5-27	2,000	0,300	1,030	0,618	C#*D#*E#*F#
42	Pilars 6-26	21,000	0,300	1,450	9,135	C#*D#*E#*F#
43	Pilars 2-3	2,000	0,300	0,360	0,216	C#*D#*E#*F#
44	Pletines a pilar rectangular					C#*D#*E#*F#
45	Pletines 250x340x15mm	4,000	0,250	0,240	0,240	C#*D#*E#*F#
46	Rigiditzadors de 10mm	8,000	0,100	0,050	0,040	C#*D#*E#*F#
47		8,000	0,070	0,050	0,028	C#*D#*E#*F#
48		16,000	0,040	0,050	0,032	C#*D#*E#*F#
49	Pletines coberta					C#*D#*E#*F#
50	Pletina 16x14x8mm	172,000	0,160	0,140	3,853	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 422,153

6 AJ0001 Pa Partida alçada a justificar de treballs de reposició de la gespa artificial i la barana metàl.lica, extretes durant els treballs d'execució de les obres. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 7 EB121JBX MI Subministre i muntatge de passamà i muntants per a formació de barana rampa. Format per pletina d'acer laminat de 50x16mm col.locat seguint especejament de projecte.Inclou dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'esmat de poliuretà de dos components, color RAL a definir per la DF, treballs empotrament muntants a llosa de formigó, part proporcional d'elements de fixació (varilles i tacs químics a muntant per fixació a lateral rampa), trobades, retorn i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana rampa							
2	Passamà		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
4	Muntants		2,000	1,400			2,800	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	1,600			3,200	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,700			3,400	C#*D#*E#*F#
8			2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,200

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 02 VESTIDORS
Capítol (1) 01 PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K219219300	M²	Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de solera de formigó armat, de fins a 15cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	6,800	17,800		121,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,040

- 2 K2135000 M³ Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de tancament de bloc de formigó, de 20cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs enderroc de remat ceràmic superior, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costat rampa		1,000	7,300	1,100	0,200	1,606	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,606

- 3 E2R54267 M³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	6,800	17,800	0,150	18,156	C#*D#*E#*F#
2	Paret bloc		1,000	1,606			1,606	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					19,762	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Esponjament 30%		0,300	19,762			5,929	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,691

- 4 E2RA71H1 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	6,800	17,800	0,150	18,156	C#*D##*E##*F#
2	Paret bloc		1,000	1,606			1,606	C#*D##*E##*F#
3	Subtotal	S					19,762	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Esponjament 30%		0,300	19,762			5,929	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,691	

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 02 VESTIDORS
Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E221C472	M³	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	6,800	17,800	0,600	72,624	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,624	

2 E222142A M³ Excavació de rases contínues en terreny compacte format per graves sorrenques, fins a 2m de fondària, realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabata correguda		2,000	17,500	0,900	0,700	22,050	C#*D##*E##*F#
2			2,000	4,650	0,900	0,700	5,859	C#*D##*E##*F#
3	Riostra		2,000	4,650	0,400	0,700	2,604	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,513	

3 E225T00F M² Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del Pròctor Modificat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	6,800	17,800		121,040	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							121,040	

4 E2241100 M² Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabata correguda		2,000	17,500	0,900		31,500	C#*D##*E##*F#
2			4,000	17,500	0,700		49,000	C#*D##*E##*F#
3			2,000	4,650	0,900		8,370	C#*D##*E##*F#
4			4,000	4,650	0,700		13,020	C#*D##*E##*F#
5	Riostra		2,000	4,650	0,400		3,720	C#*D##*E##*F#
6			4,000	4,650	0,700		13,020	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							118,630	

5 E225AP70 M³ Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	6,800	17,800	0,250	30,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,260

- 6 E7B21H0L M² LP-Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m², col·locada no adherida. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície actuació		1,000	16,800	5,750		96,600	C#*D#*E#*F#
2			1,000	16,800	0,400		6,720	C#*D#*E#*F#
3			1,000	16,800	0,600		10,080	C#*D#*E#*F#
4			2,000	5,750	0,300		3,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,850

- 7 E7B11ADO M² LFP-Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície actuació		2,000	16,800	5,750		193,200	C#*D#*E#*F#
2			2,000	16,800	0,400		13,440	C#*D#*E#*F#
3			2,000	16,800	0,600		20,160	C#*D#*E#*F#
4			4,000	5,750	0,300		6,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,700

- 8 E222B432 M³ Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte de graves sorrenques, realitzada amb retroexcavadora, amb les terres deixades a la vora i posterior tapiat de la rasa. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	13,400	0,500	1,000	6,700	C#*D#*E#*F#
2			3,000	4,000	0,500	1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000	2,000	0,500	1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,500	0,500	1,000	1,250	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,500	0,500	1,000	1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,450

- 9 E2R350D7 M³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24T i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10Km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabata correguda		1,000	30,513			30,513	C#*D#*E#*F#
2	Superfície afectada		1,000	6,800	17,800	0,600	72,624	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					103,137	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Esponjament 20%		0,200	109,240			21,848	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,985

- 10 E2RA7LP0 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6T/m³, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons llista europea de residus (Orden MAN/304/202)

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabata correguda		1,000	30,513			30,513	C#*D#*E#*F#
2	Superfície afectada		1,000	6,800	17,800	0,600	72,624	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					103,137	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Esponjament 20%		0,200	109,240			21,848	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							124,985	

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 02 VESTIDORS
 Capítol (1) 03 FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E3Z112T1	M²	Formació de capa de neteja i anivellament de 10cms de gruix amb formigó HL-150/B/30 de consistència tova i grandària màxima del granulat de 30mm, abocat des de camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabata correguda		2,000	17,500	0,900		31,500	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,650	0,900		8,370	C#*D#*E#*F#
3	Riostra		2,000	4,650	0,400		3,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,590	

2 E31DD100 M² Encofrat i desencofrat rases i pous de fonamentació amb taulons de fusta. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

3 E31525H3 M³ Formigó per a rases i pous, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot i vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabata correguda		2,000	17,500	0,900	0,600	18,900	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,650	0,900	0,600	5,022	C#*D#*E#*F#
3	Riostra		2,000	4,650	0,400	0,600	2,232	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,154	

4 E31B4000 Kg Armadura per rases i pous fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabata correguda		1,000	25,866	55,000		1.422,630	C#*D#*E#*F#
2	Riostra		1,000	3,096	100,000		309,600	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					1.732,230	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%		0,050	1.732,230			86,612	C#*D#*E#*F#

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 1.818,842

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 02 VESTIDORS
Capítol (1) 04 ESTRUCTURA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1	E4E2566L	M²	Formació de paret de bloc de morter per anar vist a les dues cares, format per paret de 20cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200mm, amb relleu (del mateix color que els edificis existents), amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland (10N/mm²) amb additiu hidròfug. Inclou armadura horitzontal tipus MURFOR 150 RND/Z, de diàmetre 4mm, amplada 20mm, galvanitzada en calent, amb quantia de 2ml/m², part proporcional de ganxos per llindes i cantoneres. segons UNE-EN 845-3, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	16,800	3,200		53,760	C#*D##*E##*F#
2			1,000	16,800	4,400		73,920	C#*D##*E##*F#
3			2,000	5,350	3,800		40,660	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,340

2	E4EZ72B4	M³	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana posterior		1,000	16,800	0,400	0,150	1,008	C#*D##*E##*F#
2			3,000	3,800	0,450	0,150	0,770	C#*D##*E##*F#
3			18,000	3,800	0,200	0,150	2,052	C#*D##*E##*F#
4	Façana entrada		1,000	16,800	0,400	0,150	1,008	C#*D##*E##*F#
5			7,000	2,800	0,450	0,150	1,323	C#*D##*E##*F#
6			3,000	2,800	0,200	0,150	0,252	C#*D##*E##*F#
7			1,000	2,800	0,650	0,150	0,273	C#*D##*E##*F#
8	Façanes laterals		2,000	5,750	0,400	0,150	0,690	C#*D##*E##*F#
9			2,000	2,800	0,650	0,150	0,546	C#*D##*E##*F#
10			4,000	3,600	0,450	0,150	0,972	C#*D##*E##*F#
11			2,000	3,800	0,650	0,150	0,741	C#*D##*E##*F#
12								C#*D##*E##*F#
13	Llindes a parets de bloc							C#*D##*E##*F#
14	Façana entrada		4,000	1,600	0,400	0,150	0,384	C#*D##*E##*F#
15			1,000	0,800	0,400	0,150	0,048	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,067

3	E4EZ3000	Kg	Armadura per a parets de bloc de morter de ciment AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Massissats							
2	4D12mm		64,000	4,000	4,500	0,920	1.059,840	C#*D##*E##*F#
3	estreps D8mm c/20cms		64,000	23,000	0,400	0,410	241,408	C#*D##*E##*F#
4	Llindes a parets de bloc							C#*D##*E##*F#
5	Façana entrada		1,000	0,600	95,000		57,000	C#*D##*E##*F#
6	Subtotal	S					1.358,248	SUMSUBTOT AL(G1:G5)
7	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%		0,050	1.358,248			67,912	C#*D##*E##*F#

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 1.426,160

- 4 E4E765MF MI Subministre i col·locació de llinda estructural de 20 cm d'amplària, amb peça U llisa de morter de ciment, de color gris (idèntiques característiques que el tancament de bloc), de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, amb dues cares vistes, col·locada amb morter ciment portland. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana entrada		4,000	1,600			6,400	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

- 5 E45318H3 M³ Formigó per nervis inclinats perimetrals de coberta, a una alçada màxima 4,50mts, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot i vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre coberta		2,000	17,000	0,300	0,400	4,080	C#*D#*E#*F#
2			2,000	6,100	0,300	0,400	1,464	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,544

- 6 E4B36000 Kg Armadura per bigues perimetrals de coberta AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre coberta		1,000	5,544	100,000		554,400	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					554,400	SUMSUBTOT AL(G1:G1)
3	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%		0,050	554,400			27,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 582,120

- 7 E4D3DA05 M² Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bigues perimetrals cobertes, per deixar el formigó vist, amb taulers fenòlics, a una alçada màxima de 4,50mts. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre coberta		2,000	17,000	0,400		13,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	17,000	0,300		10,200	C#*D#*E#*F#
3			2,000	17,000	0,100		3,400	C#*D#*E#*F#
4			2,000	6,100	0,400		4,880	C#*D#*E#*F#
5			2,000	6,100	0,300		3,660	C#*D#*E#*F#
6			2,000	6,100	0,100		1,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,960

- 8 014LD001 M² Formació de sostre unidireccional inclinat, de 25+5cms, a una alçada màxima de 5mts. Format per semibiguetes de formigó armat de 23 a 24cms d'alçada, amb un intereix de 0,70m i una llum de 5,50mts, amb moment flector de 21,95kNm, revoltó ceràmic corbat amb un intereix de 70cms, segons UNE-EN 1507-3, armadura de negatiu amb acer corrugat B500SD i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Tot omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

L'empresa subministradora de biguetes haurà de garantir que l'estructura resisteixi 90minuts.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

1	Forjat coberta	1,000	16,400	5,450	89,380	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					89,380	

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 02 VESTIDORS
 Capítol (1) 05 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E7C285E4	M ²	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa i encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliari demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta		1,000	17,000	6,200		105,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							105,400	

2 E5Z26D00 M² Formació de xapa de compressió de 4cms de gruix sobre aïllament, format amb morter de ciment portland amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta		1,000	17,000	6,200		105,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							105,400	

3 E7B11ADO M² LFP-Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta		1,000	17,000	6,200		105,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							105,400	

4 E72164XX M² Subministre i col·locació de làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC (doble fulla de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb dues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52mm de gruix i 335g/m², fixada al suport amb adhesiu de ciment millorat C2E. Inclòs entregues, solapaments, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta		1,000	17,000	6,200		105,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							105,400	

5 E52211M0 M² Formació de teulada amb una sola pendent, formada per teula àrab mecànica de ceràmica color vermell (de característiques similars a l'existent), de 25 peces/m², com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10. Inclòs peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta		1,000	17,000	6,200		105,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							105,400	

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

Capítol 02 VESTIDORS
Capítol (1) 06 DIVISIONS INTERIORS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E4E2566L M² Formació de paret de bloc de morter per anar vist a les dues cares, format per paret de 20cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200mm, amb relleu (del mateix color que els edificis existents), amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment portland (10N/mm²) amb additiu hidròfug. Inclou armadura horitzontal tipus MURFOR 150 RND/Z, de diàmetre 4mm, amplada 20mm, galvanitzada en calent, amb quantia de 2ml/m², part proporcional de ganxos per llindes i cantoneres. segons UNE-EN 845-3, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem-vestidors		1,000	5,350	4,100		21,935	C#*D##*E##*F#
2	Infermeria i separació vestidors		2,000	3,300	3,200		21,120	C#*D##*E##*F#
3			1,000	2,800	3,700		10,360	C#*D##*E##*F#
4			1,000	2,000	4,000		8,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,415

- 2 E6182J6K M² Formació de paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calçari. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vestidor 2 - wc - dutxes		1,000	3,900	2,200		8,580	C#*D##*E##*F#
2			1,000	0,700	2,200		1,540	C#*D##*E##*F#
3	wc2 - dutxes		1,000	1,900	2,200		4,180	C#*D##*E##*F#
4	vestidor 2 - espai públic		1,000	3,300	2,200		7,750	C#*D##*E##*F#
5	Infermeria		1,000	1,250	2,200		2,250	C#*D##*E##*F#
6	Vestidor 1 - wc - dutxes		1,000	0,700	2,200		1,540	C#*D##*E##*F#
7			1,000	3,900	2,200		8,580	C#*D##*E##*F#
8	vestidor 1 - espai públic		1,000	3,300	2,200		7,260	C#*D##*E##*F#
9	wc 1 - dutxes		1,000	1,900	2,200		4,180	C#*D##*E##*F#
11	portes		-4,000	0,800	2,200		-7,040	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,830

- 3 E8J5575E0 MI Coronament de paret de 11cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color especial, col.locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm²) de designació (G) segons UNE-EN 998-2. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Horitzontal							
2	vestidor 2 - wc - dutxes		1,000	3,900			3,900	C#*D##*E##*F#
3			1,000	0,700			0,700	C#*D##*E##*F#
4	wc2 - dutxes		1,000	1,900			1,900	C#*D##*E##*F#
5	vestidor 2 - espai públic		1,000	3,300			3,300	C#*D##*E##*F#
6	Infermeria		1,000	1,250			1,250	C#*D##*E##*F#
7	Vestidor 1 - wc - dutxes		1,000	0,700			0,700	C#*D##*E##*F#
8			1,000	3,900			3,900	C#*D##*E##*F#
9	vestidor 1 - espai públic		1,000	3,300			3,300	C#*D##*E##*F#
10	wc 1 - dutxes		1,000	1,900			1,900	C#*D##*E##*F#
12	Vertical		4,000	2,200			8,800	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,650

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 02 VESTIDORS
Capítol (1) 07 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E93618B10 M² Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Inclou malla electrosoldada de 20x20cms de 6mm de diàmetre, vibrat i curat del formigó, formació de pendents a les zones dutxes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors		1,000	5,400	16,400		88,560	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							88,560	

2 E93A14E0X M² Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 sobre solera per posterior col·locació del paviment. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai públic		1,000	5,100			5,100	C#*D##*E##*F#
2	Vestidor 1		1,000	23,100			23,100	C#*D##*E##*F#
3	Infermeria		1,000	8,400			8,400	C#*D##*E##*F#
4	wc 1		1,000	2,900			2,900	C#*D##*E##*F#
5	vestidors 2		1,000	23,500			23,500	C#*D##*E##*F#
6	Espai públic		1,000	5,100			5,100	C#*D##*E##*F#
7	wc 2		1,000	2,900			2,900	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							71,000	

3 E9DC1E2D M² Paviment interior, de rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) AR W (alta resistència a l'abrassió i absorció d'aigua reduïda), col·locat amb junta de 2mm (junta tipus sanitària). Inclou part proporcional de formació de talls, peces formant pendents a la zona de dutxes, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai públic		1,000	5,100			5,100	C#*D##*E##*F#
2	Vestidor 1		1,000	23,100			23,100	C#*D##*E##*F#
3	Infermeria		1,000	8,400			8,400	C#*D##*E##*F#
4	wc 1		1,000	2,900			2,900	C#*D##*E##*F#
5	vestidors 2		1,000	23,500			23,500	C#*D##*E##*F#
6	Espai públic		1,000	5,100			5,100	C#*D##*E##*F#
7	wc 2		1,000	2,900			2,900	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							71,000	

4 E81131000 M² Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland, deixat de regle, per posterior enrajolat. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	WC 2		2,000	1,500	2,200		6,600	C#*D##*E##*F#
2			2,000	1,900	2,200		8,360	C#*D##*E##*F#
3	Dutxes 2		2,000	1,900	2,200		8,360	C#*D##*E##*F#
4			2,000	5,400	2,200		23,760	C#*D##*E##*F#
5	accés		-1,000	1,000	2,200		-2,200	C#*D##*E##*F#
6	Dutxes 1		2,000	5,200	2,200		22,880	C#*D##*E##*F#
7			2,000	1,900	2,200		8,360	C#*D##*E##*F#

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

8	accés	-1,000	1,000	2,200	-2,200	C#*D##*E##*F#
9	WC 1	2,000	1,900	2,200	8,360	C#*D##*E##*F#
10		2,000	1,500	2,200	6,600	C#*D##*E##*F#
11	Infermeria	2,000	3,350	2,200	14,740	C#*D##*E##*F#
12		2,000	2,600	2,200	11,440	C#*D##*E##*F#
13		2,000	1,300	2,200	5,720	C#*D##*E##*F#
14	Vestidors 2	1,000	1,500	2,200	3,300	C#*D##*E##*F#
15	Vestidors 1	1,000	1,500	2,200	3,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,380

- 5 E824123Y M² Subministre i col·locació d'enrajolat de paraments verticals interior a una alçària <= 3m amb rajola ceràmica esmaltada mate, color a escollir per la DF, de 20x20cm, amb pretall de 10x10cm o 2,5x10cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	WC 2		2,000	1,500	2,200		6,600	C#*D##*E##*F#
2			2,000	1,900	2,200		8,360	C#*D##*E##*F#
3	Dutxes 2		2,000	1,900	2,200		8,360	C#*D##*E##*F#
4			2,000	5,400	2,200		23,760	C#*D##*E##*F#
5	accés		-1,000	1,000	2,200		-2,200	C#*D##*E##*F#
6	Dutxes 1		2,000	5,200	2,200		22,880	C#*D##*E##*F#
7			2,000	1,900	2,200		8,360	C#*D##*E##*F#
8	accés		-1,000	1,000	2,200		-2,200	C#*D##*E##*F#
9	WC 1		2,000	1,900	2,200		8,360	C#*D##*E##*F#
10			2,000	1,500	2,200		6,600	C#*D##*E##*F#
11	Infermeria		2,000	3,350	2,200		14,740	C#*D##*E##*F#
12			2,000	2,600	2,200		11,440	C#*D##*E##*F#
13			2,000	1,300	2,200		5,720	C#*D##*E##*F#
14	Vestidors 2		1,000	1,500	2,200		3,300	C#*D##*E##*F#
15	Vestidors 1		1,000	1,500	2,200		3,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,380

- 6 E8K2D23K1 MI Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça prefabricada de formigó de 400x300x40mm, amb goteró a la part inferior, col·locat amb morter de ciment portland sobre tancament de bloc de morter. Inclòs rejuntat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F-01		10,000	0,400			4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 7 AJ0002 Pa Partida alçada a justificar de treballs de repassos d'entrega paviment existent amb tancaments del nou edifici vestidors. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capitol 02 VESTIDORS
Capitol (1) 08 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAF3439C0	Ut	Subministre i col·locació de fusteria F-01 d'alumini lacat de RAL a definir per la Direcció Facultativa, classe E1650, permeabilitat de classe 4 i una transmissió tèrmica $U= 2,5W/m^2.K$. Amb perfils i junquets de canto recte, amb trencament de pont tèrmic de la casa CORTIZO o similar. Conjunt de mides totals 420x1410mm de buit d'obra, formada per una fulla oscil·lobatent amb vidre climatit 4 (12) 33.1 i ferratges d'alumini. Inclou premarc amb tub d'acer galvanitzat de 60x30mm, elements de reforç, tapetes rectes o plegades segons necessitats d'obra, juntes d'estanqueïtat, sobreexidors, segellats, maneta, angles d'anivellació, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2	EASA71N0	Ut	Porta tallafocs metàl·lica, P01/03, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de pas de 93x216 cm. Formada per fulla d'acer de xapa d'acer galvanitzat de 0.8mm de gruix, plegades acoblades i muntades amb ànima d'aïllament amb llana de roca d'alta densitat. Inclou bastiment d'acer galvanitzat, frontises vistes d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejada amb clau mestra altres vestidors, maneta d'acer inox, lacat a taller amb repassos a obra un cop col·locat, de color a definir per la DF, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Infermeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	EAQDU000	Ut	Subministre i col·locació de porta de fusta, P02, d'una fulla batent, de dimensions de forat de 90cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 50mm de gruix amb bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de DM de 5mm amb acabat contraxapat a les dues cares amb tauler de DM acabat lacat. Inclou bastiment de fusta de pi de 50x50mm, marc, tapetes, lacat a taller amb pistola de color a definir per la DF, maneta d'acer inoxidable IN.00.036 de JNF, frontisses d'acer inoxidable, topall fixat a paviment. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Banys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	EAQDU002	Ut	Subministre i col·locació de reixa metàl·lica (mateixa geometria i característiques que les existents), R01, per a obertura de 34x136cms, format per barrots de perfil quadrat massís d'acer laminat, de la mateixa secció que existent. Inclou ancoratges a paret de bloc de formigó, dues capes d'imprimació antioxidant, pintat a esmalt de poliuretà de dos components, de color a escollir per la DF, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 02 VESTIDORS
Capítol (1) 09 EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EC1K1502	M ²	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre paret de bloc de morter, amb pintura de protecció a la part posterior. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements pr una completa execució.

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidor 1-2		2,000	1,500	1,200		3,600	C#*D#*E#*F#
2	wc 1 - 2		2,000	1,500	1,200		3,600	C#*D#*E#*F#
3	Infermeria		1,000	1,500	1,200		1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

- 2 EJ4ZU030 Ut Subministre i muntatge de porta-rotlles doble paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230x115x110mm, col.locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 3 EJ42U010 Ut Subministre i muntatge de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Infermeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	wc 1-2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 4 EQ8AU100 Ut Subministre i muntatge eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potencia 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal.lat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 5 EQ11U010 MI Subministre i col.locació de banc de vestidors amb fenòlic de qualitat standard D-S2, construïts a partir d'estructura d'acer inoxidable AISI 304, soldada elèctricament i tancament amb taps de PVC. Inclou sabater del mateix material. Cantells polits i cantonades arrodonides. De color a escollir per la DF. Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1/2		2,000	3,950			7,900	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,850			5,700	C#*D#*E#*F#
3	Infermeria		1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,550

- 6 EQZ1U001 Ut Subministre i col.locació de penjador de roba de 2,00mts de longitud, format per quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 i lleixa superior de 20cms d'ample amb tauler fenòlic, col.locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidor 1-2		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidor 1		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	Infermeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 02 VESTIDORS
 Capítol (1) 10 INSTAL.LACIONS
 Títol 4 01 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 ED7FP164 MI Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
2	Lavabos		1,000	1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,200			4,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
6	Dutxa		1,000	2,550			2,550	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,600			2,600	C#*D#*E#*F#
8	Vestuaris		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,750

2 ED7FP264 MI Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 ED7FP364 MI Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió a xarxa existent		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 ED5EAGLP0 MI Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col·locada empotrada a paviment de formigó. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidor 1-2		2,000	2,300			4,600	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,200			5,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000	5,400			5,400	C#*D#*E#*F#
6	Infermeria		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 20,400

- 5 FDK28000 Ut Formació arqueta sifònica de dimensions totals 45x45x50cms, per instal.lació de sanejament. Amb parets de 15cms de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 02 VESTIDORS
Capítol (1) 10 INSTAL.LACIONS
Títol 4 02 INSTAL.LACIONS AIGUA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 EJ13B700 Ut Subministre i col·locació de lavabo mural de porcellana, de porcellana blanca, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclós suports murals, sífó, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc 1-2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidors 1-2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Infermeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 2 EJ2351CG Ut Subministre i instal·lació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets. Inclós connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc 1-2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidors 1-2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Infermeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 3 EJ14B11Q Ut Subministre i instal·lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Victoria, col·locat sobre paviment, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 4 EJ24814C Ut Subministre i instal·lació de fluxor per a inodor de la casa ROCA, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirotatori, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 5 EJ22N146 Ut Subministre i instal·lació de ruixador fix, d'aspersió fixa amb pulsador temporitzat incorporat per a aigua barrejada, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobotari, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidors 2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 6 EJ228136 Ut Subministre i instal·lació d'aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Infermeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 7 1J41A000 Ut Instal·lació de la lampisteria interior de tot edifici vestidors, per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les dutxes, banys i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil·laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclòs connexió a la caldera existent, a la xarxa d'aigua freda, ajudes de paletaeria, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 8 EJ5Z1R00Z Ut Subministre i instal·lació de vàlvula termostàtica de llautó, entrada i sortida per a roscar de diàmetre adequat, muntada. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 9 ENF1UA20 U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, muntada. Inclou by-pass amb tuberia adequada per poder passar aigua a 60graus pels xocs tèrmics,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Lavabos vestidors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	10	INSTAL.LACIONS
Títol 4	03	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1	4355	Ut	Subministre i instal.lació de xarxa de posta a terra, format per: - punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment. - 4uts de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 2000 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.
---	------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	EG222000	Ut	Subministre i instal.lació de circuit elèctric interior a vestidors format per: - quadre secundari segons esquemes unifiliars inclòs magnetotèrmics, paramenta, barres de coure, borns, cablejat, conexionat,... i tots els elements necessaris per deixar el subquadre quadre en funcionament. (previsió d'instal.lació al costat del quadre general existent) - tub de PVC rígid per anar vist, de diàmetre nominal 16mm, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment - Conductor de coure de secció reglamentària, amb baixa emissió de fums, col.locat a interior de tub. - Mecanismes, caixes de derivació i endolls muntats superficialment amb grau de protecció segons normativa. Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Tot segons plànols projecte i normativa vigent.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	EH61R799	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col.locat superficial
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

4	EHB17254	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

Obra	01	PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	10	INSTAL.LACIONS
Títol 4	04	INSTAL.LACIONS CALEFACCIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

1 1E22G000 Ut Adaptació de la instal.lació de calefacció existent a edifici nou vestuaris format per sistema bitubular de tuberies de coure. Inclou tuberies de coure R250(semidur) de 32mm de diàmetre, d'1mm de gruix, col.locat superficialment i radiadors d'alumini d'alçada 650mm amb unitats segons projecte. Inclou conjunt de valvuleria termostàtica per a radiadors, vàlvules, taps, purgadors, connexió a la xarxa existent, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 02 VESTIDORS
 Capítol (1) 10 INSTAL.LACIONS
 Títol 4 05 INSTAL.LACIONS CONTRA-INCENDIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EM31261M Ut Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2 EMSB5BP2 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

3 EMSB31P2 u Rètol senyalització instal.lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col.locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 02 VESTIDORS
 Capítol (1) 10 INSTAL.LACIONS
 Títol 4 06 VARIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 K213000 Ut Cala per a la localització de serveis o instal.lacions existents, per la localització i connexió a les xarxes d'aigua, electricitat, calefacció i clavegueram, fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Inclou treballs de posterior tapiat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 2 EJ000 Ut Legalització instal·lació elèctrica i tèrmica de la nova instal·lació. Inclou redacció de projecte, tramitació, taxes de l'expedient d'Electricitat davant de la Conselleria d'Indústria. S'inclou informe d'acceptació d'OCA. Inclou en la legalització els dos banys nous (H i D)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 01 PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 K219219300 M² Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de solera de formigó armat, de fins a 15cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	3,000	2,850		8,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

- 2 K2135000 M³ Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de tancament de bloc de formigó, de 20cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs enderroc de remat ceràmic superior, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany existent D - passadís		1,000	1,700	4,200	0,200	1,428	C#*D#*E#*F#
2	entre wc		1,000	1,650	2,200	0,150	0,545	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,973

- 3 K2194421 M² Arrencada de paviment ceràmic existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany existent D		2,000	1,650	1,200		3,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,960

- 4 K21A3011 Ut Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany existent - D		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 5 K21JB111Z Ut Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos, barres inoxidable minusvàlids i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany existent - D		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

- 6 K21G000 Ut Extracció amb mitjans manuals de la instal.lació d'aigua, sanejament i electricitat, en el bany existent on s'actua. Anulació i extracció de tuberies existents vistes o empotrades, claus de pas, cablejat amb tub vist, lluminàries, mecanismes, ... i demés elements de les instal.lació. Inclòs càrrega de runes a container o camió, transport a l'abocador més pròxim, taxes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 7 E2R54267 M³ Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	3,000	2,850	0,150	1,283	C#*D#*E#*F#
2	Bany existent D - paviment		2,000	1,650	1,200	0,050	0,198	C#*D#*E#*F#
3	Bany existent D - bloc		1,000	1,700	4,200	0,200	1,428	C#*D#*E#*F#
4	entre wc		1,000	1,650	2,200	0,150	0,545	C#*D#*E#*F#
5	portes		2,000	0,800	2,100	0,030	0,101	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					3,555	SUMSUBTOT AL(G1:G5)
7	Esponjament 30%		0,300	3,555			1,067	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,622

- 8 E2RA71H1 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	3,000	2,850	0,150	1,283	C#*D#*E#*F#
2	Bany existent D - paviment		2,000	1,650	1,200	0,050	0,198	C#*D#*E#*F#
3	Bany existent D - bloc		1,000	1,700	4,200	0,200	1,428	C#*D#*E#*F#
4	entre wc		1,000	1,650	2,200	0,150	0,545	C#*D#*E#*F#
5	portes		2,000	0,800	2,100	0,030	0,101	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					3,555	SUMSUBTOT AL(G1:G5)
7	Esponjament 30%		0,300	3,555			1,067	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,622

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E221C472	M³	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	3,000	2,850	0,300	2,565	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,565

- 2 E222142A M³ Excavació de rases contínues en terreny compacte format per graves sorrenques, fins a 2m de fondària, realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Riostres		1,000	3,000	0,400	0,700	0,840	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,000	0,900	0,700	1,890	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,730

- 3 E225T00F M² Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del Pròctor Modificat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	3,000	2,850		8,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

- 4 E2241100 M² Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates		1,000	3,000	0,400		1,200	C#*D#*E#*F#
2			2,000	3,000	0,700		4,200	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,000	0,900		2,700	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,000	0,700		4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,300

- 5 E225AP70 M³ Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	3,000	2,850	0,250	2,138	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,138

- 6 E7B21H0L M² LP-Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m², col·locada no adherida. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	3,000	2,500		7,500	C#*D#*E#*F#
2	Remunta a parets bloc i fonament		1,000	0,900	3,000		2,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,500	3,000		4,500	C#*D#*E#*F#
4	Remunta paret existent		2,000	0,300	2,400		1,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,140

- 7 E7B11ADO M² LFP-Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

1	Superfície afectada	2,000	3,000	2,500	15,000	C#*D##*E##*F#
2	Remunta a parets bloc i fonament	2,000	0,900	3,000	5,400	C#*D##*E##*F#
3		2,000	1,500	3,000	9,000	C#*D##*E##*F#
4	Remunta paret existent	4,000	0,300	2,400	2,880	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,280

- 8 E2R350D7 M³ Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24T i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10Km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	3,000	2,850	0,300	2,565	C#*D##*E##*F#
2	Riostres		1,000	3,000	0,400	0,700	0,840	C#*D##*E##*F#
3			1,000	3,000	0,900	0,700	1,890	C#*D##*E##*F#
4	Subtotal	S					5,295	SUMSUBTOT AL(G1:G3)
5	Esponjament 20%		0,200	5,295			1,059	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,354

- 9 E2RA7LP0 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6T/m³, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons llista europea de residus (Orden MAN/304/202)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	3,000	2,850	0,300	2,565	C#*D##*E##*F#
2	Riostres		1,000	3,000	0,400	0,700	0,840	C#*D##*E##*F#
3			1,000	3,000	0,900	0,700	1,890	C#*D##*E##*F#
4	Subtotal	S					5,295	SUMSUBTOT AL(G1:G3)
5	Esponjament 20%		0,200	5,295			1,059	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,354

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 03 FONAMENTACIO

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E3Z112T1 M² Formació de capa de neteja i anivellament de 10cms de gruix amb formigó HL-150/B/30 de consistència tova i grandària màxima del granulat de 30mm, abocat des de camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Riostres		1,000	3,000	0,400		1,200	C#*D##*E##*F#
2			1,000	3,000	0,900		2,700	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

- 2 E31DD100 M² Encofrat i desencofrat rases i pous de fonamentació amb taulons de fusta. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

3 E31525H3 M³ Formigó per a rases i pous, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot i vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Riostres		1,000	3,000	0,400	0,600	0,720	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,000	0,900	0,600	1,620	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,340	

4 E31B4000 Kg Armadura per rases i pous fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabata correguda		1,000	1,620	55,000		89,100	C#*D#*E#*F#
2	Riostra		1,000	0,720	100,000		72,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					161,100	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%		0,050	161,100			8,055	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							169,155	

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 04 ESTRUCTURA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E4E2566L M² Formació de paret de bloc de morter per anar vist a les dues cares, format per paret de 20cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200mm, amb relleu (del mateix color que els edificis existents), amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment portland (10N/mm²) amb additiu hidròfug. Inclou armadura horitzontal tipus MURFOR 150 RND/Z, de diàmetre 4mm, amplada 20mm, galvanitzada en calent, amb quantia de 2ml/m², part proporcional de ganxos per llindes i cantoneres. segons UNE-EN 845-3, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,000	4,000		12,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,000	4,400		13,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,200	

2 E4EZ72B4 M³ Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat manualment. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arrencada		2,000	3,000	0,600	0,150	0,540	C#*D#*E#*F#
2	Verticals		2,000	3,800	0,450	0,150	0,513	C#*D#*E#*F#
3	Entrega amb coberta		2,000	3,000	0,200	0,150	0,180	C#*D#*E#*F#
4	Llindes a parets de bloc		4,000	3,000	0,200	0,150	0,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,593	

3 E4EZ3000 Kg Armadura per a parets de bloc de morter de ciment AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Massissats							

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

2	4D12mm		8,000	4,000	4,500	0,920	132,480	C#*D#*E#*F#
3	estreps D8mm c/20cms		8,000	23,000	0,400	0,410	30,176	C#*D#*E#*F#
4	Llindes a parets de bloc		1,000	1,413	95,000		134,235	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					296,891	SUMSUBTOT AL(G1:G4)
6	Ajustaments, cavalcament i mermes +5%		0,050	296,891			14,845	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 311,736

- 4 E4E765MF MI Subministre i col.locació de llinda estructural de 20 cm d'amplària, amb peça U llisa de morter de ciment, de color gris (idèntiques característiques que el tancament de bloc), de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, amb dues cares vistes, col.locada amb morter ciment portland. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta accés Bany 1 - H		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
2	Finestra		1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,700

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 05 DIVISIONS INTERIORS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E6182J6K M² Formació de paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,000	2,200		4,400	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,650	2,200		1,430	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,400	2,200		5,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,110

- 2 E8J5575E0 MI Coronament de paret de 11cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color especial, col.locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,650			0,650	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,050

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 06 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E93618B10 M² Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Inclou malla electrosoldada de 20x20cms de 6mm de diàmetre, vibrat i curat del formigó, formació de pendents a les zones dutes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície afectada		1,000	3,000	2,850		8,550	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,550	

- 2 E93A14E0X M² Recrescudat del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 sobre solera per posterior col·locació del paviment. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 1 - H		1,000	4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2 - D		1,000	5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,900	

- 3 E9DC1E2D M² Paviment interior, de rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) AR W (alta resistència a l'abrassió i absorció d'aigua reduïda), col·locat amb junta de 2mm (junta tipus sanitària). Inclou part proporcional de formació de talls, peces formant pendents a la zona de dutxes, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 1 - H		1,000	4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2 - D		1,000	5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,900	

- 4 E81131000 M² Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland, deixat de regle, per posterior enrajolat. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 1 - H		2,000	1,950	2,200		8,580	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,250	2,200		9,900	C#*D#*E#*F#
3	Bany 2 - D		2,000	3,200	2,200		14,080	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,600	2,200		7,040	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,600	

- 5 E824123Y M² Subministre i col·locació d'enrajolat de paraments verticals interior a una alçària <= 3m amb rajola ceràmica esmaltada mate, color a escollir per la DF, de 20x20cm, amb pretall de 10x10cm o 2,5x10cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 1 - H		2,000	1,950	2,200		8,580	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,250	2,200		9,900	C#*D#*E#*F#
3	Bany 2 - D		2,000	3,200	2,200		14,080	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,600	2,200		7,040	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,600	

- 6 E8K2D23K1 MI Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça prefabricada de formigó de 400x300x40mm, amb goteró a la part inferior, col·locat amb morter de ciment portland sobre tancament de bloc de morter. Inclòs rejuntat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

1	Finestra		1,000	1,250			1,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,250	
7	AJ0003	Pa	Partida alçada a justificar de treballs de repassos d'entrega paviment bany D i paviment porxo existent amb tancaments del nous bany. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 07 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EAF3439C1	Ut	Subministre i col·locació de fusteria F-02 d'alumini lacat de RAL a definir per la Direcció Facultativa, classe E1650, permeabilitat de classe 4 i una transmitància tèrmica U= 2,5W/m².K. Amb perfils i junquets de canto recte, amb trencament de pont tèrmic de la casa CORTIZO o similar. Conjunt de mides totals 1240x600mm de buit d'obra, formada per una fulla oscil·lobatent amb vidre climallit 4 (12) 33.1 i ferratges d'alumini. Inclou premarc amb tub d'acer galvanitzat de 60x30mm, elements de reforç, tapetes rectes o plegades segons necessitats d'obra, juntes d'estanqueïtat, sobreexidors, segellats, maneta, angles d'anivellació, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	EASA71N0	Ut	Porta tallafocs metàl·lica, P01/03, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de pas de 93x216 cm. Formada per fulla d'acer de xapa d'acer galvanitzat de 0.8mm de gruix, plegades acoblades i muntades amb ànima d'aïllament amb llana de roca d'alta densitat. Inclou bastiment d'acer galvanitzat, frontises vistes d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejada amb clau mestra altres vestidors, maneta d'acer inox, lacat a taller amb repassos a obra un cop col·locat, de color a definir per la DF, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	EAQDU004	Ut	Subministre i col·locació de porta de fusta, P04, d'una fulla corredera, de dimensions de forat de 90cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 50mm de gruix amb bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de DM de 5mm amb acabat contraxapat a les dues cares amb tauler de DM acabat lacat. Inclou bastiment de fusta de pi de 50x50mm, marc, tapetes, lacat a taller amb pistola de color a definir per la DF, mecanisme retràctil i guia d'alumini dimensionada per el pes. Inclou tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	EAQDU005	Ut	Subministre i col·locació de reixa metàl·lica (mateixa geometria i característiques que les existents), R02, per a obertura de 116x52cms, format per barrots de perfil quadrat massís d'acer laminat, de la mateixa secció que existent. Inclou ancoratges a paret de bloc de formigó, dues capes d'imprimació antioxidant, pintat a esmalt de poliuretà de dos components, de color a escollir per la DF, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.					

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 03 BANYS
 Capítol (1) 08 EQUIPAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EJ46U001 Ut Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària, 32 mm de diàmetre i 1,5mm de gruix de paret, amb tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, amb ancoratge de seguretat, cargols d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 2 - D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2 - H		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EJ46U002 Ut Barra mural fixa en anglede 90° per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària, 32 mm de diàmetre i 1,5mm de gruix de paret, amb tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, amb ancoratge de seguretat, cargols d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 2 - D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2 - H		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EC1K1502 M² Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre paret de bloc de morter, amb pintura de protecció a la part posterior. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements pr una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 2 - D		1,000	1,000	1,200		1,200	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2 - H		1,000	1,000	1,200		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

4 EJ4ZU030 Ut Subministre i muntatge de porta-rotlles doble paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230x115x110mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 2 - D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2 - H		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EJ42U010 Ut Subministre i muntatge de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 2 - D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

2 Bany 2 - H	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 09 INSTAL.LACIONS
Títol 4 01 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ED7FP164	MI	Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	ED7FP264	MI	Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions a sanejament existent		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	FDK28000	Ut	Formació arqueta sifònica de dimensions totals 45x45x50cms, per instal.lació de sanejament. Amb parets de 15cms de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 09 INSTAL.LACIONS
Títol 4 02 INSTAL.LACIONS AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ13B700	Ut	Subministre i col·locació de lavabo mural de porcellana, de porcellana blanca, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclòs suports murals, sífo, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 2 - D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2 - H		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 40

- 2 EJ14B2100 Ut Subministre i instal.lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Accés per a mobilitat reduïda, col.locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 2 - D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2 - H		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 3 EJ2351CG Ut Subministre i instal.lació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitja, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1" 1/4, amb dues entrades de maniguets. Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 2 - D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2 - H		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 4 1J41A001 Ut Instal.lació de la lampisteria interior dels banys (D i H), per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les wc i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil.laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclòs connexió a la xarxa existent, ajudes de paletaeria, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 5 EJ5Z1R00Z Ut Subministre i instal.lació de vàlvula termostàtica de llautó, entrada i sortida per a roscar de diàmetre adequat, muntada. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 09 INSTAL.LACIONS
Títol 4 03 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 EG222002 Ut Subministre i instal.lació de circuit elèctric interior a banys, format per:
- connexió posta a terra existent
- tub de PVC rígid per anar vist, de diàmetre nominal 16mm, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
- Conductor de coure de secció reglamentària, amb baixa emissió de fums, col.locat a interior de tub.
- Mecanismes, caixes de derivació i endolls muntants superficialment amb grau de protecció segons normativa.
Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Tot segons plànols projecte i normativa vigent.

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 EHB17254 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 EG738182 Ut Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 04 BANC DE CONTENCIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E2213422 M³ Excavació per a rebaixa en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talús		1,000	67,200	3,000	0,200	40,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 E222142A M³ Excavació de rases contínues en terreny compacte format per graves sorrenques, fins a 2m de fondària, realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banc		1,000	67,200	1,000	0,400	26,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 E2R350D7 M³ Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24T i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10Km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banc		1,000	67,200	1,000	0,400	26,880	C#*D#*E#*F#
2	Talús		1,000	67,200	3,000	0,200	40,320	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					67,200	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Esponjament 20%		0,200	67,200			13,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

4 E2RA7LP0 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6T/m³, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons llista europea de residus (Orden MAN/304/202)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banc		1,000	67,200	1,000	0,400	26,880	C#*D#*E#*F#
2	Talús		1,000	67,200	3,000	0,200	40,320	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					67,200	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
4	Esponjament 20%		0,200	67,200			13,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,640	

5 E225AP70 M³ Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banc		1,000	67,200	0,600	0,400	16,128	C#*D#*E#*F#
2			1,000	67,200	0,400	0,700	18,816	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,944	

6 E7B21H0L M² LP-Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banc		1,000	67,200	0,700		47,040	C#*D#*E#*F#
2			1,000	67,200	0,400		26,880	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							73,920	

7 E3Z112T1 M² Formació de capa de neteja i anivellament de 10cms de gruix amb formigó HL-150/B/30 de consistència tova i grandària màxima del granulat de 30mm, abocat des de camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banc		1,000	67,200	0,600		40,320	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,320	

8 FQ13000 Ut Formació de banc de formigó vist de dimensions 2,40mts d'amplada x 0,60mts d'amplada i 0,45mts d'alçada, executat a obra. Inclou: formació de motllo amb muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler d'aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10mm de gruix per UN SOL ÚS, per deixar el formigó vist amb berengenes de fusta triangulars de 2x2cms per formació de cantos bisellats, armadura d'acer corrugat B-500SD amb una quantia de 16Kg/ml i omplert amb formigó HA-25/B/20/Ila, vibrat i curat. Inclou mitjans per a manipulació del banc fins a la posició segons projecte, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

9 FRI34452 M² Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 66 % i amb una llargària de talús de 4m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació. Inclòs formació de canal entrega amb el banc de formigó, fixacions amb el mur de bloc existent, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 43

1	Talús		1,000	67,200	3,000		201,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							201,600	
10	FR3P2112	M³	Subministre i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Inclòs mitjans auxiliars i demès elements per una completa execució.					
1	Talús		1,000	67,200	3,000	0,100	20,160	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,160	

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 05 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PPA000CQ	Pa	Partida d'abonament integra de control de qualitat					
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PPA000SS	Pa	Partida d'abonament integra de seguretat i salut					
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

IV. PRESSUPOST

2 **QUADRE DE PREUS 1**

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	014LD001	M²	<p>Formació de sostre unidireccional inclinat, de 25+5cms, a una alçària màxima de 5mts. Format per semibiguetes de formigó armat de 23 a 24cms d'alçària, amb un intereix de 0,70m i una llum de 5,50mts, amb moment flector de 21,95kNm, revoltó ceràmic corbat amb un intereix de 70cms, segons UNE-EN 1507-3, armadura de negatiu amb acer corrugat B500SD i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Tot omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>L'empresa subministradora de biguetes haurà de garantir que l'estructura resisteixi 90minuts. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	53,94 €
P-2	1E22G000	Ut	<p>Adaptació de la instal.lació de calefacció existent a edifici nous vestuaris format per sistema bitubular de tuberies de coure. Inclou tuberies de coure R250(semidur) de 32mm de diàmetre, d'1mm de gruix, col.locat superficialment i radiadors d'alumini d'alçada 650mm amb unitats segons projecte. Inclou conjunt de valvuleria termostàtica per a radiadors, vàlvules, taps, purgadors, connexió a la xarxa existent, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(TRES MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	3.290,98 €
P-3	1J41A000	Ut	<p>Instal.lació de la lampisteria interior de tot edifici vestidors, per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les dutxes, banys i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil.laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclòs connexió a la caldera existent, a la xarxa d'aigua freda, ajudes de paletaeria, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	3.657,46 €
P-4	1J41A001	Ut	<p>Instal.lació de la lampisteria interior dels banys (D i H), per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les wc i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil.laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclòs connexió a la xarxa existent, ajudes de paletaeria, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)</p>	669,80 €
P-5	4355	Ut	<p>Subministre i instal.lació de xarxa de posta a terra, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment. - 4uts de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 2000 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm², muntat en malla de connexió a terra. <p>S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.</p> <p>(SIS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	603,68 €
P-6	AJ0001	Pa	<p>Partida alçada a justificar de treballs de reposició de la gespa artificial i la barana metàl.lica, extretes durant els treballs d'execució de les obres. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	497,59 €
P-7	AJ0002	Pa	<p>Partida alçada a justificar de treballs de repassos d'entrega paviment existent amb tancaments del nou edifici vestidors. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	422,96 €
P-8	AJ0003	Pa	<p>Partida alçada a justificar de treballs de repassos d'entrega paviment bany D i paviment porxo existent amb tancaments del nous banys. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)</p>	225,25 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-9	D3241500	M ²	Esmalt de poliuretà de dos components, color RAL 9016, sobre superfície d'acer laminat en estructures metàl·liques (aquestes ja tindran les dues capes d'imprimació antioxidant). Inclou neteja i preparació de la superfície a pintar i dues mans d'acabat amb esmalt de de poliuretà de dos components, part proporcional d'elements d'elevació, aplicació de capes d'imprimació antioxidant en els punts de soldadura, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	14,72 €
P-10	E2213422	M ³	Excavació per a rebaix en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	2,72 €
P-11	E221C472	M ³	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega directa sobre camió. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22 €
P-12	E222142A	M ³	Excavació de rases contínues en terreny compacte format per graves sorrenques, fins a 2m de fondària, realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	6,43 €
P-13	E222B432	M ³	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte de graves sorrenques, realitzada amb retroexcavadora, amb les terres deixades a la vora i posterior tapiat de la rasa. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	7,19 €
P-14	E2241100	M ²	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1,69 €
P-15	E225AP70	M ³	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	14,29 €
P-16	E225T00F	M ²	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del Pròctor Modificat. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	1,19 €
P-17	E2R350D7	M ³	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24T i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10Km. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07 €
P-18	E2R54267	M ³	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	5,05 €
P-19	E2RA71H1	M ³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	13,70 €
P-20	E2RA7LP0	M ³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6T/m ³ , procedents d'excavació, amb codi 170504 segons llista europea de residus (Orden MAN/304/202) (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-21	E31525H3	M³	Formigó per a rases i pous, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot i vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	78,02	€
P-22	E31B4000	Kg	Armadura per rases i pous fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€
P-23	E31DD100	M²	Encofrat i desencofrat rases i pous de fonamentació amb taulons de fusta. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	21,90	€
P-24	E3C515G3	M³	Formigó per a llosa de fonamentació, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SETANTA-CINC EUROS)	75,00	€
P-25	E3CB4000	Kg	Armadura per lloses de fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Inclou esperes mur de bloc (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€
P-26	E3CDD100	M²	Encofrat i desencofrat perímetre llosa de fonamentació amb taulons de fusta. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	22,20	€
P-27	E3Z112T1	M²	Formació de capa de neteja i anivellament de 10cms de gruix amb formigó HL-150/B/30 de consistència tova i grandària màxima del granulat de 30mm, abocat des de camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	9,29	€
P-28	E4415115	Kg	Subministre i col.locació d'acer laminat a pilars del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie IPE-400 i tub quadrat, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a mida segons geometria i especejament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de teball, replanteig, col.locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aplatat i dels nivells. Inclòs soldadura, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1,43	€
P-29	E4415116	Kg	Subministre i col.locació d'acer laminat a jàsseres inclinades del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie IPE-400 i tub quadrat, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a LASER del perfil i soldant ales per aconseguir geometria i especejament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de teball, replanteig, col.locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aplatat i dels nivells. Inclòs soldadura, forats a jàsseres per posterior cargolat de pletines, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80	€
P-30	E4415117	Kg	Subministre i col.locació d'acer laminat per subestructura de suport de coberta i façana del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura (unió articulada 2/3 de l'ànima). S'inclou tallat a mida segons desglossament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de teball, replanteig, col.locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aplatat i dels nivells. Inclòs part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47	€

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-31	E4425025	Kg	Subministre i col.locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou preparació de la zona de treball, replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, soldadures, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47 €
P-32	E442502C	Kg	Subministre i col.locació de pletines metàl·liques d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb cargols. Inclou preparació de la zona de treball, replanteig, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1,43 €
P-33	E45118H3	M³	Formigó per pilarets, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	92,75 €
P-34	E45318H3	M³	Formigó per nervis inclinats perimetral de coberta, a una alçada màxima 4,50mts, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot i vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	92,75 €
P-35	E4B14000	Kg	Armadura per a pilarets de fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Inclou les esperes que van embegudes a la llosa (UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1,16 €
P-36	E4B36000	Kg	Armadura per bigues perimetral de coberta AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1,16 €
P-37	E4D11103	M²	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60cms, per a pilarets, encofrats a dues cares amb una alçada $\leq 1,5$ m. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	16,49 €
P-38	E4D3DA05	M²	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bigues perimetral cobertes, per deixar el formigó vist, amb taulers fenòlics, a una alçada màxima de 4,50mts. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (QUARANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	42,12 €
P-39	E4E2451L	M²	Formació de paret de bloc de formigó escalonat, seguint espedejament projecte, format per paret de 15cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland (10N/mm²). Inclou mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	23,52 €
P-40	E4E2566L	M²	Formació de paret de bloc de morter per anar vist a les dues cares, format per paret de 20cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200mm, amb relleu (del mateix color que els edificis existents), amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland (10N/mm²) amb additiu hidrofug. Inclou armadura horitzontal tipus MURFOR 150 RND/Z, de diàmetre 4mm, amplada 20mm, galvanitzada en calent, amb quantia de 2ml/m², part proporcional de ganxos per llandes i cantoneres. segons UNE-EN 845-3, mitjans auxiliars i demés elements per una	32,16 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			completa execució. (TRENTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	
P-41	E4E2681L	M²	Formació de paret de bloc de formigó escalonat, seguint especejament projecte, format per paret de 30cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment portland (10N/mm²). Inclou mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRENTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	31,16 €
P-42	E4E765MF	MI	Subministre i col.locació de llinda estructural de 20 cm d'amplària, amb peça U llisa de morter de ciment, de color gris (idèntiques característiques que el tancament de bloc), de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, amb dues cares vistes, col.locada amb morter ciment portland. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,78 €
P-43	E4EZ3000	Kg	Armadura per a parets de bloc de morter de ciment AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98 €
P-44	E4EZ72B4	M³	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat manualment. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	87,40 €
P-45	E52211M0	M²	Formació de teulada amb una sola pendent, formada per teula àrab mecànica de ceràmica color vermell (de característiques similars a l'existent), de 25 peces/m², com a màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10. Inclós peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	29,67 €
P-46	E5454F00	M²	Subministre i col.locació de revestiment de coberta formada per xapa grecada d'acer prelacat, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52, de color RAL a definir per la DF, col.locada a una alçada màxima de 5,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 156,5mm, mòduls entre xapes de 890mm entre elles, amb una inèrcia de 42,21cm⁴ col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Inclós suport a cada fixació, entre el tubular i la xapa, per evitar aixefament, pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, equip i elements auxiliars per una completa execució. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	28,65 €
P-47	E5454F001	M²	Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa grecada d'acer prelacat, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52, de color RAL a definir per la DF, col.locada a una alçada màxima de 3,50mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 156,5mm, mòduls entre xapes de 890mm entre elles, amb una inèrcia de 42,21cm⁴ col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Inclós pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, equip i elements auxiliars per una completa execució. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	28,65 €
P-48	E54ZS145	MI	Subministre i muntatge remat perimetral coberta format per xapa galvanitzada i prelacada amb de color RAL a definir per la DF, de 1mm de gruix, amb un desenvolupament total d'uns 450mm amb especejament i quatre plecs segons detall projecte. Inclós estructura de suport d'acer galvanitzat format per tubulars de 5x5cms fixats a estructura metàl·lica, fixacions d'acer inoxidable amb volandera, segellats, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	20,37 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-49	E54ZS146	MI	Subministre i muntatge remat perimetral coberta format per xapa galvanitzada i prelacada amb de color RAL a definir per la DF, de 1,5mm de gruix, amb un desenvolupament total d'uns 700mm amb especejament i tres plecs segons detall projecte. Inclòs fixacions d'acer inoxidable amb volandera, segellats, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	25,65 €
P-50	E5Z26D00	M²	Formació de xapa de compressió de 4cms de gruix sobre aïllament, format amb morter de ciment portland amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	12,28 €
P-51	E6182J6K	M²	Formació de paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	22,27 €
P-52	E72164XX	M²	Subministre i col·locació de làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC (doble fulla de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb dues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52mm de gruix i 335g/m², fixada al suport amb adhesiu de ciment millorat C2E. Inclòs entregues, solapaments, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	14,92 €
P-53	E7B11ADO	M²	LFP-Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P-54	E7B21HOL	M²	LP-Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	0,90 €
P-55	E7C285E4	M²	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa i encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliari demés elements per una completa execució. (DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	10,31 €
P-56	E81131000	M²	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland, deixat de regle, per posterior enrajolat. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa execució. (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	12,76 €
P-57	E824123Y	M²	Subministre i col·locació d'enrajolat de paraments verticals interior a una alçària <= 3m amb rajola ceràmica esmaltada mate, color a escollir per la DF, de 20x20mc, amb pretall de 10x10cm o 2,5x10cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DINOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	19,19 €
P-58	E8J5575E0	MI	Coronament de paret de 11cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color especial, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,44 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-59	E8K2D23K1	MI	Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça prefabricada de formigó de 400x300x40mm, amb goteró a la part inferior, col.locat amb morter de ciment portland sobre tancament de bloc de morter. Inclòs rejuntat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	28,96	€
P-60	E93618B10	M²	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Inclou malla electrosoldada de 20x20cms de 6mm de diàmetre, vibrat i curat del formigó, formació de pendents a les zones dutes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	19,29	€
P-61	E93A14EOX	M²	Recrescudat del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 sobre solera per posterior col.locació del paviment. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa execució. (VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	8,72	€
P-62	E9DC1E2D	M²	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada, col.locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) AR W (alta resistència a l'abrassió i absorció d'aigua reduïda), col.locat amb junta de 2mm (junta tipus sanitària). Inclou part proporcional de formació de talls, peces formant pendents a la zona de dutes, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	43,39	€
P-63	E9WZ19AK00	MI	Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 1 al 2) amb acabat llis de 15cms de gruix, d'amplada 1050mm i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou cantells bisellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Medició segons ml executats (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	135,99	€
P-64	E9WZ19AK01	MI	Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 3 al 4) amb acabat llis de 15cms de gruix, d'amplada 450mm i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou cantells bisellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Medició segons ml executats (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	77,62	€
P-65	E9WZ19AK02	M²	Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 5 al 10) amb acabat llis de 15cms de gruix, de forma trapezoidal segons geometria de projecte projecte i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou pretall de peces segons especejament de projecte, cantells bisellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Medició segons metres quadrats executats (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	102,94	€
P-66	E9WZ19AK03	M²	Subministre, transport i muntatge de peça prefabricada aplacada format cantonera (tipus 1-2) (mateixes característiques d'acabat que les peces de les grades) amb acabat llis, de 5cms de gruix, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, col.locada amb morter de ciment portland i fixacions a paret de tancament de bloc. Inclou cantells bisellats, formació	74,73	€

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de goteró, fixacions d'acer inoxidable. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-67	EA1G000	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de porta, F-01, de dues fulles practicables, de dimensions totals d'obra de 170x150cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclou mecanismes, ferratges, tancaments de seguretat, fixacions,... tot d'acer inoxidable. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús. (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	297,05 €
P-68	EA1G001	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-02, de dimensions totals d'obra de 175x110cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús. (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	182,78 €
P-69	EA1G002	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-03, de dimensions totals d'obra de 175x70cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	138,25 €
P-70	EA1G003	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-04, de dimensions totals d'obra de 175x30cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús. (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	87,29 €
P-71	EAF3439C0	Ut	Subministre i col.locació de fusteria F-01 d'alumini lacat de RAL a definir per la Direcció Facultativa, classe E1650, permeabilitat de classe 4 i una transmitància tèrmica U= 2,5W/m².K. Amb perfils i junquets de canto recte, amb trencament de pont tèrmic de la casa CORTIZO o similar. Conjunt de mides totals 420x1410mm de buit d'obra, formada per una fulla oscil.lobatent amb vidre climalit 4 (12) 33.1 i ferratges d'alumini. Inclou premarc amb tub d'acer galvanitzat de 60x30mm, elements de reforç, tapetes rectes o plegades segons necessitats d'obra, juntes d'estanqueïtat, sobreexidors, segellats, maneta, angles d'anivellació, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús. (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	282,25 €
P-72	EAF3439C1	Ut	Subministre i col.locació de fusteria F-02 d'alumini lacat de RAL a definir per la Direcció Facultativa, classe E1650, permeabilitat de classe 4 i una transmitància tèrmica U= 2,5W/m².K. Amb perfils i junquets de canto recte, amb trencament de pont tèrmic de la casa CORTIZO o similar. Conjunt de mides totals 1240x600mm de buit d'obra, formada per una fulla oscil.lobatent amb vidre climalit 4 (12) 33.1 i ferratges d'alumini. Inclou premarc amb tub d'acer galvanitzat de 60x30mm, elements de reforç, tapetes rectes o plegades segons necessitats d'obra, juntes d'estanqueïtat, sobreexidors, segellats, maneta, angles d'anivellació, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús. (TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	377,86 €
P-73	EAQDU005	Ut	Subministre i col.locació de reixa metàl·lica (mateixa geometria i característiques que les existents), R02, per a obertura de 116x52cms, format per barrots de perfil quadrat massís d'acer laminat, de la mateixa secció que existent. Inclou ancoratges a paret de bloc de formigó, dues capes d'imprimació antioxidant, pintat a esmalt de poliuretà de dos	103,04 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>components, de color a escollir per la DF, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(CENT TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)</p>	
P-74	EAQDU000	Ut	<p>Subministre i col·locació de porta de fusta, P02, d'una fulla batent, de dimensions de forat de 90cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 50mm de gruix amb bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de DM de 5mm amb acabat contraxapat a les dues cares amb tauler de DM acabat lacat. Inclou bastiment de fusta de pi de 50x50mm, marc, tapetes, lacat a taller amb pistola de color a definir per la DF, maneta d'acer inoxidable IN.00.036 de JNF, frontisses d'acer inoxidable, topall fixat a paviment. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.</p> <p>(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	278,79 €
P-75	EAQDU002	Ut	<p>Subministre i col·locació de reixa metàl·lica (mateixa geometria i característiques que les existents), R01, per a obertura de 34x136cms, format per barrots de perfil quadrat massís d'acer laminat, de la mateixa secció que existent. Inclou ancoratges a paret de bloc de formigó, dues capes d'imprimació antioxidant, pintat a esmalt de poliuretà de dos components, de color a escollir per la DF, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(VUITANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)</p>	80,11 €
P-76	EAQDU004	Ut	<p>Subministre i col·locació de porta de fusta, P04, d'una fulla corredera, de dimensions de forat de 90cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 50mm de gruix amb bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de DM de 5mm amb acabat contraxapat a les dues cares amb tauler de DM acabat lacat. Inclou bastiment de fusta de pi de 50x50mm, marc, tapetes, lacat a taller amb pistola de color a definir per la DF, mecanisme retràctil i guia d'alumini dimensionada per el pes. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.</p> <p>(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	395,88 €
P-77	EASA71N0	Ut	<p>Porta tallafocs metàl·lica, P01/03, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de pas de 93x216 cm. Formada per fulla d'acer de xapa d'acer galvanitzat de 0.8mm de gruix, plegades acoblades i muntades amb ànima d'aïllament amb llana de roca d'alta densitat. Inclou bastiment d'acer galvanitzat, frontises vistes d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejada amb clau mestra altres vestidors, maneta d'acer inox, lacat a taller amb repassos a obra un cop col·locat, de color a definir per la DF, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.</p> <p>(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)</p>	240,06 €
P-78	EB121JBX	MI	<p>Subministre i muntatge de passamà i muntants per a formació de barana rampa. Format per pletina d'acer laminat de 50x16mm col·locat seguint especejament de projecte. Inclou dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'esmat de poliuretà de dos components, color RAL a definir per la DF, treballs empotrament muntants a llosa de formigó, part proporcional d'elements de fixació (varilles i tacs químics a muntant per fixació a lateral rampa), trobades, retorn i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.</p> <p>(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	28,54 €
P-79	EC1K1502	M²	<p>Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre paret de bloc de morter, amb pintura de protecció a la part posterior. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)</p>	72,33 €
P-80	ED5EAGLP0	MI	<p>Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col·locada empotrada a paviment de formigó. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució</p> <p>(CENT QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)</p>	115,10 €
P-81	ED7FP164	MI	<p>Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa</p>	39,80 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			instal.lació. (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	
P-82	ED7FP264	MI	Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	42,09 €
P-83	ED7FP364	MI	Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	50,56 €
P-84	EG222000	Ut	Subministre i instal.lació de circuit elèctric interior a vestidors format per: - quadre secundari segons esquemes unifiliars inclòs magnetotèrmics, paramenta, barres de coure, borns, cablejat, conexionat,... i tots els elements necessaris per deixar el subquadre quadre en funcionament. (previsió d'instal.lació al costat del quadre general existent) - tub de PVC rígid per anar vist, de diàmetre nominal 16mm, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment - Conductor de coure de secció reglamentària, amb baixa emissió de fums, col.locat a interior de tub. - Mecanismes, caixes de derivació i endolls muntants superficialment amb grau de protecció segons normativa. Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Tot segons plànols projecte i normativa vigent. (MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1.217,53 €
P-85	EG222002	Ut	Subministre i instal.lació de circuit elèctric interior a banys, format per: - connexió posta a terra existent - tub de PVC rígid per anar vist, de diàmetre nominal 16mm, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment - Conductor de coure de secció reglamentària, amb baixa emissió de fums, col.locat a interior de tub. - Mecanismes, caixes de derivació i endolls muntants superficialment amb grau de protecció segons normativa. Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Tot segons plànols projecte i normativa vigent. (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	261,65 €
P-86	EG738182	Ut	Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa (QUARANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	42,14 €
P-87	EH61R799	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col.locat superficial (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	110,63 €
P-88	EHB17254	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	55,62 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-89	EJ000	Ut	Legalització instal·lació elèctrica i tèrmica de la nova instal·lació. Inclou redacció de projecte, tramitació, taxes de l'expedient d'Electricitat davant de la Conselleria d'Indústria. S'inclou informe d'acceptació d'OCA. Inclou en la legalització els dos banys nous (H i D) (MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.250,00	€
P-90	EJ13B700	Ut	Subministre i col·locació de lavabo mural de porcellana, de porcellana blanca, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclòs suports murals, sífo, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	149,08	€
P-91	EJ14B11Q	Ut	Subministre i instal·lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Victoria, col·locat sobre paviment, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	118,64	€
P-92	EJ14B2100	Ut	Subministre i instal·lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Acces per a mobilitat reduïda, col·locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	208,65	€
P-93	EJ228136	Ut	Subministre i instal·lació d'aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	74,75	€
P-94	EJ22N146	Ut	Subministre i instal·lació de ruixador fix, d'aspersió fixa amb pulsador temporitzat incorporat per a aigua barrejada, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	126,86	€
P-95	EJ2351CG	Ut	Subministre i instal·lació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets. Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (CENT CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	105,25	€
P-96	EJ24814C	Ut	Subministre i instal·lació de fluxor per a inodor de la casa ROCA, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	137,05	€
P-97	EJ42U010	Ut	Subministre i muntatge de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	66,02	€

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-98	EJ46U001	Ut	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària, 32 mm de diàmetre i 1,5mm de gruix de paret, amb tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, amb ancoratge de seguretat, cargols d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	91,17	€
P-99	EJ46U002	Ut	Barra mural fixa en anglede 90° per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària, 32 mm de diàmetre i 1,5mm de gruix de paret, amb tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, amb ancoratge de seguretat, cargols d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	143,36	€
P-100	EJ4ZU030	Ut	Subministre i muntatge de porta-rotlles doble paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230x115x110mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	30,50	€
P-101	EJ5Z1R00Z	Ut	Subministre i instal·lació de vàlvula termostàtica de llautó, entrada i sortida per a rosca de diàmetre adequat, muntada. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa instal·lació. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,54	€
P-102	EM31261M	Ut	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	72,58	€
P-103	EMSB31P2	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	10,67	€
P-104	EMSB5BP2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	10,67	€
P-105	ENF1UA20	U	Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, muntada. Inclou by-pass amb tuberia adequada per poder passar aigua a 60graus pels xocs tèrmics,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	231,93	€
P-106	EQ11U010	MI	Subministre i col·locació de banc de vestidors amb fenòlic de qualitat standard D-S2, construïts a partir d'estructura d'acer inoxidable AISI 304, soldada elèctricament i tancament amb taps de PVC. Inclou sabater del mateix material. Cantells polits i cantonades arrodonides. De color a escollir per la DF. Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	94,04	€
P-107	EQ8AU100	Ut	Subministre i muntatge eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	178,18	€

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-108	EQZ1U001	Ut	Subministre i col.locació de penjador de roba de 2,00mts de longitud, format per quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 i lleixa superior de 20cms d'ample amb tauler fenòlic, col.locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	96,71 €
P-109	F98110X	M²	Formació de rampa de formigó accés extrem grada de dimensions en planta 8,20x1,30m i fins a absorbir una diferència de nivell de 40cms. Inclou: - muntatge i desmuntatge d'encofrat lateral amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. - omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, acabat amb capa d'enduriment amb 4Kg/m² de pols de quars color gris i remolinat mecànic. Inclou vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	60,97 €
P-110	F9V3C93Z01	MI	Subministre, transport i muntatge de graó prefabricat amb peça de 1,0mts de longitud i 30x25cms de secció, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada grada tipus G1-G2. Inclou cantells bisellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Medició segons ml executats (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	63,51 €
P-111	FDK28000	Ut	Formació arqueta sifònica de dimensions totals 45x45x50cms, per instal.lació de sanejament. Amb parets de 15cms de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	139,80 €
P-112	FQ13000	Ut	Formació de banc de formigó vist de dimensions 2,40mts d'amplada x 0,60mts d'amplada i 0,45mts d'alçada, executat a obra. Inclou: formació de motllo amb muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler d'aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10mm de gruix per UN SOL ÚS, per deixar el formigó vist amb berengenes de fusta triangulars de 2x2cms per formació de cantos bisellats, armadura d'acer corrugat B-500SD amb una quantia de 16Kg/ml i omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, vibrat i curat. Inclou mitjans per a manipulació del banc fins a la posició segons projecte, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	330,92 €
P-113	FR3P2112	M³	Subministre i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	52,90 €
P-114	FRI34452	M²	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col.locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 66 % i amb una llargària de talús de 4m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació. Inclòs formació de canal entrega amb el banc de formigó, fixacions amb el mur de bloc existent, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	3,36 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-115	H154000	M²	Treballs de protecció de la gespa artificial existent que es veurà afectada durant els treballs d'execució de les grades, aproximadament a 2mt de profunditat des de la línia de perímetre de la fonamentació. Retallar, aixecar i enrotllar moquetes, així com la seva protecció fins a finalització de les obres. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1,29	€
P-116	K21G000	Ut	Extracció amb mitjans manuals de la instal.lació d'aigua, sanejament i electricitat, en el bany existent on s'actua. Anulació i extracció de tuberies existents vistes o empotrades, claus de pas, cablejat amb tub vist, lluminàries, mecanismes, ... i demés elements de les instal.lació. Inclòs càrrega de runes a container o camió, transport a l'abocador més pròxim, taxes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	169,28	€
P-117	K213000	Ut	Cala per a la localització de serveis o instal.lacions existents, per la localització i connexió a les xarxes d'aigua, electricitat, calefacció i clavegueram, fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Inclou treballs de posterior tapiat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	117,36	€
P-118	K2135000	M³	Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de tancament de bloc de formigó, de 20cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs enderroc de remat ceràmic superior, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	122,32	€
P-119	K2194421	M²	Arrencada de paviment ceràmic existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	5,07	€
P-120	K219219300	M²	Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de solera de formigó armat, de fins a 15cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	7,96	€
P-121	K21A3011	Ut	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	8,33	€
P-122	K21B101100	MI	Arrencada amb mitjans manuals de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb càrrega i acopi de material per a posterior recol.locació. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2,24	€
P-123	K21JB111Z	Ut	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos, barres inoxidable minusvàlids i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	24,28	€
P-124	L12CAAAA	dia	Lloguer diari de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 10 m d'alçària màxima de treball i 7 en horitzontal, amb cistella de dimensions 150x75 cm, inclòs manteniment i assegurança de responsabilitat civil. Inclou port per entrega i recollida de plataforma fins a obra. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	164,65	€
P-125	PPA000CQ	Pa	Partida d'abonament íntegra de control de qualitat (VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	825,00	€

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-126	PPA000SS	Pa	Partida d'abonament integra de seguretat i salut (MIL SIS-CENTS EUROS)	1.600,00 €

IV. PRESSUPOST

3 QUADRE DE PREUS 2

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	014LD001	M²	Formació de sostre unidireccional inclinat, de 25+5cms, a una alçària màxima de 5mts. Format per semibiguetes de formigó armat de 23 a 24cms d'alçària, amb un intereix de 0,70m i una llum de 5,50mts, amb moment flector de 21,95kNm, revoltó ceràmic corbat amb un intereix de 70cms, segons UNE-EN 1507-3, armadura de negatiu amb acer corrugat B500SD i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Tot omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	53,94	€
			L'empresa subministradora de biguetes haurà de garantir que l'estructura resisteixi 90minuts.		
			Altres conceptes	53,94000	€
P-2	1E22G000	Ut	Adaptació de la instal.lació de calefacció existent a edifici nou vestuaris format per sistema bitubular de tuberies de coure. Inclou tuberies de coure R250(semidur) de 32mm de diàmetre, d'1mm de gruix, col.local superficialment i radiadors d'alumini d'alçada 650mm amb unitats segons projecte. Inclou conjunt de valvuleria termostàtica per a radiadors, vàlvules, taps, purgadors, connexió a la xarxa existent, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	3.290,98	€
			Altres conceptes	3.290,98000	€
P-3	1J41A000	Ut	Instal.lació de la lampisteria interior de tot edifici vestidors, per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les dutxes, banys i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil.laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclós connexió a la caldera existent, a la xarxa d'aigua freda, ajudes de paletèria, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	3.657,46	€
			Altres conceptes	3.657,46000	€
P-4	1J41A001	Ut	Instal.lació de la lampisteria interior dels banys (D i H), per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les wc i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil.laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclós connexió a la xarxa existent, ajudes de paletèria, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	669,80	€
			Altres conceptes	669,80000	€
P-5	4355	Ut	Subministre i instal.lació de xarxa de posta a terra, format per: - punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.local superficialment. - 4uts de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 2000 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm², muntat en malla de connexió a terra. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.	603,68	€
			Altres conceptes	603,68000	€
P-6	AJ0001	Pa	Partida alçada a justificar de treballs de reposició de la gespa artificial i la barana metàl.lica, extretes durant els treballs d'execució de les obres. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	497,59	€
			Sense descomposició	497,59000	€
P-7	AJ0002	Pa	Partida alçada a justificar de treballs de repassos d'entrega paviment existent amb tancaments del nou edifici vestidors. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	422,96	€
			Sense descomposició	422,96000	€
P-8	AJ0003	Pa	Partida alçada a justificar de treballs de repassos d'entrega paviment bany D i paviment porxo existent amb tancaments del nous banys. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	225,25	€
			Sense descomposició	225,25000	€

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-9	D3241500	M²	Esmalt de poliuretà de dos components, color RAL 9016, sobre superfície d'acer laminat en estructures metàl·liques (aquestes ja tindran les dues capes d'imprimació antioxidant). Inclou neteja i preparació de la superfície a pintar i dues mans d'acabat amb esmalt de poliuretà de dos components, part proporcional d'elements d'elevació, aplicació de capes d'imprimació antioxidant en els punts de soldadura, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	14,72 €
	B89ZC200	Kg	Esmalt de poliuretà de 2 components	5,07500 €
	L12CAAAA	dia	Lloguer diari de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 10 m d'alçària màxima de treball i 7 en horitzontal, amb cistella de dimensions 150x75 cm, inclòs manteniment i assegurança de responsabilitat civil. Inclou port per entrega i recollida de plataforma fins a obra.	0,82325 €
			Altres conceptes	8,82175 €
P-10	E2213422	M³	Excavació per a rebaix en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	2,72 €
			Altres conceptes	2,72000 €
P-11	E221C472	M³	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	3,22 €
			Altres conceptes	3,22000 €
P-12	E222142A	M³	Excavació de rases contínues en terreny compacte format per graves sorrenques, fins a 2m de fondària, realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	6,43 €
			Altres conceptes	6,43000 €
P-13	E222B432	M³	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte de graves sorrenques, realitzada amb retroexcavadora, amb les terres deixades a la vora i posterior tapiat de la rasa. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	7,19 €
			Altres conceptes	7,19000 €
P-14	E2241100	M²	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	1,69 €
			Altres conceptes	1,69000 €
P-15	E225AP70	M³	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	14,29 €
	B033S500	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm	13,67136 €
			Altres conceptes	0,61864 €
P-16	E225T00F	M²	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del Pròctor Modificat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	1,19 €
			Altres conceptes	1,19000 €
P-17	E2R350D7	M³	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24T i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10Km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	2,07 €
			Altres conceptes	2,07000 €
P-18	E2R54267	M³	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	5,05 €
			Altres conceptes	5,05000 €
P-19	E2RA71H1	M³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,70 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	13,70000 €
P-20	E2RA7LP0	M³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6T/m³, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons llista europea de residus (Orden MAN/304/202)	3,29 €
	B2RA7LP0	M3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,29000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-21	E31525H3	M³	Formigó per a rases i pous, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot i vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	78,02 €
	B065960B	M3	Formigó HA-25/B/20/IIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 Kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIA	63,71200 €
			Altres conceptes	14,30800 €
P-22	E31B4000	Kg	Armadura per rases i pous fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució	1,07 €
	B0A14200	Kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00520 €
			Altres conceptes	1,06480 €
P-23	E31DD100	M²	Encofrat i desencofrat rases i pous de fonamentació amb taulons de fusta. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	21,90 €
	B0D31000	M3	Llata de fusta de pi	0,89241 €
	B0A14300	Kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,07038 €
	B0DZA000	I	Desencofrant	0,05490 €
	B0A31000	Kg	Clau acer	0,12158 €
	B0D21030	MI	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,05000 €
			Altres conceptes	19,71073 €
P-24	E3C515G3	M³	Formigó per a llosa de fonamentació, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	75,00 €
	B065960B	M3	Formigó HA-25/B/20/IIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 Kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIA	60,81600 €
			Altres conceptes	14,18400 €
P-25	E3CB4000	Kg	Armadura per lloses de fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Inclou esperes mur de bloc	1,07 €
	B0A14200	Kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00520 €
			Altres conceptes	1,06480 €
P-26	E3CDD100	M²	Encofrat i desencofrat perímetre llosa de fonamentació amb taulons de fusta. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	22,20 €
	B0A14300	Kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,07038 €
	B0A31000	Kg	Clau acer	0,12158 €
	B0D21030	MI	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,05000 €
	B0D31000	M3	Llata de fusta de pi	0,89241 €
	B0DZA000	I	Desencofrant	0,05490 €
			Altres conceptes	20,01073 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	E3Z112T1	M²	Formació de capa de neteja i anivellament de 10cms de gruix amb formigó HL-150/B/30 de consistència tova i grandària màxima del granulat de 30mm, abocat des de camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	9,29 €
	B06NLA2B	M3	Frmigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	5,23320 €
			Altres conceptes	4,05680 €
P-28	E4415115	Kg	Subministre i col.locació d'acer laminat a pilars del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie IPE-400 i tub quadrat, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a mida segons geometria i especejament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de teball, replanteig, col.locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aploamat i dels nivells. Inclòs soldadura, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	1,43 €
	B44Z501A	KG	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb dues capes d'imprimació antioxidant	0,81000 €
			Altres conceptes	0,62000 €
P-29	E4415116	Kg	Subministre i col.locació d'acer laminat a jàsseres inclinades del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie IPE-400 i tub quadrat, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a LÀSER del perfil i soldant ales per aconseguir geometria i especejament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de teball, replanteig, col.locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aploamat i dels nivells. Inclòs soldadura, forats a jàsseres per posterior cargolat de pletines, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	1,80 €
	B44Z501A	KG	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb dues capes d'imprimació antioxidant	0,81000 €
			Altres conceptes	0,99000 €
P-30	E4415117	Kg	Subministre i col.locació d'acer laminat per subestructura de suport de coberta i façana del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura (unió articulada 2/3 de l'ànima). S'inclou tallat a mida segons desglossament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de teball, replanteig, col.locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aploamat i dels nivells. Inclòs part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	1,47 €
	B44Z502A	KG	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb dues capes d'imprimació antioxidant	0,86000 €
			Altres conceptes	0,61000 €
P-31	E4425025	Kg	Subministre i col.locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou preparació de la zona de teball, replanteig, col.locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, soldadures, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	1,47 €
	B44Z502A	KG	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb dues capes d'imprimació antioxidant	0,86000 €
			Altres conceptes	0,61000 €
P-32	E442502C	Kg	Subministre i col.locació de pletines metàl·liques d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb cargols. Inclou preparació de la zona de teball, replanteig, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	1,43 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B44Z5025	KG	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb dues capes d'imprimació antioxidant	0,86000 €
			Altres conceptes	0,57000 €
P-33	E45118H3	M³	Formigó per pilarets, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	92,75 €
	B065960B	M3	Formigó HA-25/B/20/IIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 Kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIA	60,81600 €
			Altres conceptes	31,93400 €
P-34	E45318H3	M³	Formigó per nervis inclinats perimetrals de coberta, a una alçada màxima 4,50mts, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot i vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	92,75 €
	B065960B	M3	Formigó HA-25/B/20/IIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 Kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIA	60,81600 €
			Altres conceptes	31,93400 €
P-35	E4B14000	Kg	Armadura per a pilarets de fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Inclou les esperes que van embegudes a la llosa	1,16 €
	B0A14200	Kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00918 €
			Altres conceptes	1,15082 €
P-36	E4B36000	Kg	Armadura per bigues perimetrals de coberta AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució	1,16 €
	B0A14200	Kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00918 €
			Altres conceptes	1,15082 €
P-37	E4D11103	M²	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60cms, per a pilarets, encofrats a dues cares amb una alçada <= 1,5m. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	16,49 €
	B0A31000	Kg	Clau acer	0,08157 €
	B0D21030	MI	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,52360 €
	B0DZA000	I	Desencofrant	0,14640 €
	B0D81380	M2	Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos	1,06800 €
	B0DZP300	U	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm	0,17000 €
	B0D625A0	Cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	0,07908 €
			Altres conceptes	14,42135 €
P-38	E4D3DA05	M²	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bigues perimetrals cobertes, per deixar el formigó vist, amb taulers fenòlics, a una alçada màxima de 4,50mts. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	42,12 €
	B0D71130	M2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	0,93500 €
	B0D75000	M2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	5,59900 €
	B0DZU010	U	Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics	0,30000 €
	B0D21030	MI	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,40250 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0DZA000	I	Desencofrant	0,14640 €
			Altres conceptes	34,73710 €
P-39	E4E2451L	M²	Formació de paret de bloc de formigó escalonat, seguint especejament projecte, format per paret de 15cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment portland (10N/mm²). Inclou mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	23,52 €
	B0E244F1	Ut	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200mm, per a revestir, categoria i segons norma UNE-EN 771-3	9,84375 €
			Altres conceptes	13,67625 €
P-40	E4E2566L	M²	Formació de paret de bloc de morter per anar vist a les dues cares, format per paret de 20cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200mm, amb relleu (del mateix color que els edificis existents), amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment portland (10N/mm²) amb additiu hidròfug. Inclou armadura horitzontal tipus MURFOR 150 RND/Z, de diàmetre 4mm, amplada 20mm, galvanitzada en calent, amb quantia de 2ml/m², part proporcional de ganxos per llindes i cantoneres. segons UNE-EN 845-3, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	32,16 €
	B0E284L6	Ut	Bloc foradat de morter de ciment, amb relleu, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37813 €
	D0B2A00000	Ut	Armadura horitzontal tipus MURFOR 150 RND/Z, de diàmetre 4mm, amplada 20mm, galvanitzada en calent, amb una longitud 3,05 m, pes 0,869 kg i p/p de ganxos per llindes i cantoneres. Segons UNE-EN 845-3.	0,91120 €
			Altres conceptes	16,87067 €
P-41	E4E2681L	M²	Formació de paret de bloc de formigó escalonat, seguint especejament projecte, format per paret de 30cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment portland (10N/mm²). Inclou mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	31,16 €
	B0E244W1	Ut	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200mm, per a revestir, categoria i segons norma UNE-EN 771-3	13,78125 €
			Altres conceptes	17,37875 €
P-42	E4E765MF	MI	Subministre i col.locació de llinda estructural de 20 cm d'amplària, amb peça U llisa de morter de ciment, de color gris (idèntiques característiques que el tancament de bloc), de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, amb dues cares vistes, col.locada amb morter ciment portland. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	20,78 €
	B0EAA4LK	u	Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, amb dues cares vistes esmaltades, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3	11,15400 €
			Altres conceptes	9,62600 €
P-43	E4EZ3000	Kg	Armadura per a parets de bloc de morter de ciment AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució	0,98 €
	B0A14200	Kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00510 €
			Altres conceptes	0,97490 €
P-44	E4EZ72B4	M³	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat manualment. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	87,40 €
	B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	57,33000 €
			Altres conceptes	30,07000 €
P-45	E52211M0	M²	Formació de teulada amb una sola pendent, formada per teula àrab mecànica de ceràmica color vermell (de característiques similars a l'existent), de 25 peces/m², com a màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10. Inclòs peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	29,67 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B52211M0	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 25 peces/m2, com a màxim	11,81250 €
			Altres conceptes	17,85750 €
P-46	E5454F00	M²	Subministre i col.locació de revestiment de coberta formada per xapa grecada d'acer prelacat, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52, de color RAL a definir per la DF, col.locada a una alçada màxima de 5,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 156,5mm, mòduls entre xapes de 890mm entre elles, amb una inèrcia de 42,21cm4 col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Inclòs suport a cada fixació, entre el tubular i la xapa, per evitar aixefament, pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, equip i elements auxiliars per una completa execució.	28,65 €
	B0A5C000	Ut	Cargol autoroscant d'acer inoxidable amb volandera	6,00000 €
	B0C5R000	M²	Xapa grecada d'acer prelacat, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52, de color RAL a definir per la DF, de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 156,5mm, amb una inèrcia de 42,21cm4.	14,86800 €
			Altres conceptes	7,78200 €
P-47	E5454F001	M²	Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa grecada d'acer prelacat, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52, de color RAL a definir per la DF, col.locada a una alçada màxima de 3,50mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 156,5mm, mòduls entre xapes de 890mm entre elles, amb una inèrcia de 42,21cm4 col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Inclòs pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, equip i elements auxiliars per una completa execució.	28,65 €
	B0A5C000	Ut	Cargol autoroscant d'acer inoxidable amb volandera	6,00000 €
	B0C5R000	M²	Xapa grecada d'acer prelacat, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52, de color RAL a definir per la DF, de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 156,5mm, amb una inèrcia de 42,21cm4.	14,86800 €
			Altres conceptes	7,78200 €
P-48	E54ZS145	MI	Subministre i muntatge remat perimetral coberta format per xapa galvanitzada i prelacada amb de color RAL a definir per la DF, de 1mm de gruix, amb un desenvolupament total d'uns 450mm amb especejament i quatre plecs segons detall projecte. Inclòs estructura de suport d'acer galvanitzat format per tubulars de 5x5cms fixats a estructura metàl.lica, fixacions d'acer inoxidable amb volandera, segellats, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	20,37 €
	B0A5C000	Ut	Cargol autoroscant d'acer inoxidable amb volandera	3,60000 €
	B7JZ000	MI	Estructura suport amb tubular de 5x5cms, inclòs part proporcional de fixacions	2,61250 €
	B0A5A000	MI	Xapa galvanitzada i prelacada amb de color RAL a definir per la DF, de 1mm de gruix, amb un desenvolupament total d'uns 450mm amb especejament i plecs segons detall projecte.	6,67700 €
			Altres conceptes	7,48050 €
P-49	E54ZS146	MI	Subministre i muntatge remat perimetral coberta format per xapa galvanitzada i prelacada amb de color RAL a definir per la DF, de 1,5mm de gruix, amb un desenvolupament total d'uns 700mm amb especejament i tres plecs segons detall projecte. Inclòs fixacions d'acer inoxidable amb volandera, segellats, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	25,65 €
	B0A5C000	Ut	Cargol autoroscant d'acer inoxidable amb volandera	3,60000 €
	B0A5A001	MI	Xapa galvanitzada i prelacada amb de color RAL a definir per la DF, de 2mm de gruix, amb un desenvolupament total d'uns 700mm amb especejament i plecs segons detall projecte.	11,49500 €
			Altres conceptes	10,55500 €
P-50	E5Z26D00	M²	Formació de xapa de compressió de 4cms de gruix sobre aïllament, format amb morter de ciment portland amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	12,28 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0B342C8	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	5,90400 €
			Altres conceptes	6,37600 €
P-51	E6182J6K	M²	Formació de paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calçari. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	22,27 €
	B0E244B6	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	9,34549 €
			Altres conceptes	12,92451 €
P-52	E72164XX	M²	Subministre i col·locació de làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC (doble fulla de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb dues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52mm de gruix i 335g/m², fixada al suport amb adhesiu de ciment millorat C2E. Inclòs entregues, solapaments, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	14,92 €
	B7Z2200XX	Kg	Adhesiu de ciment millorat C2E	0,90000 €
	B712E0XX	M²	Làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC (doble fulla de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb dues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52mm de gruix i 335g/m², fixada al suport amb adhesiu	7,23800 €
			Altres conceptes	6,78200 €
P-53	E7B11ADO	M²	LFP-Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	1,80 €
	B7B11ADO	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2	1,23200 €
			Altres conceptes	0,56800 €
P-54	E7B21H0L	M²	LP-Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	0,90 €
	B7711H00	m2	Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2	0,33000 €
			Altres conceptes	0,57000 €
P-55	E7C285E4	M²	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa i encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	10,31 €
	B7CZ1800	Ut	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80mm de gruix com a màxim	0,93000 €
	B7C285E0	Ut	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa i encadellat	7,08750 €
			Altres conceptes	2,29250 €
P-56	E81131000	M²	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland, deixat de regle, per posterior enrajolat. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa execució.	12,76 €
			Altres conceptes	12,76000 €
P-57	E824123Y	M²	Subministre i col·locació d'enrajolat de paraments verticals interior a una alçària <= 3m amb rajola ceràmica esmaltada mate, color a escollir per la DF, de 20x20cm, amb pretall de 10x10cm o 2,5x10cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	19,19 €
	B0FH217X	M2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mate, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), amb pretall	9,30600 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B05A2103	KG	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,41820 €
	B0711010	Kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,81404 €
			Altres conceptes	7,65176 €
P-58	E8J5575E0	MI	Coronament de paret de 11cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color especial, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm ²) de designació (G) segons UNE-EN 998-2. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	21,44 €
	B8J55705	m	Peça de formigó polímer per a coronació de parets de 10 a 20 cm de gruix, de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color especial	15,03700 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19678 €
	B0111000	M3	Aigua	0,00081 €
			Altres conceptes	6,20541 €
P-59	E8K2D23K1	MI	Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça prefabricada de formigó de 400x300x40mm, amb goteró a la part inferior, col·locat amb morter de ciment portland sobre tancament de bloc de morter. Inclòs rejuntat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	28,96 €
	B0EA2346	u	Peça prefabricada de formigó de 400x300x40mm, amb goteró a la part inferior, de color gris	12,54000 €
			Altres conceptes	16,42000 €
P-60	E93618B10	M ²	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Inclou malla electrosoldada de 20x20cms de 6mm de diàmetre, vibrat i curat del formigó, formació de pendents a les zones dutxes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	19,29 €
	B0B342C8	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	5,90400 €
	B065960B	M3	Formigó HA-25/B/20/IIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 Kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició IIA	9,12240 €
			Altres conceptes	4,26360 €
P-61	E93A14E0X	M ²	Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 sobre solera per posterior col·locació del paviment. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa execució.	8,72 €
			Altres conceptes	8,72000 €
P-62	E9DC1E2D	M ²	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) AR W (alta resistència a l'abrassió i absorció d'aigua reduïda), col·locat amb junta de 2mm (junta tipus sanitària). Inclou part proporcional de formació de talls, peces formant pendents a la zona de dutxes, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	43,39 €
	B0FHE183	m2	Rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada	19,80840 €
	B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	6,16308 €
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,16850 €
			Altres conceptes	16,25002 €
P-63	E9WZ19AK0	MI	Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 1 al 2) amb acabat llis de 15cms de gruix, d'amplada 1050mm i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou cantells bissellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	135,99 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			C.M: Medició segons ml executats	
	B7J50090K98	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	2,76507 €
	B9V4C000	MI	Grada prefabricada tipus L amb acabat llis de 15cms de gruix, d'amplada 1050mm i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sollicitacions DB-SE-AE del CTE. Inclou cantells bissellats, formació de goteró i marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent.	92,90000 €
			Altres conceptes	40,32493 €
P-64	E9WZ19AK0	MI	Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 3 al 4) amb acabat llis de 15cms de gruix, d'amplada 450mm i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sollicitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou cantells bissellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Medició segons ml executats	77,62 €
	B9V4C001	MI	Grada prefabricada amb acabat llis de 15cms de gruix, d'amplada 450mm i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sollicitacions DB-SE-AE del CTE. Inclou cantells bissellats, formació de goteró i marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent.	54,74000 €
	B7J50090K98	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	2,76507 €
			Altres conceptes	20,11493 €
P-65	E9WZ19AK0	M²	Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 5 al 10) amb acabat llis de 15cms de gruix, de forma trapezoidal segons geometria de projecte projecte i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sollicitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou pretall de peces segons especejament de projecte, cantells bissellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Medició segons metres quadrats executats	102,94 €
	B7J50090K98	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	2,76507 €
	B9V4C002	M²	Grada prefabricada tipus L amb acabat llis de 15cms de gruix, de forma trapezoidal segons geometria de projecte projecte i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sollicitacions DB-SE-AE del CTE, cantells bissellats, formació de goteró i marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent.	74,89000 €
			Altres conceptes	25,28493 €
P-66	E9WZ19AK0	M²	Subministre, transport i muntatge de peça prefabricada aplacada format cantonera (tipus 1-2) (mateixes característiques d'acabat que les peces de les grades) amb acabat llis, de 5cms de gruix, amb formigó i armat segons sollicitacions DB-SE-AE del CTE, col.locada amb morter de ciment portland i fixacions a paret de tancament de bloc. Inclou cantells bissellats, formació de goteró, fixacions d'acer inoxidable. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	74,73 €
	B9V4C004	M²	Peça prefabricada (mateixes característiques d'acabat que les peces de les grades) amb acabat llis, de 5cms de gruix, amb formigó i armat segons sollicitacions DB-SE-AE del CTE, cantells bissellats i marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent.	53,59000 €
			Altres conceptes	21,14000 €
P-67	EA1G000	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de porta, F-01, de dues fulles practicables, de dimensions totals d'obra de 170x150cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclou mecanismes, ferratges, tancaments de seguretat, fixacions,... tot d'acer inoxidable. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús.	297,05 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZGC000	Ut	Mecanismes, ferratges i tancaments de seguretat d'acer inoxidable	55,18000 €
	BAQDD000	Ut	Conjunt de porta, de dues fulles practicables, de dimensions totals d'obra de 170x150cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF.	184,70000 €
			Altres conceptes	57,17000 €
P-68	EA1G001	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-02,de dimensions totals d'obra de 175x110cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús.	182,78 €
	BOCU5000	Ut	Conjunt de tancament, F-02,de dimensions totals d'obra de 175x110cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar	139,72000 €
			Altres conceptes	43,06000 €
P-69	EA1G002	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-03,de dimensions totals d'obra de 175x70cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús.	138,25 €
	BOCU6000	Ut	Conjunt de tancament, F-02,de dimensions totals d'obra de 175x110cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar	104,99000 €
			Altres conceptes	33,26000 €
P-70	EA1G003	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-04,de dimensions totals d'obra de 175x30cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús.	87,29 €
	BOCU7000	Ut	Conjunt de tancament, F-04,de dimensions totals d'obra de 175x30cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar	59,96000 €
			Altres conceptes	27,33000 €
P-71	EAF3439C0	Ut	Subministre i col.locació de fusteria F-01 d'alumini lacat de RAL a definir per la Direcció Facultativa, classe E1650, permeabilitat de classe 4 i una transmitància tèrmica U= 2,5W/m².K. Amb perfils i junquets de canto recte, amb trencament de pont tèrmic de la casa CORTIZO o similar. Conjunt de mides totals 420x1410mm de buit d'obra, formada per una fulla oscil.lobatent amb vidre climalit 4 (12) 33.1 i ferratges d'alumini. Inclou premarc amb tub d'acer galvanitzat de 60x30mm, elements de reforç, tapetes rectes o plegades segons necessitats d'obra, juntes d'estanqueïtat, sobreeixidors, segellats, maneta, angles d'anivellació, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús.	282,25 €
	BAF3429C	Ut	Fusteria F-01 d'alumini lacat de RAL a definir per la Direcció Facultativa, classe E1650, permeabilitat de classe 4 i una transmitància tèrmica U= 2,5W/m².K. Amb perfils i junquets de canto recte, amb trencament de pont tèrmic de la casa CORTIZO o similar. Conjunt de mides totals 420x1410mm de buit d'obra, formada per una fulla oscil.lobatent amb vidre climalit 4 (12) 33.1 i ferratges d'alumini. Inclou premarc amb tub d'acer galvanitzat de 60x30mm, elements de reforç, tapetes rectes o plegades segons necessitats d'obra, juntes d'estanqueïtat, sobreeixidors, segellats, maneta, angles d'anivellació, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús.	239,99000 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,93720 €
			Altres conceptes	38,32280 €
P-72	EAF3439C1	Ut	Subministre i col·locació de fusteria F-02 d'alumini lacat de RAL a definir per la Direcció Facultativa, classe E1650, permeabilitat de classe 4 i una transmitància tèrmica U= 2,5W/m².K. Amb perfils i junquets de canto recte, amb trencament de pont tèrmic de la casa CORTIZO o similar. Conjunt de mides totals 1240x600mm de buit d'obra, formada per una fulla oscil·lobatent amb vidre climalit 4 (12) 33.1 i ferratges d'alumini. Inclou premarc amb tub d'acer galvanitzat de 60x30mm, elements de reforç, tapetes rectes o plegades segons necessitats d'obra, juntes d'estanqueïtat, sobreeixidors, segellats, maneta, angles d'anivellació, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.	377,86 €
	BAF3439C1	Ut	Fusteria F-02 d'alumini lacat de RAL a definir per la Direcció Facultativa, classe E1650, permeabilitat de classe 4 i una transmitància tèrmica U= 2,5W/m².K. Amb perfils i junquets de canto recte, amb trencament de pont tèrmic de la casa CORTIZO o similar. Conjunt de mides totals 1240x600mm de buit d'obra, formada per una fulla oscil·lobatent amb vidre climalit 4 (12) 33.1 i ferratges d'alumini. Inclou premarc amb tub d'acer galvanitzat de 60x30mm, elements de reforç, tapetes rectes o plegades segons necessitats d'obra, juntes d'estanqueïtat, sobreeixidors, segellats, maneta, angles d'anivellació, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.	307,50000 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,21100 €
			Altres conceptes	65,14900 €
P-73	EAQDU005	Ut	Subministre i col·locació de reixa metàl·lica (mateixa geometria i característiques que les existents), R02, per a obertura de 116x52cms, format per barrots de perfil quadrat massís d'acer laminat, de la mateixa secció que existent. Inclou ancoratges a paret de bloc de formigó, dues capes d'imprimació antioxidant, pintat a esmalt de poliuretà de dos components, de color a escollir per la DF, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	103,04 €
			Altres conceptes	103,04000 €
P-74	EAQDU000	Ut	Subministre i col·locació de porta de fusta, P02, d'una fulla batent, de dimensions de forat de 90cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 50mm de gruix amb bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de DM de 5mm amb acabat contraxapat a les dues cares amb tauler de DM acabat lacat. Inclou bastiment de fusta de pi de 50x50mm, marc, tapetes, lacat a taller amb pistola de color a definir per la DF, maneta d'acer inoxidable IN.00.036 de JNF, frontisses d'acer inoxidable, topall fixat a paviment. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.	278,79 €
	BAZGC000	Ut	Mecanismes, ferratges i tancaments de seguretat d'acer inoxidable	55,18000 €
	BAQDD001	Ut	Porta de fusta, P02, d'una fulla batent, de dimensions de forat de 90cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 50mm de gruix amb bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de DM de 5mm amb acabat contraxapat a les dues cares amb tauler de DM acabat lacat. Inclou bastiment de fusta de pi de 50x50mm, marc, tapetes, lacat a taller amb pistola de color a definir per la DF. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.	181,69000 €
			Altres conceptes	41,92000 €
P-75	EAQDU002	Ut	Subministre i col·locació de reixa metàl·lica (mateixa geometria i característiques que les existents), R01, per a obertura de 34x136cms, format per barrots de perfil quadrat massís d'acer laminat, de la mateixa secció que existent. Inclou ancoratges a paret de bloc de formigó, dues capes d'imprimació antioxidant, pintat a esmalt de poliuretà de dos components, de color a escollir per la DF, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	80,11 €
			Altres conceptes	80,11000 €
P-76	EAQDU004	Ut	Subministre i col·locació de porta de fusta, P04, d'una fulla corredera, de dimensions de forat de 90cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 50mm de gruix amb bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de DM de 5mm amb acabat contraxapat a les dues cares amb tauler de DM acabat lacat. Inclou bastiment de fusta de pi de 50x50mm, marc, tapetes, lacat a taller amb pistola de color a definir per la DF, mecanisme retràctil i guia d'alumini dimensionada per el pes. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.	395,88 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAQDD004	Ut	Porta de fusta, P04, d'una fulla corredera, de dimensions de forat de 90cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 50mm de gruix amb bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de DM de 5mm amb acabat contraxapat a les dues cares amb tauler de DM acabat lacat. Inclou bastiment de fusta de pi de 50x50mm, marc, tapetes, lacat a taller amb pistola de color a definir per la DF, mecanisme retràctil i guia d'alumini dimensionada per el pes. Inclou tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.	245,15000 €
	BAZGC2H0	Ut	Ferramenta, mecanisme retràctil i guia d'alumini dimensionada per pes, per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	105,00000 €
			Altres conceptes	45,73000 €
P-77	EASA71N0	Ut	Porta tallafocs metàl·lica, P01/03, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de pas de 93x216 cm. Formada per fulla d'acer de xapa d'acer galvanitzat de 0.8mm de gruix, plegades acoblades i muntades amb ànima d'aïllament amb llana de roca d'alta densitat. Inclou bastiment d'acer galvanitzat, frontises vistes d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejada amb clau mestra altres vestidors, maneta d'acer inox, lacat a taller amb repassos a obra un cop col·locat, de color a definir per la DF, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.	240,06 €
	BASA71N2	u	Porta tallafocs metàl·lica, P02, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de pas de 93x216 cm. Formada per fulla d'acer de xapa d'acer galvanitzat de 0.8mm de gruix, plegades acoblades i muntades amb ànima d'aïllament amb llana de roca d'alta densitat. Inclou bastiment d'acer galvanitzat, frontises vistes d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejada, maneta d'acer inox, lacat a taller amb repassos a obra un cop col·locat, de color a definir per la DF, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.	234,99000 €
			Altres conceptes	5,07000 €
P-78	EB121JBX	MI	Subministre i muntatge de passamà i muntants per a formació de barana rampa. Format per pletina d'acer laminat de 50x16mm col·locat seguint especejament de projecte. Inclou dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'esmat de poliuretà de dos components, color RAL a definir per la DF, treballs empotrament muntants a llosa de formigó, part proporcional d'elements de fixació (varilles i tacs químics a muntant per fixació a lateral rampa), trobades, retorn i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.	28,54 €
	BB120001	MI	Pletina d'acer laminat de 50x16mm col·locat seguint especejament de projecte. Inclou dues capes d'imprimació antioxidant, treballs empotrament muntants a dau de formigó, part proporcional d'elements de fixació (varilles i tacs químics a muntant per fixació a lateral rampa), trobades, retorn i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.	11,12010 €
	B89ZC200	Kg	Esmalt de poliuretà de 2 components	10,25150 €
			Altres conceptes	7,16840 €
P-79	EC1K1502	M²	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre paret de bloc de morter, amb pintura de protecció a la part posterior. Inclou mitjans auxiliars i demés elements pr una completa execució.	72,33 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,39600 €
	BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm amb pintura de protecció a la part posterior	44,56000 €
	B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	5,40480 €
			Altres conceptes	21,96920 €
P-80	ED5EAGLP0	MI	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col·locada empotrada a paviment de formigó. Inclou mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució	115,10 €
	BD5EAGLP	m	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm, per a una càrrega classe K 3 d'amplària, de <= 30 mm d'alçària	109,53000 €
			Altres conceptes	5,57000 €
P-81	ED7FP164	MI	Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a	39,80 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.	
	BD7FP160	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	5,12400 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	8,77500 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,60007 €
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,65330 €
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,08000 €
			Altres conceptes	18,56763 €
P-82	ED7FP264	MI	Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.	42,09 €
	BD7FP260	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	5,84400 €
	BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,11000 €
	BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	2,31330 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,60007 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	9,65250 €
			Altres conceptes	18,57013 €
P-83	ED7FP364	MI	Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.	50,56 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,16304 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	10,53000 €
	BD7FP360	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	7,99200 €
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	5,09850 €
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,23000 €
			Altres conceptes	20,54646 €
P-84	EG222000	Ut	Subministre i instal.lació de circuit elèctric interior a vestidors format per: - quadre secundari segons esquemes unifilars inclòs magnetotèrmics, paramenta, barres de coure, borns, cablejat, conexionat,... i tots els elements necessaris per deixar el subquadre quadre en funcionament. (previsió d'instal.lació al costat del quadre general existent) - tub de PVC rigid per anar vist, de diàmetre nominal 16mm, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment - Conductor de coure de secció reglamentària, amb baixa emissió de fums, col.locat a interior de tub. - Mecanismes, caixes de derivació i endolls muntants superficialment amb grau de protecció segons normativa. Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Tot segons plànols projecte i normativa vigent.	1.217,53 €
			Altres conceptes	1.217,53000 €
P-85	EG222002	Ut	Subministre i instal.lació de circuit elèctric interior a banys, format per: - connexió posta a terra existent	261,65 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- tub de PVC rígid per anar vist, de diàmetre nominal 16mm, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment - Conductor de coure de secció reglamentària, amb baixa emissió de fums, col·locat a interior de tub. - Mecanismes, caixes de derivació i endolls muntants superficialment amb grau de protecció segons normativa. Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Tot segons plànols projecte i normativa vigent.	
			Altres conceptes	261,65000 €
P-86	EG738182	Ut	Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa	42,14 €
	BG738182	Ut	Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	36,88000 €
			Altres conceptes	5,26000 €
P-87	EH61R799	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	110,63 €
	BH61R29A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	105,19000 €
			Altres conceptes	5,44000 €
P-88	EHB17254	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre	55,62 €
	BHWB1000	u	Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	3,14000 €
	BHU8T3D0	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	5,62000 €
	BHB17250	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55	38,88000 €
			Altres conceptes	7,98000 €
P-89	EJ000	Ut	Legalització instal·lació elèctrica i tèrmica de la nova instal·lació. Inclou redacció de projecte, tramitació, taxes de l'expedient d'Electricitat davant de la Conselleria d'Indústria. S'inclou informe d'acceptació d'OCA. Inclou en la legalització els dos banys nous (H i D)	1.250,00 €
			Sense descomposició	1.250,00000 €
P-90	EJ13B700	Ut	Subministre i col·locació de lavabo mural de porcellana, de porcellana blanca, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclòs suports murals, sífo, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.	149,08 €
	BJ13B711	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	138,57000 €
	B7J50010	DM3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,49850 €
			Altres conceptes	10,01150 €
P-91	EJ14B11Q	Ut	Subministre i instal·lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Victoria, col·locat sobre paviment, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una	118,64 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			completa instal.lació. Totalment acabat.	
	BJ14B11Q	Ut	Inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Victoria, col.locat sobre paviment, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega.	93,36000 €
	BJ7J50010	DM3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,23928 €
			Altres conceptes	25,04072 €
P-92	EJ14B2100	Ut	Subministre i instal.lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Acces per a mobilitat reduïda, col.locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat.	208,65 €
	BJ1ZS000	Kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,25195 €
	BJ7J50010	DM3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,23928 €
	BJ14B21A	U	Inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Acces per a mobilitat reduïda, col.locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega.	182,12000 €
			Altres conceptes	25,03877 €
P-93	EJ228136	Ut	Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal.lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat.	74,75 €
	BJ228136	u	Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	64,58000 €
			Altres conceptes	10,17000 €
P-94	EJ22N146	Ut	Subministre i instal.lació de ruixador fix, d'aspersió fixa amb pulsador temporitzat incorporat per a aigua barrejada, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat.	126,86 €
	BJ22N146	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa amb pulsador temporitzat incorporat per a aigua barrejada, per a muntar superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	125,45000 €
			Altres conceptes	1,41000 €
P-95	EJ2351CG	Ut	Subministre i instal.lació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets. Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat.	105,25 €
	BJ2351CG	Ut	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat, d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets	82,38000 €
			Altres conceptes	22,87000 €
P-96	EJ24814C	Ut	Subministre i instal.lació de fluxor per a inodor de la casa ROCA, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.	137,05 €
	BJ24814C	Ut	Fluxor per a inodor de la casa ROCA, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació mural	112,01000 €
			Altres conceptes	25,04000 €
P-97	EJ42U010	Ut	Subministre i muntatge de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col.locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.	66,02 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ42U010	Ut	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	60,96000 €
			Altres conceptes	5,06000 €
P-98	EJ46U001	Ut	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària, 32 mm de diàmetre i 1,5mm de gruix de paret, amb tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, amb ancoratge de seguretat, cargols d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	91,17 €
	BJ46U001	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària, 32 mm de diàmetre i 1,5mm de gruix de paret, amb tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, amb ancoratge de seguretat i cargols d'acer inoxidable.	86,11000 €
			Altres conceptes	5,06000 €
P-99	EJ46U002	Ut	Barra mural fixa en anglede 90° per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària, 32 mm de diàmetre i 1,5mm de gruix de paret, amb tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, amb ancoratge de seguretat, cargols d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	143,36 €
	BJ46U002	u	Barra mural fixa en angle 90° per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària, 32 mm de diàmetre i 1,5mm de gruix de paret, amb tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, amb ancoratge de seguretat i cargols d'acer inoxidable.	136,27000 €
			Altres conceptes	7,09000 €
P-100	EJ4ZU030	Ut	Subministre i muntatge de porta-rotlles doble paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230x115x110mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	30,50 €
	BJ7ZU030	Ut	Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm	25,44000 €
			Altres conceptes	5,06000 €
P-101	EJ5Z1R00Z	Ut	Subministre i instal·lació de vàlvula termoestàtica de llautó, entrada i sortida per a rosca de diàmetre adequat, muntada. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa instal·lació.	34,54 €
	BJ5Z1R00Z	Ut	Vàlvula termoestàtica de llautó, entrada i sortida per a rosca de diàmetre adequat	9,50000 €
			Altres conceptes	25,04000 €
P-102	EM31261M	Ut	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	72,58 €
	BM312612	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,31000 €
			Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat	64,49000 €
			Altres conceptes	7,78000 €
P-103	EMS31P2	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	10,67 €
	BMS31P0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,03000 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,36000 €
			Altres conceptes	6,28000 €
P-104	EMS5BP2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	10,67 €
	BMS5BP0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,03000 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,36000 €
			Altres conceptes	6,28000 €
P-105	ENF1UA20	U	Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, muntada. Inclou by-pass amb tuberia adequada per poder passar aigua a 60graus pels xocs tèrmics,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	231,93 €
	BNF1UA20	Ut	Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, muntada. Inclou by-pass amb tuberia adequada per poder passar aigua a 60graus pels xocs tèrmics,...	224,27000 €
			Altres conceptes	7,66000 €
P-106	EQ11U010	MI	Subministre i col·locació de banc de vestidors amb fenòlic de qualitat standard D-S2, construïts a partir d'estructura d'acer inoxidable AISI 304, soldada elèctricament i tancament amb taps de PVC. Inclou sabater del mateix material. Cantells polits i cantonades arrodonides. De color a escollir per la DF. Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	94,04 €
	BQ11U010	MI	Banc de vestidors amb fenòlic de qualitat standard D-S2, construïts a partir d'estructura d'acer inoxidable AISI 304, soldada elèctricament i tancament amb taps de PVC. Inclou sabater del mateix material. Cantells polits i cantonades arrodonides. De color a escollir per la DF. Inclòs part proporcional de fixacions	90,00000 €
			Altres conceptes	4,04000 €
P-107	EQ8AU100	Ut	Subministre i muntatge eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	178,18 €
	BQ8AU100	Ut	Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C	162,62000 €
			Altres conceptes	15,56000 €
P-108	EQZ1U001	Ut	Subministre i col·locació de penjador de roba de 2,00mts de longitud, format per quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 i lleixa superior de 20cms d'ample amb tauler fenòlic, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	96,71 €
	BQZU00Z	Ut	Penjador de roba de 2,00mts de longitud format per quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 i lleixa superior de 20cms d'ample amb tauler fenòlic, col·locat amb fixacions mecàniques	95,49000 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,18000 €
	B0A4A400	Cu	Visos galvanitzats	0,02980 €
			Altres conceptes	1,01020 €
P-109	F98110X	M²	Formació de rampa de formigó accés extrem grada de dimensions en planta 8,20x1,30m i fins a absorbir una diferència de nivell de 40cms. Inclou: - muntatge i desmuntatge d'encofrat lateral amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. - omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, acabat amb capa d'enduriment amb 4Kg/m² de pols de quars color gris i remolinat mecànic. Inclou vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	60,97 €
	E4DC1D0X	M²	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. Inclòs apuntalament i desapuntalament, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	16,29302 €
	E3CB4000	Kg	Armadura per lloses de fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Inclou esperes mur de bloc	26,85075 €
	B065960B	M3	Formigó HA-25/B/20/IIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 Kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIA	13,75600 €

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9GZ1210	T	Pols de quars color gris	1,97828 €
			Altres conceptes	2,09195 €
P-110	F9V3C93Z0	MI	Subministre, transport i muntatge de graó prefabricat amb peça de 1,0mts de longitud i 30x25cms de secció, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada grada tipus G1-G2. Inclou cantells bisellats, formació de goteró, part proporcional bases d'apoió formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclòs marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Medició segons ml executats	63,51 €
	B9V3C93Z01	ml	Graó prefabricat amb peça de 1,0mts de longitud i 30x25cms de secció, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE. Inclou cantells bisellats i formació de goteró i marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	40,95000 €
	B7J50090K98	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	2,76507 €
			Altres conceptes	19,79493 €
P-111	FDK28000	Ut	Formació arqueta sifònica de dimensions totals 45x45x50cms, per instal·lació de sanejament. Amb parets de 15cms de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	139,80 €
	B0F1K2A1	Ut	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	9,12000 €
	B0111000	M3	Aigua	0,00135 €
	B0512401	T	Ciment portland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,27642 €
	FDKZHEC4	Ut	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	67,76394 €
			Altres conceptes	62,63829 €
P-112	FQ13000	Ut	Formació de banc de formigó vist de dimensions 2,40mts d'amplada x 0,60mts d'amplada i 0,45mts d'alçada, executat a obra. Inclou: formació de motllo amb muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler d'aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10mm de gruix per UN SOL ÚS, per deixar el formigó vist amb berengenes de fusta triangulars de 2x2cms per formació de cantos bisellats, armadura d'acer corrugat B-500SD amb una quantia de 16Kg/ml i omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, vibrat i curat. Inclou mitjans per a manipulació del banc fins a la posició segons projecte, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	330,92 €
			Altres conceptes	330,92000 €
P-113	FR3P2112	M³	Subministre i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	52,90 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	47,61900 €
			Altres conceptes	5,28100 €
P-114	FRI34452	M²	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 66 % i amb una llargària de talús de 4m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació. Inclòs formació de canal entrega amb el banc de formigó, fixacions amb el mur de bloc existent, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	3,36 €

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BRI32040	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2	1,11550	€
			Altres conceptes	2,24450	€
P-115	H154000	M²	Treballs de protecció de la gespa artificial existent que es veurà afectada durant els treballs d'execució de les grades, aproximadament a 2mt de profunditat des de la línia de perímetre de la fonamentació. Retallar, aixecar i enrotllar moquetes, així com la seva protecció fins a finalització de les obres. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	1,29	€
	MT32000	M2	Làmina de polietilè transparent, de 0,2 mm d'espessor, inclòs part proporcional de cinta plàstica autoadhesiva.	0,18000	€
			Altres conceptes	1,11000	€
P-116	K21G000	Ut	Extracció amb mitjans manuals de la instal.lació d'aigua, sanejament i electricitat, en el bany existent on s'actua. Anulació i extracció de tuberies existents vistes o empotrades, claus de pas, cablejat amb tub vist, lluminàries, mecanismes, ... i demés elements de les instal.lació. Inclòs càrrega de runes a container o camió, transport a l'abocador més pròxim, taxes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	169,28	€
			Altres conceptes	169,28000	€
P-117	K213000	Ut	Cala per a la localització de serveis o instal.lacions existents, per la localització i connexió a les xarxes d'aigua, electricitat, calefacció i clavegueram, fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Inclou treballs de posterior tapiat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	117,36	€
			Altres conceptes	117,36000	€
P-118	K2135000	M³	Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de tancament de bloc de formigó, de 20cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs enderroc de remat ceràmic superior, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	122,32	€
			Altres conceptes	122,32000	€
P-119	K2194421	M²	Arrencada de paviment ceràmic existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	5,07	€
			Altres conceptes	5,07000	€
P-120	K219219300	M²	Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de solera de formigó armat, de fins a 15cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	7,96	€
			Altres conceptes	7,96000	€
P-121	K21A3011	Ut	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	8,33	€
			Altres conceptes	8,33000	€
P-122	K21B101100	MI	Arrencada amb mitjans manuals de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb càrrega i acopi de material per a posterior recol.locació. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	2,24	€
			Altres conceptes	2,24000	€
P-123	K21JB111Z	Ut	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos, barres inoxidable minusvàlids i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	24,28	€
			Altres conceptes	24,28000	€
P-124	L12CAAAA	dia	Lloguer diari de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 10 m d'alçària màxima de treball i 7 en horitzontal, amb cistella de dimensions 150x75 cm, inclòs manteniment i assegurança de responsabilitat civil. Inclou port per entrega i recollida de plataforma fins a obra.	164,65	€
			Altres conceptes	164,65000	€

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-125	PPA000CQ	Pa	Partida d'abonament integra de control de qualitat	825,00 €
				Sense descomposició
P-126	PPA000SS	Pa	Partida d'abonament integra de seguretat i salut	1.600,00 €
				Sense descomposició

IV. PRESSUPOST

4 PRESSUPOST

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 01 GRADES
 Capítol (1) 01 ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K219219300	M²	Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de solera de formigó armat, de fins a 15cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 120)	7,96	154,800	1.232,21
2	E2R54267	M³	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 18)	5,05	27,864	140,71
3	E2RA71H1	M³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)	13,70	27,864	381,74
4	K21B101100	MI	Arrencada amb mitjans manuals de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb càrrega i acopi de material per a posterior recol·locació. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 122)	2,24	77,400	173,38
5	H154000	M²	Treballs de protecció de la gespa artificial existent que es veurà afectada durant els treballs d'execució de les grades, aproximadament a 2mt de profunditat des de la línia de perímetre de la fonamentació. Retallar, aixecar i enrotllar moquetes, així com la seva protecció fins a finalització de les obres. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 115)	1,29	154,800	199,69

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 2.127,73

Obra 01 Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 01 GRADES
 Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E2213422	M³	Excavació per a rebaix en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 10)	2,72	192,300	523,06
2	E225T00F	M²	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del Pròctor Modificat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 16)	1,19	204,600	243,47
3	E225AP70	M³	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 15)	14,29	61,380	877,12
4	E7B21H0L	M²	LP-Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 54)	0,90	204,600	184,14
5	E2R350D7	M³	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24T i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10Km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 17)	2,07	230,760	477,67

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa

Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: Ajuntament de Roses

Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 2

6	E2RA7LP0	M³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6T/m³, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons llista europea de residus (Orden MAN/304/202) (P - 20)	3,29	230,760	759,20
---	----------	----	--	------	---------	--------

TOTAL	Capítol (1)		01.01.02			3.064,66
--------------	--------------------	--	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	01	GRADES
Capítol (1)	03	FONAMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E3Z112T1	M²	Formació de capa de neteja i anivellament de 10cms de gruix amb formigó HL-150/B/30 de consistència tova i grandària màxima del granulat de 30mm, abocat des de camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 27)	9,29	208,545	1.937,38
2	E3C515G3	M³	Formigó per a llosa de fonamentació, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 24)	75,00	81,442	6.108,15
3	E3CB4000	Kg	Armadura per lloses de fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Inclou esperes mur de bloc (P - 25)	1,07	5.987,218	6.406,32
4	E3CDD100	M²	Encofrat i desencofrat perímetre llosa de fonamentació amb taulons de fusta. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 26)	22,20	25,000	555,00
5	E45118H3	M³	Formigó per pilarets, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 33)	92,75	6,015	557,89
6	E4B14000	Kg	Armadura per a pilarets de fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Inclou les esperes que van embegudes a la llosa (P - 35)	1,16	1.341,113	1.555,69
7	E4D11103	M²	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x60cms, per a pilarets, encofrats a dues cares amb una alçària <= 1,5m. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 37)	16,49	31,000	511,19
8	E4E2681L	M²	Formació de paret de bloc de formigó escalonat, seguint especejament projecte, format per paret de 30cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment portland (10N/mm²). Inclou mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 41)	31,16	60,300	1.878,95
9	E4E2451L	M²	Formació de paret de bloc de formigó escalonat, seguint especejament projecte, format per paret de 15cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment portland (10N/mm²). Inclou mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 39)	23,52	16,740	393,72
10	E4EZ72B4	M³	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat manualment. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 44)	87,40	12,528	1.094,95
11	E4EZ3000	Kg	Armadura per a parets de bloc de morter de ciment AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs	0,98	525,798	515,28

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa

Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: Ajuntament de Roses

Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 3

12	E4425025	Kg	mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (P - 43) Subministre i col.locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou preparació de la zona de treball, replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, soldadures, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 31)	1,47	1.751,723	2.575,03
----	----------	----	--	------	-----------	----------

TOTAL	Capítol (1)	01.01.03				24.089,55
--------------	--------------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra 01 Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA

Capítol 01 GRADES

Capítol (1) 04 ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E4415115	Kg	Subministre i col.locació d'acer laminat a pilars del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie IPE-400 i tub quadrat, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a mida segons geometria i espejament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de treball, replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aplatat i dels nivells. Inclós soldadura, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 28)	1,43	6.844,987	9.788,33
2	E4415116	Kg	Subministre i col.locació d'acer laminat a jàsseres inclinades del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie IPE-400 i tub quadrat, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a LASER del perfil i soldant ales per aconseguir geometria i espejament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de treball, replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aplatat i dels nivells. Inclós soldadura, forats a jàsseres per posterior cargolat de pletines, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 29)	1,80	6.128,858	11.031,94
3	E442502C	Kg	Subministre i col.locació de pletines metàl·liques d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb cargols. Inclou preparació de la zona de treball, replanteig, part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 32)	1,43	254,054	363,30
4	E4415117	Kg	Subministre i col.locació d'acer laminat per subestructura de suport de coberta i façana del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura (unió articulada 2/3 de l'ànima). S'inclou tallat a mida segons desglossament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de treball, replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aplatat i dels nivells. Inclós part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 30)	1,47	5.374,902	7.901,11
5	L12CAAAA	día	Lloguer diari de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 10 m d'alçària màxima de treball i 7 en horitzontal, amb cistella de dimensions 150x75 cm, inclós manteniment i assegurança de responsabilitat civil. Inclou port per	164,65	3,000	493,95

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 4

6	F98110X	M²	entrega i recollida de plataforma fins a obra. (P - 124) Formació de rampa de formigó accés extrem grada de dimensions en planta 8,20x1,30m i fins a absorbir una diferència de nivell de 40cms. Inclou: - muntatge i desmuntatge d'encofrat lateral amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. - omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, acabat amb capa d'enduriment amb 4Kg/m² de pols de quars color gris i remolinat mecànic. Inclou vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 109)	60,97	28,680	1.748,62
TOTAL	Capítol (1)		01.01.04			31.327,25
Obra		01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA			
Capítol		01	GRADES			
Capítol (1)		05	COBERTA I FAÇANA			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E5454F00	M²	Subministre i col.locació de revestiment de coberta formada per xapa grecada d'acer prelacat, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52, de color RAL a definir per la DF, col.locada a una alçada màxima de 5,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 156,5mm, mòduls entre xapes de 890mm entre elles, amb una inèrcia de 42,21cm4 col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Inclòs suport a cada fixació, entre el tubular i la xapa, per evitar aixefament, pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, equip i elements auxiliars per una completa execució. (P - 46)	28,65	211,050	6.046,58
2	E54ZS145	MI	Subministre i muntatge remat perimetral coberta format per xapa galvanitzada i prelacada amb de color RAL a definir per la DF, de 1mm de gruix, amb un desenvolupament total d'uns 450mm amb especejament i quatre plecs segons detall projecte. Inclòs estructura de suport d'acer galvanitzat format per tubulars de 5x5cms fixats a estructura metàl.lica, fixacions d'acer inoxidable amb volandera, segellats, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 48)	20,37	67,300	1.370,90
3	E5454F001	M²	Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa grecada d'acer prelacat, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52, de color RAL a definir per la DF, col.locada a una alçada màxima de 3,50mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 156,5mm, mòduls entre xapes de 890mm entre elles, amb una inèrcia de 42,21cm4 col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Inclòs pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, equip i elements auxiliars per una completa execució. (P - 47)	28,65	138,685	3.973,33
4	E54ZS146	MI	Subministre i muntatge remat perimetral coberta format per xapa galvanitzada i prelacada amb de color RAL a definir per la DF, de 1,5mm de gruix, amb un desenvolupament total d'uns 700mm amb especejament i tres plecs segons detall projecte. Inclòs fixacions d'acer inoxidable amb volandera, segellats, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 49)	25,65	33,000	846,45
5	L12CAAAA	día	Lloguer diari de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 10 m d'alçada màxima de treball i 7 en horitzontal, amb cistella de dimensions 150x75 cm, inclòs manteniment i assegurança de responsabilitat civil. Inclou port per	164,65	3,000	493,95

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 5

entrega i recollida de plataforma fins a obra. (P - 124)

TOTAL	Capítol (1)	01.01.05	12.731,21
Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA	
Capítol	01	GRADES	
Capítol (1)	06	GRADES	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9WZ19AK00	MI			
		Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 1 al 2) amb acabat llis de 15cms de gruix, d'amplada 1050mm i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou cantells bissellats, formació de goteró,part proporcional bases d'apoio formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclós marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Medició segons ml executats (P - 63)	135,99	132,900	18.073,07
2	E9WZ19AK01	MI			
		Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 3 al 4) amb acabat llis de 15cms de gruix, d'amplada 450mm i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou cantells bissellats, formació de goteró,part proporcional bases d'apoio formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclós marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Medició segons ml executats (P - 64)	77,62	40,300	3.128,09
3	E9WZ19AK02	M²			
		Subministre, transport i muntatge de grada prefabricada tipus L (Grades del tipus 5 al 10) amb acabat llis de 15cms de gruix, de forma trapezoidal segons geometria de projecte projecte i "petilla" de 41cms d'alçada, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada sobre tancament de bloc de morter amb un intereix de 2,00mts. Inclou pretall de peces segons especejament de projecte, cantells bissellats, formació de goteró,part proporcional bases d'apoio formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclós marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. C.M: Medició segons metres quadrats executats (P - 65)	102,94	36,216	3.728,08
4	E9WZ19AK03	M²			
		Subministre, transport i muntatge de peça prefabricada aplacada format cantonera (tipus 1-2) (mateixes característiques d'acabat que les peces de les grades) amb acabat llis, de 5cms de gruix, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, col·locada amb morter de ciment portland i fixacions a paret de tancament de bloc. Inclou cantells bissellats, formació de goteró, fixacions d'acer inoxidable. Inclós marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 66)	74,73	2,340	174,87
5	F9V3C93Z01	MI			
		Subministre, transport i muntatge de graó prefabricat amb peça de 1,0mts de longitud i 30x25cms de secció, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE, apoiada grada tipus G1-G2. Inclou cantells bissellats, formació de goteró,part proporcional bases d'apoio formades per morter autoanivellant, rejuntat entre peces amb massilla de poliuretà de dos components. Inclós marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i	63,51	4,000	254,04

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 6

demés elements per una completa execució.
 C.M: Medició segons ml executats
 (P - 110)

TOTAL	Capítol (1)	01.01.06	25.358,15
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	01	GRADES
Capítol (1)	07	ACABATS FAÇANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EA1G000	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de porta, F-01, de dues fulles practicables, de dimensions totals d'obra de 170x150cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclou mecanismes, ferratges, tancaments de seguretat, fixacions,... tot d'acer inoxidable. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús. (P - 67)	297,05	20,000	5.941,00
2 EA1G001	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-02, de dimensions totals d'obra de 175x110cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús. (P - 68)	182,78	2,000	365,56
3 EA1G002	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-03, de dimensions totals d'obra de 175x70cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús. (P - 69)	138,25	2,000	276,50
4 EA1G003	Ut	Subministre i col.locació de conjunt de tancament, F-04, de dimensions totals d'obra de 175x30cms, formada per una subestructura amb llistons de fusta de pi tractada de 40x40mm de gruix i revestiment exteriors amb tauler de Viroc de 19mm de gruix (tauler de fibres de fusta de pi seques i ciment Viroc) de la marca Investwood o similar de color gris a definir per la DF. Inclòs fixacions d'acer inoxidable i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús. (P - 70)	87,29	4,000	349,16
5 D3241500	M²	Esmalt de poliuretà de dos components, color RAL 9016, sobre superfície d'acer laminat en estructures metàl·liques (aquestes ja tindran les dues capes d'imprimació antioxidant). Inclou neteja i preparació de la superfície a pintar i dues mans d'acabat amb esmalt de poliuretà de dos components, part proporcional d'elements d'elevació, aplicació de capes d'imprimació antioxidant en els punts de soldadura, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 9)	14,72	422,153	6.214,09
6 AJ0001	Pa	Partida alçada a justificar de treballs de reposició de la gespa artificial i la barana metàl·lica, extretes durant els treballs d'execució de les obres. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 6)	497,59	1,000	497,59
7 EB121JBX	MI	Subministre i muntatge de passamà i muntants per a formació de barana rampa. Format per pletina d'acer laminat de 50x16mm col·locat seguint especejament de projecte. Inclou dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'esmat de poliuretà de dos components, color RAL	28,54	36,200	1.033,15

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 7

a definir per la DF, treballs empotrament muntants a llosa de formigó, part proporcional d'elements de fixació (varilles i tacs químics a muntant per fixació a lateral rampa), trobades, retorn i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús. (P - 78)

TOTAL	Capítol (1)	01.01.07	14.677,05
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	01	PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K219219300	M ²	Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de solera de formigó armat, de fins a 15cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 120)	7,96	121,040	963,48
2	K2135000	M ³	Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de tancament de bloc de formigó, de 20cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs enderroc de remat ceràmic superior, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 118)	122,32	1,606	196,45
3	E2R54267	M ³	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 18)	5,05	25,691	129,74
4	E2RA71H1	M ³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)	13,70	25,691	351,97

TOTAL	Capítol (1)	01.02.01	1.641,64
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E221C472	M ³	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 11)	3,22	72,624	233,85
2	E222142A	M ³	Excavació de rases contínues en terreny compacte format per graves sorrenques, fins a 2m de fondària, realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 12)	6,43	30,513	196,20
3	E225T00F	M ²	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del Pròctor Modificat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 16)	1,19	121,040	144,04
4	E2241100	M ²	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (P - 14)	1,69	118,630	200,48
5	E225AP70	M ³	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 15)	14,29	30,260	432,42

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 8

6	E7B21H0L	M ²	LP-Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m ² , col·locada no adherida. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 54)	0,90	116,850	105,17
7	E7B11ADO	M ²	LFP-Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m ² , col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 53)	1,80	233,700	420,66
8	E222B432	M ³	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte de graves sorrenques, realitzada amb retroexcavadora, amb les terres deixades a la vora i posterior tapiat de la rasa. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 13)	7,19	18,450	132,66
9	E2R350D7	M ³	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24T i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10Km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 17)	2,07	124,985	258,72
10	E2RA7LP0	M ³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6T/m ³ , procedents d'excavació, amb codi 170504 segons llista europea de residus (Orden MAN/304/202) (P - 20)	3,29	124,985	411,20

TOTAL	Capítol (1)	01.02.02	2.535,40
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	03	FONAMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E3Z112T1	M ²	Formació de capa de neteja i anivellament de 10cms de gruix amb formigó HL-150/B/30 de consistència tova i grandària màxima del granulat de 30mm, abocat des de camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 27)	9,29	43,590	404,95
2	E31DD100	M ²	Encofrat i desencofrat rases i pous de fonamentació amb taulons de fusta. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 23)	21,90	25,000	547,50
3	E31525H3	M ³	Formigó per a rases i pous, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot i vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 21)	78,02	26,154	2.040,54
4	E31B4000	Kg	Armadura per rases i pous fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM ² . Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (P - 22)	1,07	1.818,842	1.946,16

TOTAL	Capítol (1)	01.02.03	4.939,15
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	04	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E4E2566L	M ²	Formació de paret de bloc de morter per anar vist a les dues cares, format per paret de 20cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200mm, amb relleu (del mateix color que els edificis existents), amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland	32,16	168,340	5.413,81

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 9

		(10N/mm ²) amb additiu hidròfug. Inclou armadura horitzontal tipus MURFOR 150 RND/Z, de diàmetre 4mm, amplada 20mm, galvanitzada en calent, amb quantia de 2ml/m ² , part proporcional de ganxos per llindes i cantoneres. segons UNE-EN 845-3, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 40)				
2	E4EZ72B4	M ³	Formigó per a fabrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 44)	87,40	10,067	879,86
3	E4EZ3000	Kg	Armadura per a parets de bloc de morter de ciment AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM ² . Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (P - 43)	0,98	1.426,160	1.397,64
4	E4E765MF	MI	Subministre i col·locació de llinda estructural de 20 cm d'amplària, amb peça U llisa de morter de ciment, de color gris (idèntiques característiques que el tancament de bloc), de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, amb dues cares vistes, col·locada amb morter ciment portland. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 42)	20,78	7,200	149,62
5	E45318H3	M ³	Formigó per nervis inclinats perimetral de coberta, a una alçada màxima 4,50mts, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot i vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 34)	92,75	5,544	514,21
6	E4B36000	Kg	Armadura per bigues perimetral de coberta AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM ² . Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (P - 36)	1,16	582,120	675,26
7	E4D3DA05	M ²	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bigues perimetral cobertes, per deixar el formigó vist, amb taulers fenòlics, a una alçada màxima de 4,50mts. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 38)	42,12	36,960	1.556,76
8	014LD001	M ²	Formació de sostre unidireccional inclinat, de 25+5cms, a una alçada màxima de 5mts. Format per semibiguetes de formigó armat de 23 a 24cms d'alçada, amb un intereix de 0,70m i una llum de 5,50mts, amb moment flector de 21,95kNm, revoltó ceràmic corbat amb un intereix de 70cms, segons UNE-EN 1507-3, armadura de negatiu amb acer corrugat B500SD i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Tot omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	53,94	89,380	4.821,16
			L'empresa subministradora de biguetes haurà de garantir que l'estructura resisteixi 90minuts. (P - 1)			
TOTAL	Capítol (1)		01.02.04			15.408,32

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	05	COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E7C285E4	M ²	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m ² .K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa i encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 55)	10,31	105,400	1.086,67

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 10

2	E5Z26D00	M²	Formació de xapa de compressió de 4cms de gruix sobre aïllament, format amb morter de ciment portland amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 50)	12,28	105,400	1.294,31
3	E7B11ADO	M²	LFP-Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 53)	1,80	105,400	189,72
4	E72164XX	M²	Subministre i col·locació de làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC (doble fulla de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb dues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52mm de gruix i 335g/m², fixada al suport amb adhesiu de ciment millorat C2E. Inclós entregues, solapaments, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 52)	14,92	105,400	1.572,57
5	E52211M0	M²	Formació de teulada amb una sola pendent, formada per teula àrab mecànica de ceràmica color vermell (de característiques similars a l'existent), de 25 peces/m², com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10. Inclós peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 45)	29,67	105,400	3.127,22

TOTAL	Capítol (1)	01.02.05	7.270,49
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	06	DIVISIONS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E4E2566L	M²	Formació de paret de bloc de morter per anar vist a les dues cares, format per paret de 20cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200mm, amb relleu (del mateix color que els edificis existents), amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland (10N/mm²) amb additiu hidròfug. Inclou armadura horitzontal tipus MURFOR 150 RND/Z, de diàmetre 4mm, amplada 20mm, galvanitzada en calent, amb quantia de 2ml/m², part proporcional de ganxos per llindes i cantoneres. segons UNE-EN 845-3, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 40)	32,16	61,415	1.975,11
2	E6182J6K	M²	Formació de paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 51)	22,27	38,830	864,74
3	E8J5575E0	MI	Coronament de paret de 11cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color especial, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm²) de designació (G) segons UNE-EN 998-2. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 58)	21,44	29,650	635,70

TOTAL	Capítol (1)	01.02.06	3.475,55
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	07	PAVIMENTS I REVESTIMENTS

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E93618B10	M²	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Inclou malla electrosoldada de 20x20cms de 6mm de diàmetre, vibrat i curat del formigó, formació de pendents a les zones dutxes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 60)	19,29	88,560	1.708,32
2	E93A14E0X	M²	Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 sobre solera per posterior col.locació del paviment. Inclós mitjans auxiliars i demés element per una completa execució. (P - 61)	8,72	71,000	619,12
3	E9DC1E2D	M²	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada, col.locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) AR W (alta resistència a l'abràssió i absorció d'aigua reduïda), col.locat amb junta de 2mm (junta tipus sanitària). Inclou part proporcional de formació de talls, peces formant pendents a la zona de dutxes, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 62)	43,39	71,000	3.080,69
4	E81131000	M²	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland, deixat de regle, per posterior enrajolat. Inclós mitjans auxiliars i demés element per una completa execució. (P - 56)	12,76	127,380	1.625,37
5	E824123Y	M²	Subministre i col.locació d'enrajolat de paraments verticals interior a una alçària <= 3m amb rajola ceràmica esmaltada mate, color a escollir per la DF, de 20x20mc, amb pretall de 10x10cm o 2,5x10cm, col.locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 57)	19,19	127,380	2.444,42
6	E8K2D23K1	MI	Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça prefabricada de formigó de 400x300x40mm, amb goteró a la part inferior, col.locat amb morter de ciment portland sobre tancament de bloc de morter. Inclós rejuntat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 59)	28,96	4,000	115,84
7	AJ0002	Pa	Partida alçada a justificar de treballs de repassos d'entrega paviment existent amb tancaments del nou edifici vestidors. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 7)	422,96	1,000	422,96
TOTAL	Capítol (1)	01.02.07			10.016,72	

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	08	FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAF3439C0	Ut	Subministre i col.locació de fusteria F-01 d'alumini lacat de RAL a definir per la Direcció Facultativa, classe E1650, permeabilitat de classe 4 i una transmitància tèrmica U= 2,5W/m².K. Amb perfils i junquets de canto recte, amb trencament de pont tèrmic de la casa CORTIZO o similar. Conjunt de mides totals 420x1410mm de buit d'obra, formada per una fulla oscil.lobatent amb vidre climatit 4 (12) 33.1 i ferratges d'alumini. Inclou premarc amb tub d'acer galvanitzat de 60x30mm, elements de reforç, tapetes rectes o plegades segons necessitats d'obra, juntes d'estanqueitat, sobreeixidors, segellats, maneta, angles d'anivellació, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús. (P - 71)	282,25	10,000	2.822,50

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa

Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: Ajuntament de Roses

Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 12

2	EASA71N0	Ut	Porta tallafochs metàl·lica, P01/03, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de pas de 93x216 cm. Formada per fulla d'acer de xapa d'acer galvanitzat de 0.8mm de gruix, plegades acoblades i muntades amb ànima d'aïllament amb llana de roca d'alta densitat. Inclou bastiment d'acer galvanitzat, frontises vistes d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejada amb clau mestra altres vestidors, maneta d'acer inox, lacat a taller amb repassos a obra un cop col·locat, de color a definir per la DF, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús. (P - 77)	240,06	4,000	960,24
3	EAQDU000	Ut	Subministre i col·locació de porta de fusta, P02, d'una fulla batent, de dimensions de forat de 90cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 50mm de gruix amb bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de DM de 5mm amb acabat contraxapat a les dues cares amb tauler de DM acabat lacat. Inclou bastiment de fusta de pi de 50x50mm, marc, tapetes, lacat a taller amb pistola de color a definir per la DF, maneta d'acer inoxidable IN.00.036 de JNF, frontisses d'acer inoxidable, topall fixat a paviment. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús. (P - 74)	278,79	4,000	1.115,16
4	EAQDU002	Ut	Subministre i col·locació de reixa metàl·lica (mateixa geometria i característiques que les existents), R01, per a obertura de 34x136cms, format per barrots de perfil quadrat massís d'acer laminat, de la mateixa secció que existent. Inclou ancoratges a paret de bloc de formigó, dues capes d'imprimació antioxidant, pintat a esmalt de poliuretà de dos components, de color a escollir per la DF, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 75)	80,11	10,000	801,10

TOTAL	Capítol (1)	01.02.08	5.699,00
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	09	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EC1K1502	M ²	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre paret de bloc de morter, amb pintura de protecció a la part posterior. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements pr una completa execució. (P - 79)	72,33	9,000	650,97
2	EJ4ZU030	Ut	Subministre i muntatge de porta-rotlles doble paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230x115x110mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 100)	30,50	2,000	61,00
3	EJ42U010	Ut	Subministre i muntatge de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 97)	66,02	5,000	330,10
4	EQ8AU100	Ut	Subministre i muntatge eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m ³ /minut i temperatura 61°C, instal·lat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 107)	178,18	2,000	356,36
5	EQ11U010	MI	Subministre i col·locació de banc de vestidors amb fenòlic de qualitat standard D-S2, construïts a partir d'estructura d'acer inoxidable AISI 304, soldada elèctricament i tancament amb taps de PVC. Inclou sabater del mateix material. Cantells polits i cantonades arrodonides. De color a escollir per la DF. Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 106)	94,04	16,550	1.556,36

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 13

6	EQZ1U001	Ut	Subministre i col·locació de penjador de roba de 2,00mts de longitud, format per quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 i lleixa superior de 20cms d'ample amb tauler fenòlic, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 108)	96,71	9,000	870,39
---	----------	----	--	-------	-------	--------

TOTAL	Capítol (1)	01.02.09	3.825,18
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	10	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ED7FP164	MI	Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 81)	39,80	28,750	1.144,25
2	ED7FP264	MI	Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 82)	42,09	15,000	631,35
3	ED7FP364	MI	Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 83)	50,56	5,000	252,80
4	ED5EAGLP0	MI	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col·locada empotrada a paviment de formigó. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (P - 80)	115,10	20,400	2.348,04
5	FDK28000	Ut	Formació arqueta sifònica de dimensions totals 45x45x50cms, per instal·lació de sanejament. Amb parets de 15cms de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 111)	139,80	1,000	139,80

TOTAL	Títol 4	01.02.10.01	4.516,24
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	10	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	INSTAL·LACIONS AIGUA

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 14

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJ13B700	Ut	Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana, de porcellana blanca, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclòs suports murals, sífó, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (P - 90)	149,08	5,000	745,40
2	EJ2351CG	Ut	Subministre i instal.lació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets. Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (P - 95)	105,25	5,000	526,25
3	EJ14B11Q	Ut	Subministre i instal.lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Victoria, col.locat sobre paviment, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (P - 91)	118,64	2,000	237,28
4	EJ24814C	Ut	Subministre i instal.lació de fluxor per a inodor de la casa ROCA, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (P - 96)	137,05	2,000	274,10
5	EJ22N146	Ut	Subministre i instal.lació de ruixador fix, d'aspersió fixa amb pulsador temporitzat incorporat per a aigua barrejada, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (P - 94)	126,86	20,000	2.537,20
6	EJ228136	Ut	Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal.lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (P - 93)	74,75	1,000	74,75
7	1J41A000	Ut	Instal.lació de la lampisteria interior de tot edifici vestidors, per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les dutxes, banys i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil.laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclòs connexió a la caldera existent, a la xarxa d'aigua freda, ajudes de paletaeria, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 3)	3.657,46	1,000	3.657,46
8	EJ5Z1R00Z	Ut	Subministre i instal.lació de vàlvula termoestàtica de llautó, entrada i sortida per a rosca de diàmetre adequat, muntada. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa instal.lació. (P - 101)	34,54	2,000	69,08
9	ENF1UA20	U	Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, muntada. Inclou by-pass amb tuberia adequada per poder passar aigua a 60graus pels xocs tèrmics,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (P - 105)	231,93	4,000	927,72

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 15

TOTAL	Títol 4	01.02.10.02	9.049,24
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	10	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 4355	Ut	Subministre i instal·lació de xarxa de posta a terra, format per: - punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment. - 4uts de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 2000 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra. S'inclou material auxiliar de muntatge, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 5)	603,68	1,000	603,68
2 EG222000	Ut	Subministre i instal·lació de circuit elèctric interior a vestidors format per: - quadre secundari segons esquemes unifiliars inclòs magnetotèrmics, paramenta, barres de coure, borns, cablejat, conxonat,... i tots els elements necessaris per deixar el subquadre quadre en funcionament. (previsió d'instal·lació al costat del quadre general existent) - tub de PVC rígid per anar vist, de diàmetre nominal 16mm, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment - Conductor de coure de secció reglamentària, amb baixa emissió de fums, col·locat a interior de tub. - Mecanismes, caixes de derivació i endolls muntants superficialment amb grau de protecció segons normativa. Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Tot segons plànols projecte i normativa vigent. (P - 84)	1.217,53	1,000	1.217,53
3 EH61R799	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 87)	110,63	4,000	442,52
4 EHB17254	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre (P - 88)	55,62	14,000	778,68

TOTAL	Títol 4	01.02.10.03	3.042,41
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	10	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 16

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	1E22G000	Ut	Adaptació de la instal·lació de calefacció existent a edifici nous vestuaris format per sistema bitubular de tuberies de coure. Inclou tuberies de coure R250(semidur) de 32mm de diàmetre, d'1mm de gruix, col·locat superficialment i radiadors d'alumini d'alçada 650mm amb unitats segons projecte. Inclou conjunt de valvuleria termostàtica per a radiadors, vàlvules, taps, purgadors, connexió a la xarxa existent, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 2)	3.290,98	1,000	3.290,98
TOTAL	Titul 4		01.02.10.04		3.290,98	

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	10	INSTAL·LACIONS
Titul 4	05	INSTAL·LACIONS CONTRA-INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EM31261M	Ut	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 102)	72,58	2,000	145,16
2	EMS5BP2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 104)	10,67	3,000	32,01
3	EMS31P2	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 103)	10,67	2,000	21,34
TOTAL	Titul 4		01.02.10.05		198,51	

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	02	VESTIDORS
Capítol (1)	10	INSTAL·LACIONS
Titul 4	06	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K213000	Ut	Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, per la localització i connexió a les xarxes d'aigua, electricitat, calefacció i clavegueram, fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Inclou treballs de posterior tapiat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 117)	117,36	4,000	469,44
2	EJ000	Ut	Legalització instal·lació elèctrica i tèrmica de la nova instal·lació. Inclou redacció de projecte, tramitació, taxes de l'expedient d'Electricitat davant de la Conselleria d'Indústria. S'inclou informe d'acceptació d'OCA. Inclou en la legalització els dos banys nous (H i D) (P - 89)	1.250,00	1,000	1.250,00

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
TOTAL	Titol 4	01.02.10.06			1.719,44
Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA			
Capítol	03	BANYS			
Capítol (1)	01	PREVIS I ENDERROCS			
1	K219219300	M ² Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de solera de formigó armat, de fins a 15cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 120)	7,96	8,550	68,06
2	K2135000	M ³ Enderroc amb mitjans mecànics i manuals de tancament de bloc de formigó, de 20cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs enderroc de remat ceràmic superior, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 118)	122,32	1,973	241,34
3	K2194421	M ² Arrencada de paviment ceràmic existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 119)	5,07	3,960	20,08
4	K21A3011	Ut Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 121)	8,33	2,000	16,66
5	K21JB111Z	Ut Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos, barres inoxidable minusvàlids i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 123)	24,28	2,000	48,56
6	K21G000	Ut Extracció amb mitjans manuals de la instal.lació d'aigua, sanejament i electricitat, en el bany existent on s'actua. Anulació i extracció de tuberies existents vistes o empotrades, claus de pas, cablejat amb tub vist, lluminàries, mecanismes, ... i demés elements de les instal.lació. Inclòs càrrega de runes a container o camió, transport a l'abocador més pròxim, taxes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 116)	169,28	1,000	169,28
7	E2R54267	M ³ Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 18)	5,05	4,622	23,34
8	E2RA71H1	M ³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)	13,70	4,622	63,32
TOTAL	Capítol (1)	01.03.01			650,64
Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA			
Capítol	03	BANYS			
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa

Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: Ajuntament de Roses

Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 18

1	E221C472	M³	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 11)	3,22	2,565	8,26
2	E222142A	M³	Excavació de rases contínues en terreny compacte format per graves sorrenques, fins a 2m de fondària, realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 12)	6,43	2,730	17,55
3	E225T00F	M²	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del Pròctor Modificat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 16)	1,19	8,550	10,17
4	E2241100	M²	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (P - 14)	1,69	12,300	20,79
5	E225AP70	M³	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 15)	14,29	2,138	30,55
6	E7B21H0L	M²	LP-Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m², col·locada no adherida. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 54)	0,90	16,140	14,53
7	E7B11ADO	M²	LFP-Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 53)	1,80	32,280	58,10
8	E2R350D7	M³	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24T i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10Km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 17)	2,07	6,354	13,15
9	E2RA7LP0	M³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6T/m³, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons llista europea de residus (Orden MAN/304/202) (P - 20)	3,29	6,354	20,90
TOTAL		Capítol (1)	01.03.02			194,00

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	03	BANYS
Capítol (1)	03	FONAMENTACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E3Z112T1	M²	Formació de capa de neteja i anivellament de 10cms de gruix amb formigó HL-150/B/30 de consistència tova i grandària màxima del granulat de 30mm, abocat des de camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 27)	9,29	3,900	36,23
2	E31DD100	M²	Encofrat i desencofrat rases i pous de fonamentació amb taulons de fusta. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 23)	21,90	5,000	109,50
3	E31525H3	M³	Formigó per a rases i pous, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot i vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 21)	78,02	2,340	182,57
4	E31B4000	Kg	Armadura per rases i pous fonamentació AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (P - 22)	1,07	169,155	181,00

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 19

TOTAL	Capítol (1)	01.03.03	509,30
--------------	--------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	03	BANYS
Capítol (1)	04	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E4E2566L	M²			
		Formació de paret de bloc de morter per anar vist a les dues cares, format per paret de 20cms de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200mm, amb relleu (del mateix color que els edificis existents), amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment portland (10N/mm²) amb additiu hidròfug. Inclou armadura horitzontal tipus MURFOR 150 RND/Z, de diàmetre 4mm, amplada 20mm, galvanitzada en calent, amb quantia de 2ml/m², part proporcional de ganxos per llindes i cantoneres. segons UNE-EN 845-3, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 40)	32,16	25,200	810,43
2	E4EZ72B4	M³			
		Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat manualment. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 44)	87,40	1,593	139,23
3	E4EZ3000	Kg			
		Armadura per a parets de bloc de morter de ciment AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (P - 43)	0,98	311,736	305,50
4	E4E765MF	MI			
		Subministre i col.locació de llinda estructural de 20 cm d'amplària, amb peça U llisa de morter de ciment, de color gris (idèntiques característiques que el tancament de bloc), de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, amb dues cares vistes, col.locada amb morter ciment portland. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 42)	20,78	3,700	76,89

TOTAL	Capítol (1)	01.03.04	1.332,05
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	03	BANYS
Capítol (1)	05	DIVISIONS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E6182J6K	M²			
		Formació de paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 51)	22,27	11,110	247,42
2	E8J5575E0	MI			
		Coronament de paret de 11cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color especial, col.locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm²) de designació (G) segons UNE-EN 998-2. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 58)	21,44	5,050	108,27

TOTAL	Capítol (1)	01.03.05	355,69
--------------	--------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
------	----	-------------------------------------

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
Promotor: Ajuntament de Roses
Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 20

Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 06 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E93618B10	M²	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Inclou malla electrosoldada de 20x20cms de 6mm de diàmetre, vibrat i curat del formigó, formació de pendents a les zones dutes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 60)	19,29	8,550	164,93
2 E93A14E0X	M²	Recrescudat del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 sobre solera per posterior col·locació del paviment. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa execució. (P - 61)	8,72	9,900	86,33
3 E9DC1E2D	M²	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) AR W (alta resistència a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda), col·locat amb junta de 2mm (junta tipus sanitària). Inclou part proporcional de formació de talls, peces formant pendents a la zona de dutes, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 62)	43,39	9,900	429,56
4 E81131000	M²	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland, deixat de regle, per posterior enrajolat. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa execució. (P - 56)	12,76	39,600	505,30
5 E824123Y	M²	Subministre i col·locació d'enrajolat de paraments verticals interior a una alçària <= 3m amb rajola ceràmica esmaltada mate, color a escollir per la DF, de 20x20mc, amb pretall de 10x10cm o 2,5x10cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 57)	19,19	39,600	759,92
6 E8K2D23K1	MI	Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça prefabricada de formigó de 400x300x40mm, amb goteró a la part inferior, col·locat amb morter de ciment portland sobre tancament de bloc de morter. Inclòs rejuntat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 59)	28,96	1,250	36,20
7 AJ0003	Pa	Partida alçada a justificar de treballs de repassos d'entrega paviment bany D i paviment porxo existent amb tancaments del nous banys. Inclou mà d'obra, materials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 8)	225,25	1,000	225,25

TOTAL Capítol (1) 01.03.06 2.207,49

Obra 01 Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol 03 BANYS
Capítol (1) 07 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EAF3439C1	Ut	Subministre i col·locació de fusteria F-02 d'alumini lacat de RAL a definir per la Direcció Facultativa, classe E1650, permeabilitat de classe 4 i una transmitància tèrmica U= 2,5W/m².K. Amb perfils i junquets de canto recte, amb trencament de pont tèrmic de la casa CORTIZO o similar. Conjunt de mides totals 1240x600mm de buit d'obra, formada per una fulla oscil·lobatent amb vidre climatit 4 (12) 33.1 i ferratges d'alumini. Inclou premarc amb tub d'acer galvanitzat de 60x30mm, elements de reforç, tapetes rectes o plegades segons	377,86	1,000	377,86

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa

Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: Ajuntament de Roses

Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 21

		necessitats d'obra, juntes d'estanqueïtat, sobreexidors, segellats, maneta, angles d'anivellació, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús. (P - 72)				
2	EASA71N0	Ut	Porta tallafocs metàl·lica, P01/03, E12-C 60, una fulla batent, per a una llum de pas de 93x216 cm. Formada per fulla d'acer de xapa d'acer galvanitzat de 0.8mm de gruix, plegades acoblades i muntades amb ànima d'aïllament amb llana de roca d'alta densitat. Inclou bastiment d'acer galvanitzat, frontises vistes d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejada amb clau mestra altres vestidors, maneta d'acer inox, lacat a taller amb repassos a obra un cop col·locat, de color a definir per la DF, i tot els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús. (P - 77)	240,06	1,000	240,06
3	EAQDU004	Ut	Subministre i col·locació de porta de fusta, P04, d'una fulla corredera, de dimensions de forat de 90cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 50mm de gruix amb bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de DM de 5mm amb acabat contraxapat a les dues cares amb tauler de DM acabat lacat. Inclou bastiment de fusta de pi de 50x50mm, marc, tapetes, lacat a taller amb pistola de color a definir per la DF, mecanisme retràctil i guia d'alumini dimensionada per el pes. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús. (P - 76)	395,88	1,000	395,88
4	EAQDU005	Ut	Subministre i col·locació de reixa metàl·lica (mateixa geometria i característiques que les existents), R02, per a obertura de 116x52cms, format per barrots de perfil quadrat massís d'acer laminat, de la mateixa secció que existent. Inclou ancoratges a paret de bloc de formigó, dues capes d'imprimació antioxidant, pintat a esmalt de poliuretà de dos components, de color a escollir per la DF, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 73)	103,04	1,000	103,04
TOTAL	Capítol (1)		01.03.07		1.116,84	

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	03	BANYS
Capítol (1)	08	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJ46U001	Ut	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària, 32 mm de diàmetre i 1,5mm de gruix de paret, amb tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, amb ancoratge de seguretat, cargols d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 98)	91,17	2,000	182,34
2	EJ46U002	Ut	Barra mural fixa en anglede 90° per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària, 32 mm de diàmetre i 1,5mm de gruix de paret, amb tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, amb ancoratge de seguretat, cargols d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 99)	143,36	2,000	286,72
3	EC1K1502	M²	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre paret de bloc de morter, amb pintura de protecció a la part posterior. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements pr una completa execució. (P - 79)	72,33	2,400	173,59
4	EJ4ZU030	Ut	Subministre i muntatge de porta-rotlles doble paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230x115x110mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 100)	30,50	2,000	61,00

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 22

5	EJ42U010	Ut	Subministre i muntatge de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 97)	66,02	2,000	132,04
---	----------	----	---	-------	-------	--------

TOTAL	Capítol (1)	01.03.08	835,69
--------------	--------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	03	BANYS
Capítol (1)	09	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ED7FP164	MI	Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 81)	39,80	4,000	159,20
2	ED7FP264	MI	Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 82)	42,09	4,000	168,36
3	FDK28000	Ut	Formació arqueta sifònica de dimensions totals 45x45x50cms, per instal·lació de sanejament. Amb parets de 15cms de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 111)	139,80	1,000	139,80

TOTAL	Títol 4	01.03.09.01	467,36
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	03	BANYS
Capítol (1)	09	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	INSTAL·LACIONS AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJ13B700	Ut	Subministre i col·locació de lavabo mural de porcellana, de porcellana blanca, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclòs suports murals, síf, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (P - 90)	149,08	2,000	298,16
2	EJ14B2100	Ut	Subministre i instal·lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Acces per a mobilitat reduïda, col·locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional	208,65	2,000	417,30

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 23

		d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (P - 92)				
3	EJ2351CG	Ut	Subministre i instal.lació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets. Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (P - 95)	105,25	2,000	210,50
4	1J41A001	Ut	Instal.lació de la lampisteria interior dels banys (D i H), per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les wc i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil.laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclòs connexió a la xarxa existent, ajudes de paleta, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 4)	669,80	1,000	669,80
5	EJ5Z1R00Z	Ut	Subministre i instal.lació de vàlvula termoestàtica de llautó, entrada i sortida per a roscar de diàmetre adequat, muntada. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa instal.lació. (P - 101)	34,54	1,000	34,54

TOTAL	Títol 4	01.03.09.02	1.630,30
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
Capítol	03	BANYS
Capítol (1)	09	INSTAL.LACIONS
Títol 4	03	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG222002	Ut	Subministre i instal.lació de circuit elèctric interior a banys, format per: - connexió posta a terra existent - tub de PVC rígid per anar vist, de diàmetre nominal 16mm, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment - Conductor de coure de secció reglamentària, amb baixa emissió de fums, col.locat a interior de tub. - Mecanismes, caixes de derivació i endolls muntants superficialment amb grau de protecció segons normativa. Inclòs fixacions, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Tot segons plànols projecte i normativa vigent. (P - 85)	261,65	1,000	261,65
2	EHB17254	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre (P - 88)	55,62	2,000	111,24
3	EG738182	Ut	Interrupitor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa (P - 86)	42,14	2,000	84,28

TOTAL	Títol 4	01.03.09.03	457,17
--------------	----------------	--------------------	---------------

EUR

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 24

Obra 01 Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA
 Capítol 04 BANC DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E2213422	M³	Excavació per a rebaix en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 10)	2,72	40,320	109,67
2 E222142A	M³	Excavació de rases contínues en terreny compacte format per graves sorrenques, fins a 2m de fondària, realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 12)	6,43	26,880	172,84
3 E2R350D7	M³	Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24T i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10Km. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 17)	2,07	80,640	166,92
4 E2RA7LP0	M³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6T/m³, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons llista europea de residus (Orden MAN/304/202) (P - 20)	3,29	80,640	265,31
5 E225AP70	M³	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 15)	14,29	34,944	499,35
6 E7B21H0L	M²	LP-Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 54)	0,90	73,920	66,53
7 E3Z112T1	M²	Formació de capa de neteja i anivellament de 10cms de gruix amb formigó HL-150/B/30 de consistència tova i grandària màxima del granulat de 30mm, abocat des de camió. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 27)	9,29	40,320	374,57
8 FQ13000	Ut	Formació de banc de formigó vist de dimensions 2,40mts d'amplada x 0,60mts d'amplada i 0,45mts d'alçada, executat a obra. Inclou: formació de motllo amb muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler d'aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10mm de gruix per UN SOL ÚS, per deixar el formigó vist amb berengenes de fusta triangulars de 2x2cms per formació de cantos bisellats, armadura d'acer corrugat B-500SD amb una quantia de 16Kg/ml i omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, vibrat i curat. Inclou mitjans per a manipulació del banc fins a la posició segons projecte, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 112)	330,92	28,000	9.265,76
9 FRI34452	M²	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 66 % i amb una llargària de talús de 4m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació. Inclós formació de canal entrega amb el banc de formigó, fixacions amb el mur de bloc existent, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 114)	3,36	201,600	677,38
10 FR3P2112	M³	Subministre i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 113)	52,90	20,160	1.066,46

EUR

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 25

TOTAL	Capítol	01.04			12.664,79
Obra		01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA		
Capítol		05	CONTROL DE QUALITAT		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA000CQ	Pa Partida d'abonament integra de control de qualitat (P - 125)	825,00	1,000	825,00
TOTAL	Capítol	01.05			825,00
Obra		01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA		
Capítol		06	SEGURETAT I SALUT		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA000SS	Pa Partida d'abonament integra de seguretat i salut (P - 126)	1.600,00	1,000	1.600,00
TOTAL	Capítol	01.06			1.600,00

IV. PRESSUPOST

Grades per al camp de fùtbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

RESUM DE PRESSUPOST

Pag.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	GRADES	113.375,60
Capítol	01.02	VESTIDORS	76.628,27
Capítol	01.03	BANYS	9.756,53
Capítol	01.04	BANC DE CONTENCIÓ	12.664,79
Capítol	01.05	CONTROL DE QUALITAT	825,00
Capítol	01.06	SEGURETAT I SALUT	1.600,00
Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA	214.850,19
			214.850,19
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 032-2017 GRADES VINYASSA	214.850,19
			214.850,19

Grades per al camp de fútbol La Vinyassa
 Carrer de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: Ajuntament de Roses
 Data: Desembre 2020

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		214.850,19
13 % Despeses Generals SOBRE 214.850,19.....		27.930,52
6 % Benefici Industrial SOBRE 214.850,19.....		12.891,01
	Subtotal	255.671,72
21 % IVA SOBRE 255.671,72.....		53.691,06
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	309.362,78


Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES-CENTS NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

05 AM

arquitectura

Girona, Desembre de 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal line with a small loop and a horizontal stroke crossing it.

Joan Arnau i Farràs, arquitecte

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized, abstract shape with several sharp points and a horizontal line at the top right.

Carme Muñoz i Ramírez, arquitecta