



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

AJUNTAMENT DE ROSES
PU19006OT

ÀREA D'URBANISME
DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST

0. ÍNDEX

DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST

Amidaments

Quadre de Preus núm. 1

Quadre de preus núm. 2

Pressupost

DOCUMENT NÚM. 5. PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS
COMPLEMENTARIS

Amidaments

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al límit de façanes i en voreres fins a 20 cm. d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façanes Pi i Sunyer		2,000	129,000			258,000	C#*D#*E#*F#
2	Extrem Riera		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
3	Extrem Plaça Cat		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
4	C. Aragó		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **282,000**

2 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de llosa prefabricada de 60x40, 40x40, escocells, guals i escales col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		1,000	129,000	9,000		1.161,000	C#*D#*E#*F#
2	Aragó		1,000	2,500	1,000		2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.163,500**

3 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 40 cm de diàmetre, de formigó vibropresat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pluvials Ø400 existent		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

4 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment i rebaix plaça en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i sunyer		1,000	129,000	8,750	0,250	282,188	C#*D#*E#*F#
2	Aragó		1,000	2,500	1,000	0,250	0,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **282,813**

5 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i sunyer		1,000	129,000	9,000		1.161,000	C#*D#*E#*F#
2	Aragó		1,000	2,500	1,000		2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.163,500**

6 F2A11000 m2 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i sunyer		1,000	129,000	9,000	0,150	174,150	C#*D#*E#*F#
2	Aragó		1,000	2,500	1,000	0,150	0,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **174,525**

EUR

AMIDAMENTS

7	F226V010	m3	Terraplenat i anivellament de terres amb maquines automotrius amb compactacio del 95% del PM, amidament sobre perfil				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i sunyer		1,000	129,000	8,750	0,150	169,313	C#*D#*E#*F#
2	Aragó		1,000	2,500	1,000	0,150	0,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,688

8	F21HF010	u	Desmuntatge i enderroc de reixa lineal de recollida d'aigües pluvials, de 1,60 m de llargària mitja, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i sunyer		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9	F21H1A53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i sunyer		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10	F21QQA01	u	Retirada de piona metàlica retràctil inclòs el mecanisme de funcionament, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. l'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer/Catalunya		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	F21Q2501	u	Retirada de paperera, i aparca bicis i altres elements ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12	F222005P	u	Excavacio de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localitzacio de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització serveis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13	F241U105	m3	Transport de runes amb camio de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pav. Lloses		1,300	1.165,000	0,200		302,900	C#*D#*E#*F#
2	Altres		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,900

14	F241U103	m3	Transport de terres amb camio de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador				
----	----------	----	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació caixa pav		1,300	283,000			367,900	C#*D#*E#*F#
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **392,900**

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 02 CLAVEGUERAM I PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embormals Pi i Sunyer		2,000	6,000	0,400	0,700	3,360	C#*D#*E#*F#
2	Nou tub Ø400		1,000	105,000	0,600	1,600	100,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **104,160**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embormals Pi i Sunyer		2,000	6,000	0,400	0,300	1,440	C#*D#*E#*F#
2	Nou tub Ø400		1,000	105,000	0,600	0,300	18,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,340**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embormals Pi i Sunyer		2,600	6,000	0,400	1,000	6,240	C#*D#*E#*F#
2	Nou tub Ø400		1,300	105,000	0,600	0,800	65,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **71,760**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	F2A1G001	m3	Subministrament, estesa i compactació de sorra d'aportació de 0-5 mm per protecció de serveis en rases

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embormals Pi i Sunyer		2,000	6,000	0,400	0,150	0,720	C#*D#*E#*F#
2	Nou tub Ø400		1,000	105,000	0,600	0,250	15,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,470**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	F228560F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embormals Pi i Sunyer		2,000	6,000	0,400	0,900	4,320	C#*D#*E#*F#
2	Nou tub Ø400		1,000	105,000	0,600	1,000	63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **67,320**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 7 FD7F5376 m Tub de PEAD corrugat doble capa de 200 mm de diàmetre nominal, embolcallat amb formigo de resistència de 15N/mm2, col.locat al fons de la rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embormals Pi i Sunyer		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

- 8 FD7FA375 m Tub de PEAD corrugat doble capa de 400 mm de diàmetre extern, de doble paret exterior corrugat i interior llis per instal·lacions de sanejament sense pressió del tipus B segons UNE-EN 13476 amb certificat AENOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub pluvials		1,000	105,000			105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **105,000**

- 9 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embormals Pi i Sunyer		2,000	6,000	0,400	0,200	0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,960**

- 10 FDK2U025 u Perico ceg quadrat de 40x40x80 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i solera de formigó de 10 cm de gruix, per a registre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió connexions		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 11 FD1ZV015 u Treballs consistents en la connexió de la nova xarxa a xarxa existent de clavegueram i pluvial, inclús treballs de repicat i acondicionament del punt de connexió de pluvials a la Riera Ginjolers

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pluvials		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Clavegueram		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

- 12 FD5HU010 m Suministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de formigó de polímers tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150 mm i alçada exterior 200 mm de secció hidràulica no inferior a 230 cm2, per recollida d'aigües de pluja, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada en "I", d'alçada adequada al gruix del paviment de classe A-15 i 1 m. de longitud totalment acabat, ref ULM2130202 de la sèrie U150 de ULMA o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		1,000	125,000			125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **125,000**

AMIDAMENTS

13	FD5P4267	u	Suministre i col·locació de pericó de configuració de 3 cossos de formigó polímer amb cos superiors de mides 204x500x310 mm tipus AU150S, amb premarques per connectar el canal U 150, cos intermig de 204x500x310 mm tipus a150l i base de 204x500x325 mm tipus a150b, disposa al mateix temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció de les aigües als col·lectors principals, tanca de seguretat d'inoxidable tipus cs150inox, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles tipus c150, totalment acabat, ref ulma0099 de la serie u 150 de ulma o similar					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

14	FDD1A525	u	Pou de registre circular de Ø 100 cm, i alçada mitjana de 1,70 m, paret de gruix 14 cm de maó calat arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10, solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb col·locació de marc quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil classe D-400, EN-124 articulada de Ø70 cm amb gravat del servei, pes total 133 kg, tipus BRIO7 SB de NORINCO o similar					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió pou		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

15	FJSZU100	u	Escomesa d'aigües pluvials particular a la canonada Ø400 PE, deixat a peu de façana o amb connexió a la baixant existent, inclòs repicat i reposició de la façana amb el mateix material d'acabat, formació i replè de rasa, tub escomesa PE Ø160 fins a tub general protegit amb sorra i banda PVC senyalització. Completament connectat a canonada i a tub de façana					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costat muntanya		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	Costat mar		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 03 AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2194JF3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m. d'amplària amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fins Riera Ginjolers		1,000	5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexió Zona Plaça		1,000	5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

2	F21K4AC4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fins Riera Ginjolers		1,000	5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexió Zona Plaça		1,000	5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Pi i sunyer		0,700	130,000	0,500	1,000	45,500	C#*D#*E#*F#
---	-------------	--	-------	---------	-------	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **45,500**

4	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i sunyer		0,300	130,000	0,500	1,000	19,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,500**

5	F241U105	m3	Transport de runes amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment panot		1,350	10,000	0,150		2,025	C#*D#*E#*F#
2	Base form		1,350	10,000	0,200		2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,725**

6	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excav. terres		1,300	45,500			59,150	C#*D#*E#*F#
2	Excav. roca		1,300	19,500			25,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **84,500**

7	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió recobriments canonades		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

8	F2A1G001	m3	Subministrament, estesa i compactació de sorra d'aportació de 0-5 mm per protecció de serveis en rases					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i sunyer		1,000	130,000	0,500	0,250	16,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,250**

9	F228560F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i sunyer		1,000	130,000	0,500	0,750	48,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,750**

10	FJSZU005	PA	Ajudes generals d'obra civil en treballs d'instal.lació mecànica de la xarxa d'aigua potable abonament íntegre					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajudes aigua potable		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

11	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclosa enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

12	FDK2U030	u	Perico quadrat per a canalització de serveis de 58x58x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de gruix, col·locació de bastiment i tapa de 440x440x45 mm de fosa dúctil c-250 amb gravat del servei corresponent					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

13	Z0010010	u	Treballs de paleta per canvi d'escomesa fins a comptador en façana que inclou regata i acabat de façana segons façana existent, ja sigui amb aplacat de pedra, arrebossat i pintat, ..					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

14	Z0010002-01	m	Canonada de fosa dúctil dn. 250 amb recobriments interior de formigó centrifugat, p.p. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada					
----	-------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer		1,000	130,000			130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,000**

15	Z0010002-03	u	Vàlvula de comporta embudada per soterrar dn 100, instal·lada sobre brida pn 16					
----	-------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16	Z0010002-04	u	Derivació en t endollada sortida brida dn. 250/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil					
----	-------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Riera Ginjolers		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexió Pça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

17	Z0010002-05	u	Brida unió junta elàstica pe/pvc dn. 250					
----	-------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Riera Ginjolers		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexió Pça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

18	Z0010002-06	u	Maneguet unió stop pe/pvc dn. 110 pn. 16					
----	-------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Previsió		2,000					2,000	C#*D#*E#*F#
---	----------	--	-------	--	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19	Z0010002-07	u	Brida unió endollada dn. 100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil						
----	-------------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20	Z0010002-08	u	Brida unió endollada dn. 250, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil						
----	-------------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21	Z0010002-10	u	Vàlvula de papallona embriada 75/41 ggg40-inox 250 pn. 16avk. inclou desmultiplicador q-8000s p/v 250-350 pn 10/16						
----	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22	Z0010002-11	u	Tapa fd.r.600 b125 aigua per vàlvula papallona						
----	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23	Z0010002-13	u	Vàlvula de comporta embriada per soterrar dn. 100, instal·lada sobre brida pn. 16. inclou trampillo purdie						
----	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24	Z0010002-14	u	Derivació amb t endollada sortida brida dn. 250/100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil						
----	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25	Z0010002-15	m	Canonada de polietilè dn. 110 pn. 16 d'alta densitat tipus pe-100 segons norma une-53,131, amb p/p de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusió o similar) i cinta senyalitzadora. instal·lada i provada						
----	-------------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

26	Z0010002-16	u	Brida unió electrosoldable dn. 110, instal·lada sobre canonada de polietilè pn. 10						
----	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

27 Z0010002-17 u Colze de 90 electrosoldat dn. 110, instal·lat sobre canonada de polietilè d'alta densitat pn. 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

28 Z0010002-18 u Reposició d'escomesa existent fins a dn. 63 mm, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

29 Z0010002-19 u Reposició d'escomesa existent fins a dn. 50 mm, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

30 Z0010002-20 u Manteniment de servei de subministrament d'aigua potable durant el termini d'execució de les obres. inclou canonada provisional, material, ma d'obra, instal·lació i connexions provisionals a les escomeses existents

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 04 BAIXA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2225A22 m3 Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments Pi i Sunyer		2,000	8,500	0,500	0,900	7,650	C#*D#*E#*F#
2	Paral·lel a Façana		1,000	45,000	0,500	0,900	20,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,900**

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió en roca		15,000	0,400	0,500	0,400	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,200**

3 F241U103 m3 Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

1	Creuaments Pi i Sunyer		2,000	8,500	0,500	0,900	7,650	C#*D#*E#*F#
2	Paral·lel a Façana		1,000	45,000	0,500	0,900	20,250	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament	P	25,000				6,975	PERORIGEN(G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT **34,875**

4 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments Pi i Sunyer		2,000	8,500	0,500	0,250	2,125	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,125**

5 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments Pi i Sunyer		2,000	8,500	0,500	0,650	5,525	C#*D#*E#*F#
2	Paral·lel a Façana		1,000	45,000	0,500	0,800	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,525**

6 FDG5CV02 m Canalització amb dos tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior de d 160 mm amb guies de plàstic, inclos rebliment amb formigó de resistència 10 n/mm² i col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments Pi i Sunyer		2,000	8,500			17,000	C#*D#*E#*F#
2	Paral·lel a Façana		0,500	45,000			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,500**

7 F222005P u Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'ús

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates BT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 Z001001 ml Estesa cable rz 3x150 al/80alm a paret normal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			163,000				163,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **163,000**

9 Z0010001-05 u Connexió línia rz 3x150i80 termoretràctil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

10 Z001040 u Connexió línia 3x150/80 derivació 3x50-25 o 3x50/54.6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1			9,000					9,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 Z0010001-08 u Creuament subterrani rv 3x240i150 al a rz 3x150i80 alm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 Z001041 m Escamesa rz 4x25 al posada a façana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

13 Z0010001-09 u Arrancada palometa o pal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

14 Z001042 m Arrencada ml. de conductor bt al 25 mm2 en suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

15 Z0010001-10 m Arrencada metres cable bt rz 3x25-54,6 amb suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

16 Z001043 m Arrencada metres cable bt rz 3x95-54,6 amb suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

17 Z0010001-11 m Arrencada metres cable bt rz 3x150-95-22 ac amb suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

18 Z0010001-12 m Arrencada metres cable bt rz 3x150-95 per façana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

AMIDAMENTS

19 Z0010001-13 u Complement tet connexió xarxa o derivació aèrea

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20 Z0010001-14 u Complement tet desconexió xarxa o derivació aèrea

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

21 Z0010001-15 u Complement tet connexió escomesa xarxa trenada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

22 Z0010001-16 u Complement tet desconexió xarxa trenada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

23 Z0010001-17 m Estesa simple 1 c. 3x1x240-1x150

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

24 Z0010001-18 m Estesa simple 2 c. 3x1x240-1x150

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

25 Z001044 m Estesa simple 4 c. 3x1x240-1x150

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

26 Z0010001-20 m Estesa tubular 1 c. 3x1x240-1x150

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

27 Z001045 u Derivació bt c. sec 3x240-150 derivació 3x240-150-compr.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

28 Z001046 u Empalme bt sec 3x240-150 mm2 termoretràctil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

29 Z001047 u Caixa seccionament lsbt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

30 Z0010001-32 u Connexió pat caixes i armaris distribució lsbt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

31 Z001048 u Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

32 Z001049 u Connexió cable superior 3.5x25 mm2 s-terminal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

33 Z001050 u Marcar, medir i confecció plànol superfície 15 m-brigada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

34 Z001051 u Adaptació escomesa existent sense tub a xarxa trenada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

35 Z001052 u Obrir o tancar ponts en línia bt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTSTOTAL AMIDAMENT **25,000**

36 Z001053 u Complement tet en empalme xarxa aèrea

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

37 Z001054 u Posada en servei nova xarxa soterrada bt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

38 Z001055 u Complement tet connexió xarxa bt soterrada per fase

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

39 Z001056 u Prova rigidesa cable soterrat bt mateix ct o a 1 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

40 Z001057 u Identificació i tall cable soterrat qualsevol tensió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

41 Z0010001-28 u Trobada/material-fusible ganivetes tamany 2 315

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

42 Z0010001-39 u Candau 25x5 armari i instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

43 Z0010001-29 u Enginyeria i projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

44 Z001058 u Supervisió obres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

45 EG2A5F91 m Minicanal de pvc, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , muntada sobre paraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 05 GAS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2225A22 m3 Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomeses Pi Sunyer		16,000	4,500	0,300	0,600	12,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,960

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomeses Pi Sunyer		16,000	4,500	0,300	0,200	4,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

3 F2A1G001 m3 Subministrament, estesa i compactacio de sorra d'aportacio de 0-5 mm per proteccio de serveis en rases

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomeses Pi Sunyer		16,000	4,500	0,300	0,200	4,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

4 F241U103 m3 Transport de terres amb camio de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres a abocador		0,250	16,000	4,500	0,200	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

5 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomeses Pi Sunyer		16,000	4,500	0,300	0,600	12,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,960

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

6	FFB17455	m	Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal segons una 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat, inclos part proporcional de peces especials					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomes gas		16,000	4,500			72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **72,000**

7	FN328424	u	Valvula d'esfera manual embudada, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en perico de canalització soterrada					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vàlvules		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8	FD7F5375	m	Tub de p.e.a.d corrugat doble capa de 160 mm de diàmetre nominal, embolcallat amb formigo de resistència de 15n/mm ² , col·locat al fons de la rasa inclos el moviment de terres necessari					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9	Z00100014	u	Obra mecànica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas amb legalització i acceptació per repsol que inclou: 1 toma de càrrega pe 40 a 32, 2 maguitos pe 32, 1 manguito reduït pe 32 a 20, 2 m. de canonada pe 40 1 colçe pe 20 una transició pe 20 a cu de 18 1 clau a terra per tub pe 32. 1 tub i tap per l'arqueta de màxim 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. plànols as-buit					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomeses Pi Sunyer		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

10	F222005P	u	Excavació de cales d'un m ³ aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'ús					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11	F9365H51	m ³	Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
----	----------	----------------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recobriments canonades a justificar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

12	FDK26257	u	Perico quadrat per a canalització de serveis de 28x28x30 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat arrebossades per dins amb morter de ciment i llit drenant de grava de 10 cm de guix, col.locació de bastiment i tapa de 250x250x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponen					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

13	FDG3CV05	m	Col.locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomeses		16,000	4,500			72,000	C#*D#*E#*F#
2	Modificacions		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 06 JARDINERIA I REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub Reg Pi Sunyer		1,000	125,000	0,300	0,300	11,250	C#*D#*E#*F#
2	Pericons		5,000	0,800	0,800	0,500	1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,850**

2	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De excav. Rases		1,250	12,850			16,063	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,063**

3	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'ús					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització servei		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	FDK2U010	u	Perico quadrat per a canalització de serveis de 30x30x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat arrebossades per dins amb morter de ciment i solera drenant de mao en sec, col.locació de bastiment i tapa de 285x285x30 mm de fosa ductil b-125 amb gravat del servei corresponent					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOTA JARDINERES							
2	pi i sunyer		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5	FDK2U030	u	Perico quadrat per a canalització de serveis de 58x58x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat arrebossades per dins amb morter de ciment i llit drenant de grava de 10 cm de guix, col.locació de bastiment i tapa de 440x440x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	armari programador reg		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 FFB26355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons una 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	reg jardineres		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
3	boques de reg		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **230,000**

7 FJSZU002 u Connexió de xarxa de reg a programador i posta en funcionament, tot instal.lat i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 FJSBU120 u Electrovalvula de rosca femella d'1 1/2" dn, amb alimentacio del rele a 24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34,0 m3/h, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern, totalment col.locada en perico soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua i les connexions electricques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Electroválvula		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 FN317424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2, muntada en pericó de canalització soterrada per a drenatge, connectada a la xarxa de pluvials

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vàlvula esfera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 FJSZU010 u Punt de connexió dins arqueta per a reg de conjunt de 3 jardineres, amb peces especials de derivació, tubs de polietilè Ø16 mm passats per dins jardineres, degoters per a plantes, elements de fixació del tub a la terra. Completament connectat a la xarxa de reg general i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Punts jardineres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

11 FJS3U206 u Subministre i instal·lació d'equip autònom de 85x80x95 mm alimentat amb corrent a 24 vac.; estanc amb grau de protecció ip68; es comunica amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència i es pot activar de manera manual, remota local o remota deslocalitzada; programador de 4 sortides i vàlvula mestre, amb control d'aportació d'aigua, amb temps de programació tipus samclabox programador 24 v; mòdem gprs amb placa per actuació remota, emissor-receptor de radiofreqüència, detector de pluja i suport per a fixació dels sensors de vent i temperatura, alimentat a 230 vac, amb sistema de comunicació híbrid mitjançant gprs i radiofreqüència, muntat dins d'un armari de 310x215x16 mm. amb grau de protecció ip66 tipus hub-concentrador; equip de sensors de vent i temperatura col·locat sobre l'equip concentrador i alimentat a 12vdc tipus met-meteo; totalment col.locat, incloses totes les connexions electricques i provat de samcla o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

1	Programador		1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------	--	-------	--	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 12 FQB1U100 u Jardineria de diàmetre 100 cm i de 55 cm d'alçària, model JA32-1000 de la casa Fundutil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	J3-Pi Sunyer		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

- 13 FQB1U080 u Jardineria de diàmetre 80 cm i de 45 cm d'alçària, model JA32-800 de la casa Fundutil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	J3-Pi Sunyer		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

- 14 FQB1U050 u Jardineria de diàmetre 50 cm i de 40 cm d'alçària, model JA32-500 de la casa Fundutil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	J3-Pi Sunyer		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

- 15 FR3P1113 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics amb accessori anivellador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardineria Ø100		5,000	3,140	0,600		9,420	C#*D#*E#*F#
2	jardineria Ø80		5,000	2,000	0,450		4,500	C#*D#*E#*F#
3	jardineria Ø50		5,000	0,800	0,350		1,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,320**

- 16 FR6B1152 u Plantació en massa de planta i arbustiva, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardineria d. 80-port mitjà		5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2	jardineria d. 100-port petit		5,000	8,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3	jardineria 100x50-J4-port petit		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

- 17 FR4J8816 u Subministrament de planta de port mitjà d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l. a escollir per la df

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardineria d. 80-port mitjà		5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

- 18 FR4J4612 u Subministrament de planta de petit port d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l a escollir per la df

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

1	jardinera d. 100-port petit		5,000	8,000			40,000	C##D##E##F##
2	jadinera 100x50-J4-port petit		5,000	4,000			20,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

19 FR4CB651 u Subministrament de planta de gran port d'alçària de 100 a 120 cm, en contenidor d'5 l a escollir per la df

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardinera d. 50-port alt		5,000	1,000			5,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 07 TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2225A22 m3 Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ginjolers		12,000	0,450	0,630	0,900	3,062	C##D##E##F##
2	Pi i Sunyer		7,000	0,450	0,630	0,900	1,786	C##D##E##F##
3			7,000	0,450	0,630	0,900	1,786	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **6,634**

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ginjolers		12,000	0,450	0,630	0,100	0,340	C##D##E##F##
2	Pi i Sunyer		7,000	0,450	0,630	0,100	0,198	C##D##E##F##
3			7,000	0,450	0,630	0,100	0,198	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **0,736**

3 F241U103 m3 Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ginjolers		12,000	0,450	0,630	1,200	4,082	C##D##E##F##
2	Pi i Sunyer		7,000	0,450	0,630	1,200	2,381	C##D##E##F##
3			7,000	0,450	0,630	1,200	2,381	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **8,844**

4 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ginjolers		12,000	0,450	0,200		1,080	C##D##E##F##
2	Pi i Sunyer		7,000	0,450	0,200		0,630	C##D##E##F##
3			7,000	0,450	0,200		0,630	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **2,340**

EUR

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

5 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ginjolers		12,000	0,450	0,280		1,512	C#*D#*E#*F#
2	Pi i Sunyer		7,000	0,450	0,280		0,882	C#*D#*E#*F#
3			7,000	0,450	0,280		0,882	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,276**

6 FDK2U020 u Arqueta tipus m per a canalització de serveis de 42x42x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de gruix, col·locació de bastiment i tapa de 340x340x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

7 FDK2U022 u Perico per telefonica tipus h de mides interiors 80x70x82 cm, homologada, amb col·locació de bastiment metal·lic i tapa de formigó amb distintiu del servei

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 FDG3CV07 m Canalització amb dos tubs tub de pvc corrugat de d 110 mm, inclos rebliment de formigó de resistència 10 n/mm² i el moviment de terres necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ginjolers		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Pi i Sunyer		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

9 F222005P u Excavació de cales d'un m³ aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització servei		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 08 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2225A22 m3 Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES INDIVIDUALS							
2	Pi i Sunyer		30,000	0,350	0,600	0,900	5,670	C#*D#*E#*F#
3	arquetes M		9,000	0,150	0,800	0,900	0,972	C#*D#*E#*F#
4	arquetes H		1,000	1,210	0,700	0,900	0,762	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT **7,404**

2 F222H123 m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES INDIVIDUALS							
2	Pi i Sunyer		30,000	0,350	0,600	0,100	0,630	C#*D#*E#*F#
3	arquetes M		9,000	0,150	0,800	0,100	0,108	C#*D#*E#*F#
4	arquetes H		1,000	1,210	0,700	0,100	0,085	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,823**

3 F241U103 m3

Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclou canon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES INDIVIDUALS							
2	Pi i Sunyer		30,000	0,350	0,600	1,200	7,560	C#*D#*E#*F#
3	vorera ajuntament		10,000	0,350	0,600	1,200	2,520	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		25,000	0,350	0,600	1,200	6,300	C#*D#*E#*F#
5	arquetes M		9,000	0,150	0,800	1,200	1,296	C#*D#*E#*F#
6	arquetes H		1,000	1,210	0,700	1,200	1,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,692**

4 F2A1G001 m3

Subministrament, estesa i compactació de sorra d'aportació de 0-5 mm per protecció de serveis en rases

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES INDIVIDUALS							
2	Pi i Sunyer		30,000	0,350	0,450	0,900	4,253	C#*D#*E#*F#
3	vorera ajuntament		10,000	0,350	0,450	0,900	1,418	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		25,000	0,350	0,450	0,900	3,544	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,215**

5 KG222A11 m

Tub flexible corrugat de pvc, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES GENERALS							
2	modificacions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

6 KG222911 m

Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES INDIVIDUALS							
2	Pi i Sunyer		10,000			5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
3	vorera ajuntament		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		9,000			3,000	27,000	C#*D#*E#*F#
5			15,000			1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
6			10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 122,000

7 FDK2U022 u Perico per telefonica tipus h de mides interiors 80x70x82 cm, homologada, amb col.locacio de bastiment metal.lic i tapa de formigo amb distintiu del servei

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FDK2U020 u Arqueta tipus m per a canalitzacio de serveis de 42x42x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat arrebossades per dins amb morter de ciment i llit drenant de grava de 10 cm de guix, col.locacio de bastiment i tapa de 340x340x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES GENERALS							
2	modificacions		5,000	0,400	0,100		0,200	C#*D#*E#*F#
3	CONDUCTES INDIVIDUALS							
4	Pi i Sunyer		30,000	0,400	0,100		1,200	C#*D#*E#*F#
5	vorera ajuntament		10,000	0,400	0,100		0,400	C#*D#*E#*F#
6	tram pou-cervera		25,000	0,400	0,100		1,000	C#*D#*E#*F#
7	arquetes M		9,000	0,500	0,100		0,450	C#*D#*E#*F#
8	arquetes H		1,000	1,100	0,100		0,110	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,360

10 KP141213 u Escomesa de senyal de r/tv-sat de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES INDIVIDUALS							
2	Pi i Sunyer					9,000	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 FDG3CV05 m Col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES GENERALS							
2	modificacions		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 09 ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		1,000	145,000	0,300	0,500	21,750	C#*D#*E#*F#
2			1,000	95,000	0,300	0,500	14,250	C#*D#*E#*F#
3	Creuaments		2,000	9,000	0,300	0,500	2,700	C#*D#*E#*F#
4	Arquetes		8,000	0,600	0,600	0,600	1,728	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,428**

2 F241U103 m3

Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D'excavació de rasa		1,250	40,450			50,563	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,563**

3 FG221K2K m

Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada amb protecció de sorra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		1,000	145,000			145,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	95,000			95,000	C#*D#*E#*F#
3	Creuaments		4,000	9,000			36,000	C#*D#*E#*F#
4	Conversions		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **284,000**

4 F2A1G001 m3

Subministrament, estesa i compactació de sorra d'aportació de 0-5 mm per protecció de serveis en rases

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		1,000	145,000	0,300	0,150	6,525	C#*D#*E#*F#
2			1,000	95,000	0,300	0,150	4,275	C#*D#*E#*F#
3	Creuaments		2,000	9,000	0,300	0,150	0,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,610**

5 F228560F m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		1,000	145,000	0,300	0,350	15,225	C#*D#*E#*F#
2			1,000	95,000	0,300	0,350	9,975	C#*D#*E#*F#
3	Creuaments		2,000	9,000	0,300	0,350	1,890	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,090**

6 FDG3CV05 m

Col.locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		1,000	145,000			145,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	95,000			95,000	C#*D#*E#*F#
3	Creuaments		2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **258,000**

7 FG38E355 m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm² i muntat en malla de connexió a terra

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		1,000	145,000			145,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	95,000			95,000	C#*D#*E#*F#
3	Creuaments		2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **258,000**

- 8 FDK2U030 u Perico quadrat per a canalització de serveis de 58x58x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de gruix, col·locació de bastiment i tapa de 440x440x45 mm de fosa dúctil c-250 amb gravat del servei corresponent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions serveis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Creuaments		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

- 9 FDK26257 u Perico quadrat per a canalització de serveis de 28x28x30 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de gruix, col·locació de bastiment i tapa de 250x250x45 mm de fosa dúctil c-250 amb gravat del servei corresponent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

- 10 F222005P u Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclosa enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'ús

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 11 FG31H554 m Cable amb conductor de corrent de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm², amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		1,000	145,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	95,000			95,000	C#*D#*E#*F#
3	Creuaments		2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#
4	L·luminàries		8,000	2,000	3,500		56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **169,000**

- 12 FDG3CV07 m Canalització amb dos tubs de pvc corrugat de d 110 mm, inclosa rebliment de formigó de resistència 10 n/mm² i el moviment de terres necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

- 13 FHR11MP2 u Punt de llum format per lluminària d'extrusió d'alumini acabat anoditzat, model Rama led de Santa&Cole, o similar, abraçadores d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum led 35-50 w (24 leds 4000k cri75 500ma); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; fixada ancorada a parament de façana, inclòs caixa de fusibles exterior IP-54, terres i connexions, totalment instal·lada, connectada i provada

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

- 14 FG1BC041 u Quadre de seccionament, proteccio, mesura i comandament dins armari d'acer inoxidable de 700 mm d'amplitud x 700 mm de profunditat tipus monolit d'arelsa o similar, sobre socol de formigo i envolvents de doble aïllament, aparellament electric, comptadors d'energia activa i reactiva, programador astronomic i rellotge, segons normativa de la cia. subministradora, completament instal.lat, provat i verificat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre seccionament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 15 FHM8E035 u Legalitzacio de la instal.lacio electrica amb redaccio de projecte, expedients de baixa tensio, direccio d'obra i certificat final d'acabament. inclou els treballs necessaris de connexio electrica, extensió de línia i contractacio de potencia, tot segons normes de la companyia subministradora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització EP		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPITOL 10 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer		1,000	126,000	8,750	0,150	165,375	C#*D#*E#*F#
2	C. Aragó		1,000	2,500	1,200	0,150	0,450	C#*D#*E#*F#
3	Previsió	P	10,000				16,583	PERORIGEN(G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT **182,408**

- 2 F9365H11 m3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2. Lloses 60x40							
2	Pi Sunyer		126,000	3,500	0,150		66,150	C#*D#*E#*F#
3	C. Aragó		2,500	1,200	0,150		0,450	C#*D#*E#*F#
4	P4. Lloses 30x10		126,000	4,750	0,150		89,775	C#*D#*E#*F#
5	Previsió	P	10,000				15,638	PERORIGEN(G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT **172,013**

- 3 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entregues paviments		3,000	10,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

4 F9F5U115 u Reposició de tapes de pericons i pous registre existents, amb recreixement del cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

5 K9V3C11K u Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió entrades part		8,000	3,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

6 F965U010 m Vorada recta de formigo tipus taulo, de 8x20 cm, col.locada amb fonament de formigo

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer							
2	P12-vorada tauló		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

7 F9F5U110 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo vibropressat amb percentatge d'arid reciclat de 40x60x8 cm color gris/cendra impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean), textura granellada uniforme i antideslliçants, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificació mínima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2. Lloses 60x40							
2	Pi Sunyer		126,000	3,500			441,000	C#*D#*E#*F#
3	C. Aragó		2,500	1,200			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **444,000**

8 F9F5UH10 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo vibropressat amb percentatge d'arid reciclat de 30x10x8 cm color black impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean), textura granellada uniforme i antideslliçants, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificació mínima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4. Lloses 30x10							
2	Pi Sunyer		126,000	4,750			598,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **598,500**

9 F9F5UB10 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo vibropressat amb percentatge d'arid reciclat de 40x60x7 cm tàctil ratllat color cendra impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean), textura granellada uniforme i antideslliçants, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificació mínima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió Pi i Sunyer		2,000	2,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

10 F9F15103 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, color negre impermeabilitzats, tipus 1, amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean), col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment seguin el dibuix grafiat en els plànols, tipus terana six de breinco o similar

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entregues carrers		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

11 F9E13204 m2

Paviment de panot 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entregues carrers		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 11 ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FQ21U021 u

Subministre i col·locació paperera 65 l circular formada per una cos de planxa de "deploye" d'acer inoxidable aisi 304 acabat electro-pulit, tapa de planxa d'acer inoxidable aisi316 acabat sorrejat amb tancament de fixació, cubeta d'abs autoextingible de color negre, tres potes de bareta amb anivellador d'alçada 77 cm. de diàmetre exterior 47 cm i forat de 20 cm, model maya de santa i cole o similar, col.locada ancorada a la solera de formigó d'acord amb detalls de projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer							
2	Paperera M3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 FQ11GB10 u

Subministre i col·locació banc individual sense respallter de d. 60 i 50 cm d'alçada amb acabat smooth color "metal" model circle puff de breinco o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer							
2	Banqueta puf M1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

3 FQ42JE20 u

Suministre i col·locació de piona semiautomàtica d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 500 mm d'alçada i 220 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó amb mecanismes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi Sunyer							
2	Piona retràctil M4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 FBB11351 u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió Stop		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 FBB11111 u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cedeix el pas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 FBBZ1120 m Suport de tub d'alumini d.60 mm, col.locat a terra formigonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Suport senyals		2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 12 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 HBC1KJ08 PA Partida alçada a justificar per despeses del compliment del pla de seguretat i salut durant l'execucio de les obres

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 HBC1KJ05 PA Partida alçada d'abonament integre per senyalitzacio provisional del transit durant la realitzacio de les obres

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Quadre preus núm. I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	EG2A5F91	m	Minicanal de pvc, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , muntada sobre paraments (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92 €
P- 2	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres fins a 20 cm. d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	3,30 €
P- 3	F2194JF3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m. d'amplària amb compresor i càrrega mecànica sobre camió. (TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3,70 €
P- 4	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de llosa prefabricada de 60x40, 40x40, escocells, guals i escales col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85 €
P- 5	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 40 cm de diàmetre, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	4,55 €
P- 6	F21H1A53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	83,99 €
P- 7	F21HF010	u	Desmuntatge i enderroc de reixa lineal de recollida d'aigües pluvials, de 1,60 m de llargària mitja, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	41,52 €
P- 8	F21K4AC4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69 €
P- 9	F21Q2501	u	Retirada de paperera, i aparca bicis i altres elements ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal (SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	7,37 €
P- 10	F21QQA01	u	Retirada de piona metàl·lica retràctil inclòs el mecanisme de funcionament, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. l'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,84 €
P- 11	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment i rebaix plaça en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	7,19 €
P- 12	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclòs enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'ús (CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	111,46 €
P- 13	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	10,11 €
P- 14	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	51,73 €
P- 15	F226V010	m3	Terraplenat i anivellament de terres amb màquines automotrius amb compactació del 95% del PM, amidament sobre perfil (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99 €
P- 16	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	0,91 €
P- 17	F228560F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	14,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 18	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador (CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	5,11 €
P- 19	F241U105	m3	Transport de runes amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador (SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	6,43 €
P- 20	F2A11000	m2	Subministrament de terra seleccionada d'aportació (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11 €
P- 21	F2A1G001	m3	Subministrament, estesa i compactació de sorra d'aportació de 0-5 mm per protecció de serveis en rases (VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	27,10 €
P- 22	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm (VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,64 €
P- 23	F9365H11	m3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	58,57 €
P- 24	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	75,96 €
P- 25	F965U010	m	Vorada recta de formigo tipus taulo, de 8x20 cm, col.locada amb fonament de formigo (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,48 €
P- 26	F9E13204	m2	Paviment de panot 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	18,28 €
P- 27	F9F15103	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, color negre impermeabilitzats, tipus 1, amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean), col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment seguin el dibuix grafiat en els plànols, tipus terana six de breinco o similar (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	43,23 €
P- 28	F9F5U110	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo vibropresat amb percentatge d'arid reciclat de 40x60x8 cm color gris/cendra impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean), textura granellada uniforme i antideslliçat, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificació mínima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar (TRENTE-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	36,87 €
P- 29	F9F5U115	u	Reposició de tapes de pericons i pous registre existents, amb recreixement del cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant (CINQUANTA-DOS EUROS)	52,00 €
P- 30	F9F5UB10	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo vibropresat amb percentatge d'arid reciclat de 40x60x7 cm tàtil ratllat color cendra impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean), textura granellada uniforme i antideslliçat, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificació mínima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	42,54 €
P- 31	F9F5UH10	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo vibropresat amb percentatge d'arid reciclat de 30x10x8 cm color black impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean), textura granellada uniforme i antideslliçat, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificació mínima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar (TRENTE-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	37,75 €
P- 32	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diàmetre (DOS EUROS AMB TRENTE-SIS CÈNTIMS)	2,36 €
P- 33	FBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	67,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 34	FBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	92,24 €
P- 35	FBBZ1120	m	Suport de tub d'alumini d.60 mm, col.locat a terra formigonat (CINQUANTA-UN EUROS)	51,00 €
P- 36	FD1ZV015	u	Treballs consistents en la connexió de la nova xarxa a xarxa existent de clavegueram i pluvial, inclús treballs de repicat i acondicionament del punt de connexió de pluvials a la Riera Ginjolers (DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	209,41 €
P- 37	FD5HU010	m	Suministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de formigó de polímers tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150 mm i alçada exterior 200 mm de secció hidràulica no inferior a 230 cm ² , per recollida d'aigües de pluja, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada en "I", d'alçada adequada al gruix del paviment de classe A-15 i 1 m. de longitud totalment acabat, ref ULM2130202 de la sèrie U150 de ULMA o similar (NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	95,99 €
P- 38	FD5P4267	u	Suministre i col·locació de pericó de configuració de 3 cossos de formigó polímer amb cos superiors de mides 204x500x310 mm tipus AU150S, amb premarques per connectar el canal U 150, cos intermig de 204x500x310 mm tipus a150l i base de 204x500x325 mm tipus a150b, disposa al mateix temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció de les aigües als col·lectors principals, tanca de seguretat d'inoxidable tipus cs150inox, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles tipus c150, totalment acabat, ref ulma0099 de la sèrie u 150 de ulma o similar (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	256,23 €
P- 39	FD7F5375	m	Tub de p.e.a.d corrugat doble capa de 160 mm de diàmetre nominal, embolcallat amb formigo de resistència de 15n/mm ² , col.locat al fons de la rasa inclos el moviment de terres necessari (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	13,57 €
P- 40	FD7F5376	m	Tub de PEAD corrugat doble capa de 200 mm de diàmetre nominal, embolcallat amb formigo de resistència de 15N/mm ² , col.locat al fons de la rasa. (QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	15,76 €
P- 41	FD7FA375	m	Tub de PEAD corrugat doble capa de 400 mm de diàmetre extern, de doble paret exterior corrugat i interior llis per instal·lacions de sanejament sense pressió del tipus B segons UNE-EN 13476 amb certificat AENOR (TRENTE-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	31,18 €
P- 42	FDD1A525	u	Pou de registre circular de Ø 100 cm, i alçada mitjana de 1,70 m, paret de gruix 14 cm de maó calat arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, solera de formigo HM-20 de 15 cm de gruix, amb col·locació de marc quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil classe D-400, EN-124 articulada de Ø70 cm amb gravat del servei, pes total 133 kg, tipus BRIO7 SB de NORINCO o similar (QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	464,99 €
P- 43	FDG3CV05	m	Col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1,83 €
P- 44	FDG3CV07	m	Canalització amb dos tubs de pvc corrugat de d 110 mm, inclos reblliment de formigo de resistència 10 n/mm ² i el moviment de terres necessari (VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	8,27 €
P- 45	FDG5CV02	m	Canalització amb dos tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior de d 160 mm amb guies de plàstic, inclos reblliment amb formigo de resistència 10 n/mm ² i col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	21,21 €
P- 46	FDK26257	u	Pericó quadrat per a canalització de serveis de 28x28x30 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de gruix, col·locació de bastiment i tapa de 250x250x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	60,51 €
P- 47	FDK2U010	u	Pericó quadrat per a canalització de serveis de 30x30x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i solera drenant de maó en sec, col·locació de bastiment i tapa de 285x285x30 mm de fosa ductil b-125 amb gravat del servei corresponent (NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	92,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	FDK2U020	u	Arqueta tipus m per a canalització de serveis de 42x42x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de gruix, col.locació de bastiment i tapa de 340x340x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent (CENT VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	120,78 €
P- 49	FDK2U022	u	Perico per telefonica tipus h de mides interiors 80x70x82 cm, homologada, amb col.locació de bastiment metal.líc i tapa de formigo amb distintiu del servei (TRES-CENTS CINC EUROS)	305,00 €
P- 50	FDK2U025	u	Perico ceg quadrat de 40x40x80 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat arrebossades per dins amb morter de ciment i solera de formigo de 10 cm de gruix, per a registre (VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	86,60 €
P- 51	FDK2U030	u	Perico quadrat per a canalització de serveis de 58x58x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de gruix, col.locació de bastiment i tapa de 440x440x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	149,63 €
P- 52	FFB17455	m	Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal segons una 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i per a col.locar soterrat, inclos part proporcional de peces especials (SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	7,69 €
P- 53	FFB26355	m	Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons una 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3,97 €
P- 54	FG1BC041	u	Quadre de seccionament, protecció, mesura i comandament dins armari d'acer inoxidable de 700 mm d'amplitud x 700 mm de profunditat tipus monolit d'arelsa o similar, sobre socol de formigo i envoltants de doble aïllament, aparellament elèctric, comptadors d'energia activa i reactiva, programador astronòmic i rellotge, segons normativa de la cia. subministradora, completament instal.lat, provat i verificat. (QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)	4.800,00 €
P- 55	FG221K2K	m	Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada amb protecció de sorra (TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	3,36 €
P- 56	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, col.locat en tub (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01 €
P- 57	FG38E355	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm ² i muntat en malla de connexió a terra (DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,34 €
P- 58	FHM8E035	u	Legalització de la instal.lació elèctrica amb redacció de projecte, expedients de baixa tensió, direcció d'obra i certificat final d'acabament. inclou els treballs necessaris de connexió elèctrica, extensió de línia i contractació de potencia, tot segons normes de la companyia subministradora (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)	1.480,00 €
P- 59	FHR11MP2	u	Punt de llum format per lluminària d'extrusió d'alumini acabat anoditzat, model Rama led de Santa&Cole, o similar, abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum led 35-50 w (24 leds 4000k cri75 500ma); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; fixada ancorada a parament de façana, inclòs caixa de fusibles exterior IP-54, terres i connexions, totalment instal.lada, connectada i provada (CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	590,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	FJS3U206	u	Subministre i instal·lació d'equip autònom de 85x80x95 mm alimentat amb corrent a 24 vac.; estanc amb grau de protecció ip68; es comunica amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència i es pot activar de manera manual, remota local o remota deslocalitzada; programador de 4 sortides i vàlvula mestre, amb control d'aportació d'aigua, amb temps de programació tipus samclabox programador 24 v; mòdem gprs amb placa per actuació remota, emissor-receptor de radiofreqüència, detector de pluja i suport per a fixació dels sensors de vent i temperatura, alimentat a 230 vac, amb sistema de comunicació híbrid mitjançant gprs i radiofreqüència, muntat dins d'un armari de 310x215x16 mm. amb grau de protecció ip66 tipus hub-concentrador; equip de sensors de vent i temperatura col·locat sobre l'equip concentrador i alimentat a 12vdc tipus met-meteo; totalment col·locat, incloses totes les connexions elèctriques i provat de sampla o similar (CINC MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	5.210,66 €
P- 61	FJSBU120	u	Electrovalvula de rosca femella d'1 1/2" dn, amb alimentació del rele a 24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34,0 m ³ /h, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern, totalment col·locada en pericó soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua i les connexions elèctriques (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	55,53 €
P- 62	FJSZU002	u	Connexió de xarxa de reg a programador i posta en funcionament, tot instal·lat i provat (TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	365,17 €
P- 63	FJSZU005	PA	Ajudes generals d'obra civil en treballs d'instal·lació mecànica de la xarxa d'aigua potable abonament íntegre (MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.640,25 €
P- 64	FJSZU010	u	Punt de connexió dins arqueta per a reg de conjunt de 3 jardineres, amb peces especials de derivació, tubs de polietilè Ø16 mm passats per dins jardineres, degoters per a plantes, elements de fixació del tub a la terra. Completament connectat a la xarxa de reg general i provat (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	183,36 €
P- 65	FJSZU100	u	Escomesa d'aigües pluvials particular a la canonada Ø400 PE, deixat a peu de façana o amb connexió a la baixant existent, inclòs repicat i reposició de la façana amb el mateix material d'acabat, formació i replè de rasa, tub escomesa PE Ø160 fins a tub general protegit amb sorra i banda PVC senyalització. Completament connectat a canonada i a tub de façana (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	141,05 €
P- 66	FN317424	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2, muntada en pericó de canalització soterrada per a drenatge, connectada a la xarxa de pluvials (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	47,65 €
P- 67	FN328424	u	Valvula d'esfera manual embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	95,44 €
P- 68	FQ11GB10	u	Subministre i col·locació banc individual sense respall de d. 60 i 50 cm d'alçada amb acabat smooth color "metal" model circle puff de breinco o similar. (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	258,69 €
P- 69	FQ21U021	u	Subministre i col·locació paperera 65 l circular formada per una cos de planxa de "deploye" d'acer inoxidable aisi 304 acabat electro-pulit, tapa de planxa d'acer inoxidable aisi316 acabat sorrejat amb tancament de fixació, cubeta d'abs autoextingible de color negre, tres potes de bareta amb anivellador d'alçada 77 cm. de diàmetre exterior 47 cm i forat de 20 cm, model maya de santa i cole o similar, col·locada ancorada a la solera de formigó d'acord amb detalls de projecte (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	337,15 €
P- 70	FQ42JE20	u	Suministre i col·locació de pila semiautomàtica d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 500 mm d'alçada i 220 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó amb mecanismes (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.485,34 €
P- 71	FQB1U050	u	Jardineres de diàmetre 50 cm i de 40 cm d'alçada, model JA32-500 de la casa Fundutil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	395,38 €
P- 72	FQB1U080	u	Jardineres de diàmetre 80 cm i de 45 cm d'alçada, model JA32-800 de la casa Fundutil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg (SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	655,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 73	FQB1U100	u	Jardinera de diàmetre 100 cm i de 55 cm d'alçària, model JA32-1000 de la casa Funductil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg (SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	775,38 €
P- 74	FR3P1113	m3	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics amb accessori anivellador (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	25,80 €
P- 75	FR4CB651	u	Subministrament de planta de gran port d'alçària de 100 a 120 cm, en contenidor d'5 l a escollir per la df (SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	6,06 €
P- 76	FR4J4612	u	Subministrament de planta de petit port d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l a escollir per la df (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P- 77	FR4J8816	u	Subministrament de planta de port mitjà d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l. a escollir per la df (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76 €
P- 78	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta i arbustiva, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1,11 €
P- 79	K9V3C11K	u	Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	71,76 €
P- 80	KG222911	m	Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79 €
P- 81	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de pvc, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,88 €
P- 82	KP141213	u	Escomesa de senyal de r/tv-sat de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	19,31 €
P- 83	Z00100014	u	Obra mecànica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas amb legalització i acceptació per repsol que inclou: 1 toma de carga pe 40 a 32, 2 maguits pe 32, 1 manguito reduït pe 32 a 20, 2 m. de canonada pe 40 1 colçe pe 20 una transició pe 20 a cu de 18 1 clau a terra per tub pe 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxm 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. plànols as-buit (TRES-CENTS VINT EUROS)	320,00 €
P- 84	Z001001	ml	Estesa cable rz 3x150 al/80alm a paret normal (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	14,67 €
P- 85	Z0010010	u	Treballs de paletaeria per canvi d'escomesa fins a comptador en façana que inclou regata i acabat de façana segons façana existent, ja sigui amb aplacat de pedra, arrebossat i pintat, .. (CENT EUROS)	100,00 €
P- 86	Z001040	u	Connexió línia 3x150/80 derivació 3x50-25 o 3x50/54.6 (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	46,59 €
P- 87	Z001041	m	Escomesa rz 4x25 al posada a façana (NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	9,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 88	Z001042	m	Arrencada ml. de conductor bt al 25 mm ² en suport (ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	0,42 €
P- 89	Z001043	m	Arrencada metres cable bt rz 3x95-54,6 amb suport (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11 €
P- 90	Z001044	m	Estesa simple 4 c. 3x1x240-1x150 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	54,16 €
P- 91	Z001045	u	Derivació bt c. sec 3x240-150 derivació 3x240-150-compr. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	137,05 €
P- 92	Z001046	u	Empalme bt sec 3x240-150 mm ² termoretràctil. (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	51,08 €
P- 93	Z001047	u	Caixa seccionament lsbt (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	161,82 €
P- 94	Z001048	u	Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm ² (TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	39,05 €
P- 95	Z001049	u	Connexió cable superior 3.5x25 mm ² s-terminal (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	28,69 €
P- 96	Z001050	u	Marcar, medir i confecció plànol superfície 15 m-brigada (QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	498,23 €
P- 97	Z001051	u	Adaptació escomesa existent sense tub a xarxa trenada (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	28,15 €
P- 98	Z001052	u	Obrir o tancar ponts en línia bt (VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	21,11 €
P- 99	Z001053	u	Complement tet en empalme xarxa aèrea (SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	16,37 €
P- 100	Z001054	u	Posada en servei nova xarxa soterrada bt (SEIXANTA-NOU EUROS)	69,00 €
P- 101	Z001055	u	Complement tet connexió xarxa bt soterrada per fase (VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	8,06 €
P- 102	Z001056	u	Prova rigidesa cable soterrat bt mateix ct o a 1 km (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	65,12 €
P- 103	Z001057	u	Identificació i tall cable soterrat qualsevol tensió (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	46,72 €
P- 104	Z001058	u	Supervisió obres (CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	575,00 €
P- 105	Z0010001-05	u	Connexió línia rz 3x150i80 termoretràctil (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	71,77 €
P- 106	Z0010001-08	u	Creuament subterrani rv 3x240i150 al a rz 3x150i80 alm (TRES-CENTS DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	302,04 €
P- 107	Z0010001-09	u	Arrancada palometa o pal (SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	70,39 €
P- 108	Z0010001-10	m	Arrencada metres cable bt rz 3x25-54,6 amb suport (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10 €
P- 109	Z0010001-11	m	Arrencada metres cable bt rz 3x150-95-22 ac amb suport (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11 €
P- 110	Z0010001-12	m	Arrencada metres cable bt rz 3x150-95 per façana (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 111	Z0010001-13	u	Complement tet connexió xarxa o derivació aèrea (TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	13,90 €
P- 112	Z0010001-14	u	Complements tet desconexió xarxa o derivació aèrea (ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	11,19 €
P- 113	Z0010001-15	u	Complement tet connexió escomesa xarxa trenada (ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	11,05 €
P- 114	Z0010001-16	u	Complement tet desconexió xarxa trenada (VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	8,43 €
P- 115	Z0010001-17	m	Estesa simple 1 c. 3x1x240-1x150 (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	13,53 €
P- 116	Z0010001-18	m	Estesa simple 2 c. 3x1x240-1x150 (VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	27,08 €
P- 117	Z0010001-20	m	Estesa tubular 1 c. 3x1x240-1x150 (DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	17,14 €
P- 118	Z0010001-28	u	Trobada/material-fusible ganivetes tamany 2 315 (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	5,26 €
P- 119	Z0010001-29	u	Enginyeria i projecte (CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	575,00 €
P- 120	Z0010001-32	u	Connexió pat caixes i armaris distribució lsbt (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	108,25 €
P- 121	Z0010001-39	u	Candau 25x5 armari i instal·lat (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	18,40 €
P- 122	Z0010002-01	m	Canonada de fosa dúctil dn. 250 amb recobriment interior de formigó centrifugat, p.p. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	75,40 €
P- 123	Z0010002-03	u	Vàlvula de comporta embridada per soterrar dn 100, instal·lada sobre brida pn 16 (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	261,80 €
P- 124	Z0010002-04	u	Derivació en t endollada sortida brida dn. 250/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	334,35 €
P- 125	Z0010002-05	u	Brida unió junta elàstica pe/pvc dn. 250 (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	129,95 €
P- 126	Z0010002-06	u	Maneguet unió stop pe/pvc dn. 110 pn. 16 (CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	116,75 €
P- 127	Z0010002-07	u	Brida unió endollada dn. 100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	68,25 €
P- 128	Z0010002-08	u	Brida unió endollada dn. 250, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	175,50 €
P- 129	Z0010002-10	u	Vàlvula de papallona embridada 75/41 ggg40-inox 250 pn. 16avk. inclou desmultiplicador q-8000s p/v 250-350 pn 10/16 (MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.635,60 €
P- 130	Z0010002-11	u	Tapa fd.r.600 b125 aigua per vàlvula papallona (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	90,50 €
P- 131	Z0010002-13	u	Vàlvula de comporta embridada per soterrar dn. 100, instal·lada sobre brida pn. 16. inclou trampillo purdie (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	261,80 €
P- 132	Z0010002-14	u	Derivació amb t endollada sortida brida dn. 250/100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	334,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 133	Z0010002-15	m	Canonada de polietilè dn. 110 pn. 16 d'alta densitat tipus pe-100 segons norma une-53,131, amb p/p de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusió o similar) i cinta senyalitzadora. instal·lada i provada (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	13,60 €
P- 134	Z0010002-16	u	Brida unió electrosoldable dn. 110, instal·lada sobre canonada de polietilè pn. 10 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	62,50 €
P- 135	Z0010002-17	u	Colze de 90 electrosoldat dn. 110, instal·lat sobre canonada de polietilè d'alta densitat pn. 10 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	51,70 €
P- 136	Z0010002-18	u	Reposició d'escomesa existent fins a dn. 63 mm, formada per collarí de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	302,21 €
P- 137	Z0010002-19	u	Reposició d'escomesa existent fins a dn. 50 mm, formada per collarí de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	233,32 €
P- 138	Z0010002-20	u	Manteniment de servei de subministrament d'aigua potable durant el termini d'execució de les obres. inclou canonada provisional, material, ma d'obra, instal·lació i connexions provisionals a les escomeses existents (TRES MIL EUROS)	3.000,00 €

Dijous, 13 d'agost de 2020

Àrea d'Urbanisme
Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas Facerias
Arquitecta municipal

Quadre preus núm. II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	EG2A5F91	m	Minicanal de pvc, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , muntada sobre paraments	3,92 €
	BG2A5F91		Minicanal de pvc, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment	2,50000 €
	BGW2DE00		Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària fins a 16 mm	0,26000 €
			Altres conceptes	1,16 €
P- 2	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres fins a 20 cm. d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,	3,30 €
			Altres conceptes	3,30 €
P- 3	F2194JF3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m. d'amplària amb compresor i càrrega mecànica sobre camió.	3,70 €
			Altres conceptes	3,70 €
P- 4	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de llosa prefabricada de 60x40, 40x40, escocells, guals i escales col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,85 €
			Altres conceptes	4,85 €
P- 5	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 40 cm de diàmetre, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,55 €
			Altres conceptes	4,55 €
P- 6	F21H1A53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	83,99 €
			Altres conceptes	83,99 €
P- 7	F21HF010	u	Desmuntatge i enderroc de reixa lineal de recollida d'aigües pluvials, de 1,60 m de llargària mitja, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	41,52 €
			Altres conceptes	41,52 €
P- 8	F21K4AC4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió	3,69 €
			Altres conceptes	3,69 €
P- 9	F21Q2501	u	Retirada de paperera, i aparca bicis i altres elements ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal	7,37 €
			Altres conceptes	7,37 €
P- 10	F21QQA01	u	Retirada de piona metàl·lica retràctil inclòs el mecanisme de funcionament, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. l'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça	33,84 €
			Altres conceptes	33,84 €
P- 11	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment i rebaix plaça en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	7,19 €
			Altres conceptes	7,19 €
P- 12	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us	111,46 €
			Altres conceptes	111,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	10,11 €
			Altres conceptes	10,11 €
P- 14	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	51,73 €
			Altres conceptes	51,73 €
P- 15	F226V010	m3	Terraplenat i anivellament de terres amb màquines automotrius amb compactació del 95% del PM, amidament sobre perfil	4,99 €
			Altres conceptes	4,99 €
P- 16	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	0,91 €
			Altres conceptes	0,91 €
P- 17	F228560F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95 % PM	14,47 €
			Altres conceptes	14,47 €
P- 18	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador	5,11 €
			Altres conceptes	5,11 €
P- 19	F241U105	m3	Transport de runes amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador	6,43 €
			Altres conceptes	6,43 €
P- 20	F2A11000 B03D1000	m2	Subministrament de terra seleccionada d'aportació Terra seleccionada	7,11 € 7,11000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 21	F2A1G001 B0111000 B0312400	m3	Subministrament, estesa i compactació de sorra d'aportació de 0-5 mm per protecció de serveis en rases Aigua Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	27,10 € 0,24000 € 26,06400 €
			Altres conceptes	0,80 €
P- 22	F931201J B0111000 B0372000	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm Aigua Tot-u artificial	20,64 € 0,04000 € 16,06500 €
			Altres conceptes	4,54 €
P- 23	F9365H11 B0641050	m3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	58,57 € 50,40000 €
			Altres conceptes	8,17 €
P- 24	F9365H51 B064300B	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	75,96 € 65,41500 €
			Altres conceptes	10,55 €
P- 25	F965U010 B0602210 B96513D0	m	Vorada recta de formigó tipus taulo, de 8x20 cm, col.locada amb fonament de formigó Formigó de resistència 10 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm Peça recta de formigó per a vorades, monocapa per a vianants a3 8x20 cm classe r 5	13,48 € 2,24760 € 5,29100 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,94 €
P- 26	F9E13204	m2	Paviment de panot 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	18,28 €
	B0111000		Aigua	0,00800 €
	B0514301		Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs	0,20985 €
	B9E13200		Panot gris 9 pastilles de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2	4,75320 €
			Altres conceptes	13,31 €
P- 27	F9F15103	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, color negre impermeabilitzats, tipus 1, amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean), col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment seguin el dibuix grafiat en els plànols, tipus terana six de breinco o similar	43,23 €
	B0111000		Aigua	0,00800 €
	B0514301		Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs	0,20985 €
	B9F15100		Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, color negre impermeabilitzats, tipus 1, amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) tipus terana six de breinco o similar	20,29800 €
			Altres conceptes	22,71 €
P- 28	F9F5U110	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo vibropressat amb percentatge d'arid reciclat de 40x60x8 cm color gris/cendra impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) , textura granellada uniforme i antideslliçat, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificacio minima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar	36,87 €
	B0111000		Aigua	0,00400 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,31909 €
	B9G1V001		Paviment de peces prefabricades de formigo vibropressat amb percentatge d'arid reciclat de 40x60x8 cm color gris/cendra impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) i textura granellada uniforme i antideslliçat, tipus llosa vulcano de breinco o similar	26,65260 €
			Altres conceptes	9,89 €
P- 29	F9F5U115	u	Reposicio de tapes de pericons i pous registre existents, amb recreixement del cos i adaptacio del marc i tapa a la nova rasant	52,00 €
	B0111000		Aigua	0,00400 €
	B0604210		Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm	1,24410 €
	B0DZJ0K6		Part proporcional de materials auxiliars per encofrar	0,55000 €
			Altres conceptes	50,20 €
P- 30	F9F5UB10	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo vibropressat amb percentatge d'arid reciclat de 40x60x7 cm tàctil ratllat color cendra impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) , textura granellada uniforme i antideslliçat, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificacio minima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar	42,54 €
	B0111000		Aigua	0,00400 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,31909 €
	B9F1V002		Paviment de peces prefabricades de formigo vibropressat amb percentatge d'arid reciclat de 40x60x7 cm tàctil de ratlles color cendra impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) i textura granellada uniforme i antideslliçat, tipus llosa vulcano de breinco o similar	30,77340 €
			Altres conceptes	11,44 €
P- 31	F9F5UH10	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo vibropressat amb percentatge d'arid reciclat de 30x10x8 cm color black impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) , textura granellada uniforme i antideslliçat, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificacio minima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar	37,75 €
	B0111000		Aigua	0,00400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,31909 €
	B9F1V005		Paviment de peces prefabricades de formigo vibropressat amb percentatge d'arid reciclat de 30x10x8 cm color black impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) , textura granellada, uniforme i antideslliçant, tipus llosa vulcano de breinco o similar	27,42780 €
			Altres conceptes	10,00 €
P- 32	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	2,36 €
			Altres conceptes	2,36 €
P- 33	FBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	67,77 €
	BBM11102		Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	56,13000 €
			Altres conceptes	11,64 €
P- 34	FBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	92,24 €
	BBM13602		Placa octogonal, de d 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	80,60000 €
			Altres conceptes	11,64 €
P- 35	FBBZ1120	m	Suport de tub d'alumini d.60 mm, col.locat a terra formigonat	51,00 €
	BBMZ1A20		Suport d'alumini d. 60mm de 3,5 m. d'alçada, per a senyalització vertical	45,65000 €
			Altres conceptes	5,35 €
P- 36	FD1ZV015	u	Treballs consistents en la connexió de la nova xarxa a xarxa existent de clavegueram i pluvial, inclús treballs de repicat i acondicionament del punt de connexió de pluvials a la Riera Ginjolars	209,41 €
	B0602220		Formigo de resistència 10 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	2,93920 €
			Altres conceptes	206,47 €
P- 37	FD5HU010	m	Suministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de formigó de polímers tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150 mm i alçada exterior 200 mm de secció hidràulica no inferior a 230 cm2, per recollida d'aigües de pluja, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada en "I", d'alçada adequada al gruix del paviment de classe A-15 i 1 m. de longitud totalment acabat, ref ULM2130202 de la sèrie U150 de ULMA o similar	95,99 €
	B064300C		Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,79600 €
	BD5HU010		Drenatge lineal amb canal de formigó de polímers tipus ulma model u150.00r, ample interior 150 mm i alçada exterior 200 mm de secció hidràulica no inferior a 230 cm2, per recollida d'aigües de pluja, en mòduls d'1 m. de longitud, tanca de seguretat cs 150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada en "I", d'alçada adequada al gruix del paviment de classe a-15 i 1 m. de longitud, ref ulm2130202 de la sèrie u150 de ulma	82,08900 €
			Altres conceptes	8,11 €
P- 38	FD5P4267	u	Suministre i col·locació de pericó de configuració de 3 cossos de formigó polímer amb cos superiors de mides 204x500x310 mm tipus AU150S, amb premarques per connectar el canal U 150, cos intermmig de 204x500x310 mm tipus a150i i base de 204x500x325 mm tipus a150b, disposa al mateix temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció de les aigües als col·lectors principals, tanca de seguretat d'inoxidable tipus cs150inox, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles tipus c150, totalment acabat, ref ulma0099 de la serie u 150 de ulma o similar	256,23 €
	B064300C		Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,85100 €
	BD5P4267		Pericó de configuració de 3 cossos de formigó polímer amb cos superiors de mides 204x500x310 mm tipus au 150s, amb premarques per connectar el canal u 150, cos intermmig de 204x500x310 mm tipus a150i i base de 204x500x325 mm tipus a150b, disposa al mateix temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció de les aigües als col·lectors principals, tanca de seguretat d'inoxidable tipus cs150inox, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles tipus c150, ref ulma0099 de la serie u 150 de ulma o similar	240,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	10,83 €
P- 39	FD7F5375	m	Tub de p.e.a.d corrugat doble capa de 160 mm de diàmetre nominal, embolcallat amb formigo de resistència de 15n/mm2, col.locat al fons de la rasa inclos el moviment de terres necessari	13,57 €
	B0604210		Formigo de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm	5,14228 €
	BD7F5370		Tub de pead dn 160 mm corrugat doble capa amb maneguet d'unio	5,56500 €
			Altres conceptes	2,86 €
P- 40	FD7F5376	m	Tub de PEAD corrugat doble capa de 200 mm de diàmetre nominal, embolcallat amb formigo de resistència de 15N/mm2, col.locat al fons de la rasa.	15,76 €
	BD7F5370		Tub de pead dn 160 mm corrugat doble capa amb maneguet d'unio	5,56500 €
			Altres conceptes	10,20 €
P- 41	FD7FA375	m	Tub de PEAD corrugat doble capa de 400 mm de diàmetre extern, de doble paret exterior corrugat i interior llis per instal·lacions de sanejament sense pressió del tipus B segons UNE-EN 13476 amb certificat AENOR	31,18 €
	BD7FA370		Tub de pead dn 400 mm corrugat doble capa amb maneguet d'unio	30,50000 €
			Altres conceptes	0,68 €
P- 42	FDD1A525	u	Pou de registre circular de Ø 100 cm, i alçada mitjana de 1,70 m, paret de gruix 14 cm de maó calat arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, solera de formigo HM-20 de 15 cm de gruix, amb col.locació de marc quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil classe D-400, EN-124 articulada de Ø70 cm amb gravat del servei, pes total 133 kg, tipus BRIO7 SB de NORINCO o similar	464,99 €
	B0111000		Aigua	0,00480 €
	B0514301		Ciment portland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs	8,74375 €
	B0641050		Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	7,20000 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	57,00000 €
	BDDZV005		Bastiment i tapa de fosa dúctil de carrega de trencament superior a 40 t (d-400) segons les normes une 41-300-87 i en-124, recoberta de pintura asfàltica, articulada de d 70 cm amb gravat del servei, pes total 133 kg, tipus brio 7sb de norinco o similar	78,14000 €
			Altres conceptes	313,90 €
P- 43	FDG3CV05	m	Col.locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa	1,83 €
	BDGZU010		Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11220 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 44	FDG3CV07	m	Canalització amb dos tubs tub de pvc corrugat de d 110 mm, inclos rebliment de formigo de resistència 10 n/mm2 i el moviment de terres necessari	8,27 €
	B0602220		Formigo de resistència 10 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	1,83700 €
	BG21CV03		Tub de pvc corrugat, de d 110 mm, amb guia de plàstic	4,46000 €
			Altres conceptes	1,97 €
P- 45	FDG5CV02	m	Canalització amb dos tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior de d 160 mm amb guies de plàstic, inclos rebliment amb formigo de resistència 10 n/mm2 i col.locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa	21,21 €
	B0602220		Formigo de resistència 10 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,77620 €
	BG25CV02		Tub de polietilè corrugat exterior i llis interior de d 160 mm amb guia de plàstic, part proporcional d'accessoris de col.locació i banda de protecció i avis de plàstic	13,18000 €
			Altres conceptes	3,25 €
P- 46	FDK26257	u	Perico quadrat per a canalització de serveis de 28x28x30 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i llet drenant de grava de 10 cm de gruix, col.locació de bastiment i tapa de 250x250x45 mm de fosa dúctil c-250 amb gravat del servei corresponen	60,51 €
	B064500B		Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	2,37385 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	BDK21435	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis	16,36000 €
	BDKZH5C0		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 250x250 mm i classe c250 segons norma une-en 124	14,21000 €
			Altres conceptes	27,57 €
	FDK2U010		Pericó quadrat per a canalització de serveis de 30x30x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i solera drenant de maó en sec, col·locació de bastiment i tapa de 285x285x30 mm de fosa ductil b-125 amb gravat del servei corresponent	92,13 €
	B0604220		Formigó de resistència 15 n/mm ² , de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	7,64280 €
	B0F1D2A1 BDKZ3151		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir Bastiment i tapa per a pericó de serveis de f.d. b-125 de 285x285x30 mm	7,22000 € 20,42000 €
		Altres conceptes	56,85 €	
P- 48	FDK2U020	u	Arqueta tipus m per a canalització de serveis de 42x42x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i llit drenant de grava de 10 cm de gruix, col·locació de bastiment i tapa de 340x340x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent	120,78 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	0,60795 €
	B0604220		Formigó de resistència 15 n/mm ² , de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	7,64280 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	10,64000 €
	BDKZ3150		Bastiment i tapa per a pericó de serveis de f.d. c-250 de 340x340x45 mm	32,13000 €
			Altres conceptes	69,76 €
P- 49	FDK2U022	u	Pericó per telefònica tipus h de mides interiors 80x70x82 cm, homologada, amb col·locació de bastiment metàl·lic i tapa de formigó amb distintiu del servei	305,00 €
	B0604220		Formigó de resistència 15 n/mm ² , de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,67060 €
	BDKZ3152		Pericó prefabricat homologat de telefònica tipus h de 80x70x82 cm	192,35000 €
			Altres conceptes	107,98 €
P- 50	FDK2U025	u	Pericó ceg quadrat de 40x40x80 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i solera de formigó de 10 cm de gruix, per a registre	86,60 €
	B0604220		Formigó de resistència 15 n/mm ² , de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	1,06150 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	10,64000 €
			Altres conceptes	74,90 €
P- 51	FDK2U030	u	Pericó quadrat per a canalització de serveis de 58x58x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i llit drenant de grava de 10 cm de gruix, col·locació de bastiment i tapa de 440x440x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent	149,63 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	1,01325 €
	B0604220		Formigó de resistència 15 n/mm ² , de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	10,19040 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	13,30000 €
	BDKZ3170		Bastiment i tapa per a pericó de serveis de f.d.c-250 de 440x440x45 mm	48,87000 €
			Altres conceptes	76,26 €
P- 52	FFB17455	m	Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal segons una 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat, inclos part proporcional de peces especials	7,69 €
	BFB17400		Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons una 53-131	1,94000 €
	BFWB1705		Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,28700 €
	BFYB1705		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
			Altres conceptes	4,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	FFB26355	m	Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa	3,97 €
	BFB26300		Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons une 53-131	0,89760 €
	BFWB2505		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,62685 €
	BFYB2505		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02100 €
			Altres conceptes	2,42 €
P- 54	FG1BC041	u	Quadre de seccionament, protecció, mesura i comandament dins armari d'acer inoxidable de 700 mm d'amplitud x 700 mm de profunditat tipus monolit d'arelsa o similar, sobre socol de formigo i envoltants de doble aïllament, aparellament elèctric, comptadors d'energia activa i reactiva, programador astronòmic i rellotge, segons normativa de la cia. subministradora, completament instal.lat, provat i verificat.	4.800,00 €
			Sense descomposició	4.800,00 €
P- 55	FG221K2K	m	Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada amb protecció de sorra	3,36 €
	B0312400		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	1,15840 €
	BG221K20		Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7	1,41780 €
			Altres conceptes	0,78 €
P- 56	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, col.locat en tub	3,01 €
	BG31H550		Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc	1,60140 €
			Altres conceptes	1,41 €
P- 57	FG38E355	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm ² i muntat en malla de connexió a terra	2,34 €
	BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	1,03000 €
	BGW38000		Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,27000 €
	BGY38000		Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,10000 €
			Altres conceptes	0,94 €
P- 58	FHM8E035	u	Legalització de la instal.lació elèctrica amb redacció de projecte, expedients de baixa tensió, direcció d'obra i certificat final d'acabament. inclou els treballs necessaris de connexió elèctrica, extensió de línia i contractació de potència, tot segons normes de la companyia subministradora	1.480,00 €
			Sense descomposició	1.480,00 €
P- 59	FHR11MP2	u	Punt de llum format per lluminària d'extrusió d'alumini acabat anoditzat, model Rama led de Santa&Cole, o similar, abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum led 35-50 w (24 leds 4000k cri75 500ma); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; fixada ancorada a parament de façana, inclòs caixa de fusibles exterior IP-54, terres i connexions, totalment instal.lada, connectada i provada	590,86 €
	BHR11MP2		Lluminària d'extrusió d'alumini acabat anoditzat, model Rama led de Santa&Cole, o similar, abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum led 35-50 w (24 leds 4000k cri75 500ma); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; per a fixar ancorada a parament de façana, inclòs elements de subjecció i caixa de fusibles exterior IP-54	525,85000 €
	BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	36,53000 €
			Altres conceptes	28,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	FJS3U206	u	Subministre i instal·lació d'equip autònom de 85x80x95 mm alimentat amb corrent a 24 vac.; estanc amb grau de protecció ip68; es comunica amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència i es pot activar de manera manual, remota local o remota deslocalitzada; programador de 4 sortides i vàlvula mestre, amb control d'aportació d'aigua, amb temps de programació tipus samclabox programador 24 v; mòdem gprs amb placa per actuació remota, emissor-receptor de radiofreqüència, detector de pluja i suport per a fixació dels sensors de vent i temperatura, alimentat a 230 vac, amb sistema de comunicació híbrid mitjançant gprs i radiofreqüència, muntat dins d'un armari de 310x215x16 mm. amb grau de protecció ip66 tipus hub-concentrador; equip de sensors de vent i temperatura col·locat sobre l'equip concentrador i alimentat a 12vdc tipus met-meteo; totalment col·locat, incloses totes les connexions elèctriques i provat de sampla o similar	5.210,66 €
	BJS3U206		Subministre i instal·lació d'equip autònom de 85x80x95 mm alimentat amb corrent a 24 vac.; estanc amb grau de protecció ip68; es comunica amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència i es pot activar de manera manual, remota local o remota deslocalitzada; programador de 4 sortides i vàlvula mestre, amb control d'aportació d'aigua, amb temps de programació tipus samclabox programador 24 v; mòdem gprs amb placa per actuació remota, emissor-receptor de radiofreqüència, detector de pluja i suport per a fixació dels sensors de vent i temperatura, alimentat a 230 vac, amb sistema de comunicació híbrid mitjançant gprs i radiofreqüència, muntat dins d'un armari de 310x215x16 mm. amb grau de protecció ip66 tipus hub-concentrador; equip de sensors de vent i temperatura col·locat sobre l'equip concentrador i alimentat a 12vdc tipus met-meteo; totalment col·locat, incloses totes les connexions elèctriques i provat de sampla o similar Altres conceptes	5.037,21000 € 173,45 €
P- 61	FJSBU120	u	Electrovalvula de rosca femella d'1 1/2" dn, amb alimentació del rele a 24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34,0 m3/h, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern, totalment col·locada en pericoll soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua i les connexions elèctriques	55,53 €
	BJSBU120		Electrovalvula de rosca femella d'1 1/2" dn, amb alimentació del rele a 24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34,0 m3/h, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern Altres conceptes	42,52000 € 13,01 €
P- 62	FJSZU002	u	Connexió de xarxa de reg a programador i posta en funcionament, tot instal·lat i provat	365,17 €
	B0604220		Formigo de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Altres conceptes	101,90400 € 263,27 €
P- 63	FJSZU005	PA	Ajudes generals d'obra civil en treballs d'instal·lació mecànica de la xarxa d'aigua potable abonament íntegre	1.640,25 €
	B0604220		Formigo de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Altres conceptes	339,68000 € 1.300,57 €
P- 64	FJSZU010	u	Punt de connexió dins arqueta per a reg de conjunt de 3 jardineres, amb peces especials de derivació, tubs de polietilè Ø16 mm passats per dins jardineres, degoters per a plantes, elements de fixació del tub a la terra. Completament connectat a la xarxa de reg general i provat	183,36 €
	BJSZU010		Peces, elements i tubs per a connexió reg per goteig a xarxa de reg, dins arqueta Altres conceptes	148,00000 € 35,36 €
P- 65	FJSZU100	u	Escomesa d'aigües pluvials particular a la canonada Ø400 PE, deixat a peu de façana o amb connexió a la baixant existent, inclòs repicat i reposició de la façana amb el mateix material d'acabat, formació i replè de rasa, tub escomesa PE Ø160 fins a tub general protegit amb sorra i banda PVC senyalització. Completament connectat a canonada i a tub de façana	141,05 €
	B0604220		Formigo de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	2,12300 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	2,85000 €
	BD7F5370		Tub de pead dn 160 mm corrugat doble capa amb maneguet d'unió Altres conceptes	31,80000 € 104,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 66	FN317424	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2, muntada en pericó de canalització soterrada per a drenatge, connectada a la xarxa de pluvials	47,65 €
	BG221K20		Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7	6,95000 €
	BN317420		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, 16 bar de pn, de bronze, tipus 2	24,10000 €
			Altres conceptes	16,60 €
P- 67	FN328424	u	Valvula d'esfera manual embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada	95,44 €
	BN328420		Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2	79,83000 €
			Altres conceptes	15,61 €
P- 68	FQ11GB10	u	Subministre i col·locació banc individual sense respatllet de d. 60 i 50 cm d'alçada amb acabat smooth color ''metal'' model circle puff de breinco o similar.	258,69 €
	B0714000		Morter sintètic de resines epoxi	1,75000 €
	BQ11GB15		Subministre i col·locació banc individual sense respatllet de d. 60 i 50 cm d'alçada amb acabat smooth color ''metal'' model circle puff de breinco o similar.	250,00000 €
			Altres conceptes	6,94 €
P- 69	FQ21U021	u	Subministre i col·locació paperera 65 l circular formada per una cos de planxa de ''deploye'' d'acer inoxidable aisi 304 acabat electro-pulit, tapa de planxa d'acer inoxidable aisi316 acabat sorrejat amb tancament de fixació, cubeta d'abs autoextingible de color negre, tres potes de bareta amb anivellador d'alçada 77 cm. de diàmetre exterior 47 cm i forat de 20 cm, model maya de santa i cole o similar, col·locada ancorada a la solera de formigo d'acord amb detalls de projecte	337,15 €
	B0714000		Morter sintètic de resines epoxi	1,75000 €
	BQ21U021		Paperera 65 l circular formada per una cos de planxa de ''deploye'' d'acer inoxidable aisi 304 acabat electro-pulit, tapa de planxa d'acer inoxidable aisi316 acabat sorrejat amb tancament de fixació, cubeta d'abs autoextingible de color negre, tres potes de bareta amb anivellador d'alçada 77 cm. de diàmetre exterior 47 cm i forat de 20 cm, model maya de santa i cole o similar	327,27000 €
			Altres conceptes	8,13 €
P- 70	FQ42JE20	u	Suministre i col·locació de piona semiautomàtica d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 500 mm d'alçada i 220 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó amb mecanismes	1.485,34 €
	BQ42JE10		Piona semiautomàtica d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 500 mm d'alçada i 220 mm de diàmetre semi automàtica amb funda d'acer inoxidable aisi 316 de gruix 8mm, xasis de 6 mm de gruix, tapa de 10 mm amb contramarc i anell guia, fresat amb cinta reflectant, calaix perdut amb marc galvanitzat, per a encastar model sydey de ado urban furniture o similar	1.454,54000 €
			Altres conceptes	30,80 €
P- 71	FQB1U050	u	Jardineria de diàmetre 50 cm i de 40 cm d'alçada, model JA32-500 de la casa Funductil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg	395,38 €
	BQB1U050		Jardineria de diàmetre 50 cm i de 40 cm d'alçada, model JA32-500 de la casa Funductil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg	380,00000 €
			Altres conceptes	15,38 €
P- 72	FQB1U080	u	Jardineria de diàmetre 80 cm i de 45 cm d'alçada, model JA32-800 de la casa Funductil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg	655,38 €
	BQB1U080		Jardineria de diàmetre 80 cm i de 55 cm d'alçada, model JA32-1000 de la casa Funductil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg	640,00000 €
			Altres conceptes	15,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 73	FQB1U100	u	Jardineria de diàmetre 100 cm i de 55 cm d'alçària, model JA32-1000 de la casa Funductil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg	775,38 €
	BQB1U100		Jardineria de diàmetre 100 cm i de 55 cm d'alçària, model JA32-1000 de la casa Funductil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg	760,00000 €
			Altres conceptes	15,38 €
P- 74	FR3P1113	m3	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics amb accessori anivellador	25,80 €
	BR3P1110		Terra vegetal adobada, a granel	23,88100 €
			Altres conceptes	1,92 €
P- 75	FR4CB651	u	Subministrament de planta de gran port d'alçària de 100 a 120 cm, en contenidor d'5 l a escollir per la df	6,06 €
	BR4CB651		Planta de gran port d'alçària de 100 a 120 cm, en contenidor d'5 l a escollir per la df	6,06000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 76	FR4J4612	u	Subministrament de planta de petit port d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l a escollir per la df	1,80 €
	BR4J4612		Subministrament de planta de petit port d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l a escollir per la df	1,80000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 77	FR4J8816	u	Subministrament de planta de port mitjà d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l. a escollir per la df	3,76 €
	BR4J8816		Subministrament de planta de port mitjà d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l. a escollir per la df	3,76000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 78	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta i arbustiva, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	1,11 €
	B0111000		Aigua	0,00400 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09930 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,18270 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 79	K9V3C11K	u	Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents	71,76 €
	B0A30A00		Gafes de pala i punta	0,07720 €
	B0FG38A3		Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell	0,97650 €
	B0FG3AA3		Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell	0,99036 €
	B8AZC100		Vernís de poliuretà d'1 component	0,50355 €
	B9CZ2000		Beurada de color	0,41008 €
	B9VZB500		Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm	30,19800 €
			Altres conceptes	38,60 €
P- 80	KG222911	m	Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat	0,79 €
	BG222910		Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v	0,15750 €
			Altres conceptes	0,63 €
P- 81	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de pvc, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat	0,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG222A10		Tub flexible corrugat de pvc, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v	0,25500 €
			Altres conceptes	0,63 €
P- 82	KP141213	u	Escomesa de senyal de r/tv-sat de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada	19,31 €
	BP141213		Presa de senyal de r/tv-sat de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, per a encastar	10,84000 €
			Altres conceptes	8,47 €
P- 83	Z00100014	u	Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas amb legalització i acceptació per repsol que inclou: 1 toma de carga pe 40 a 32, 2 maguitos pe 32, 1 manguito reduït pe 32 a 20, 2 m. de canonada pe 40 1 colçe pe 20 una transició pe 20 a cu de 18 1 clau a terra per tub pe 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxím 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm.	320,00 €
			plànols as-buit	
			Sense descomposició	320,00 €
P- 84	Z001001	ml	Estesa cable rz 3x150 al/80alm a paret normal	14,67 €
			Sense descomposició	14,67 €
P- 85	Z0010010	u	Treballs de paletteria per canvi d'escomesa fins a comptador en façana que inclou regata i acabat de façana segons façana existent, ja sigui amb aplacat de pedra, arrebossat i pintat, ..	100,00 €
			Sense descomposició	100,00 €
P- 86	Z001040	u	Connexió línia 3x150/80 derivació 3x50-25 o 3x50/54.6	46,59 €
			Sense descomposició	46,59 €
P- 87	Z001041	m	Escomesa rz 4x25 al posada a façana	9,93 €
			Sense descomposició	9,93 €
P- 88	Z001042	m	Arrencada ml. de conductor bt al 25 mm2 en suport	0,42 €
			Sense descomposició	0,42 €
P- 89	Z001043	m	Arrencada metres cable bt rz 3x95-54,6 amb suport	3,11 €
			Sense descomposició	3,11 €
P- 90	Z001044	m	Estesa simple 4 c. 3x1x240-1x150	54,16 €
			Sense descomposició	54,16 €
P- 91	Z001045	u	Derivació bt c. sec 3x240-150 derivació 3x240-150-compr.	137,05 €
			Sense descomposició	137,05 €
P- 92	Z001046	u	Empalme bt sec 3x240-150 mm2 termoretràctil.	51,08 €
			Sense descomposició	51,08 €
P- 93	Z001047	u	Caixa seccionament lsbt	161,82 €
			Sense descomposició	161,82 €
P- 94	Z001048	u	Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2	39,05 €
			Sense descomposició	39,05 €
P- 95	Z001049	u	Connexió cable superior 3.5x25 mm2 s-terminal	28,69 €
			Sense descomposició	28,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 96	Z001050	u	Marcar, medir i confecció plànol superfície 15 m-brigada Sense descomposició	498,23 € 498,23 €
P- 97	Z001051	u	Adaptació escomesa existent sense tub a xarxa trenada Sense descomposició	28,15 € 28,15 €
P- 98	Z001052	u	Obrir o tancar ponts en línia bt Sense descomposició	21,11 € 21,11 €
P- 99	Z001053	u	Complement tet en empalme xarxa aèrea Sense descomposició	16,37 € 16,37 €
P- 100	Z001054	u	Posada en servei nova xarxa soterrada bt Sense descomposició	69,00 € 69,00 €
P- 101	Z001055	u	Complement tet connexió xarxa bt soterrada per fase Sense descomposició	8,06 € 8,06 €
P- 102	Z001056	u	Prova rigidesa cable soterrat bt mateix ct o a 1 km Sense descomposició	65,12 € 65,12 €
P- 103	Z001057	u	Identificació i tall cable soterrat qualsevol tensió Sense descomposició	46,72 € 46,72 €
P- 104	Z001058	u	Supervisió obres Sense descomposició	575,00 € 575,00 €
P- 105	Z0010001-05	u	Connexió línia rz 3x150i80 termoretràctil Sense descomposició	71,77 € 71,77 €
P- 106	Z0010001-08	u	Creuament subterrani rv 3x240i150 al a rz 3x150i80 alm Sense descomposició	302,04 € 302,04 €
P- 107	Z0010001-09	u	Arrancada palometa o pal Sense descomposició	70,39 € 70,39 €
P- 108	Z0010001-10	m	Arrencada metres cable bt rz 3x25-54,6 amb suport Sense descomposició	3,10 € 3,10 €
P- 109	Z0010001-11	m	Arrencada metres cable bt rz 3x150-95-22 ac amb suport Sense descomposició	3,11 € 3,11 €
P- 110	Z0010001-12	m	Arrencada metres cable bt rz 3x150-95 per façana Sense descomposició	4,22 € 4,22 €
P- 111	Z0010001-13	u	Complement tet connexió xarxa o derivació aèrea Sense descomposició	13,90 € 13,90 €
P- 112	Z0010001-14	u	Complements tet desconexió xarxa o derivació aèrea Sense descomposició	11,19 € 11,19 €
P- 113	Z0010001-15	u	Complement tet connexió escomesa xarxa trenada Sense descomposició	11,05 € 11,05 €
P- 114	Z0010001-16	u	Complement tet desconexió xarxa trenada Sense descomposició	8,43 € 8,43 €
P- 115	Z0010001-17	m	Estesa simple 1 c. 3x1x240-1x150 Sense descomposició	13,53 € 13,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 116	Z0010001-18	m	Estesa simple 2 c. 3x1x240-1x150 Sense descomposició	27,08 € 27,08 €
P- 117	Z0010001-20	m	Estesa tubular 1 c. 3x1x240-1x150 Sense descomposició	17,14 € 17,14 €
P- 118	Z0010001-28	u	Trobada/material-fusible ganivetes tamany 2 315 Sense descomposició	5,26 € 5,26 €
P- 119	Z0010001-29	u	Enginyeria i projecte Sense descomposició	575,00 € 575,00 €
P- 120	Z0010001-32	u	Connexió pat caixes i armaris distribució lsbt Sense descomposició	108,25 € 108,25 €
P- 121	Z0010001-39	u	Candau 25x5 armari i instal·lat Sense descomposició	18,40 € 18,40 €
P- 122	Z0010002-01	m	Canonada de fosa dúctil dn. 250 amb recobriment interior de formigó centrifugat, p.p. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada Sense descomposició	75,40 € 75,40 €
P- 123	Z0010002-03	u	Vàlvula de comporta embridada per soterrar dn 100, instal·lada sobre brida pn 16 Sense descomposició	261,80 € 261,80 €
P- 124	Z0010002-04	u	Derivació en t endollada sortida brida dn. 250/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil Sense descomposició	334,35 € 334,35 €
P- 125	Z0010002-05	u	Brida unió junta elàstica pe/pvc dn. 250 Sense descomposició	129,95 € 129,95 €
P- 126	Z0010002-06	u	Maneguet unió stop pe/pvc dn. 110 pn. 16 Sense descomposició	116,75 € 116,75 €
P- 127	Z0010002-07	u	Brida unió endollada dn. 100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil Sense descomposició	68,25 € 68,25 €
P- 128	Z0010002-08	u	Brida unió endollada dn. 250, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil Sense descomposició	175,50 € 175,50 €
P- 129	Z0010002-10	u	Vàlvula de papallona embridada 75/41 ggg40-inox 250 pn. 16avk. inclou desmultiplicador q-8000s p/v 250-350 pn 10/16 Sense descomposició	1.635,60 € 1.635,60 €
P- 130	Z0010002-11	u	Tapa fd.r.600 b125 aigua per vàlvula papallona Sense descomposició	90,50 € 90,50 €
P- 131	Z0010002-13	u	Vàlvula de comporta embridada per soterrar dn. 100, instal·lada sobre brida pn. 16. inclou trampillo purdie Sense descomposició	261,80 € 261,80 €
P- 132	Z0010002-14	u	Derivació amb t endollada sortida brida dn. 250/100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil Sense descomposició	334,35 € 334,35 €
P- 133	Z0010002-15	m	Canonada de polietilè dn. 110 pn. 16 d'alta densitat tipus pe-100 segons norma une-53,131, amb p/p de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusión o similar) i cinta senyalitzadora. instal·lada i provada	13,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	13,60 €
P- 134	Z0010002-16	u	Brida unió electrosoldable dn. 110, instal·lada sobre canonada de polietilè pn. 10	62,50 €
			Sense descomposició	62,50 €
P- 135	Z0010002-17	u	Colze de 90 electrosoldat dn. 110, instal·lat sobre canonada de polietilè d'alta densitat pn. 10	51,70 €
			Sense descomposició	51,70 €
P- 136	Z0010002-18	u	Reposició d'escomesa existent fins a dn. 63 mm, formada per collarí de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada	302,21 €
			Sense descomposició	302,21 €
P- 137	Z0010002-19	u	Reposició d'escomesa existent fins a dn. 50 mm, formada per collarí de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada	233,32 €
			Sense descomposició	233,32 €
P- 138	Z0010002-20	u	Manteniment de servei de subministrament d'aigua potable durant el termini d'execució de les obres. inclou canonada provisional, material, ma d'obra, instal·lació i connexions provisionals a les escomeses existents	3.000,00 €
			Sense descomposició	3.000,00 €

Dijous, 13 d'agost de 2020

Àrea d'Urbanisme
 Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas Facerías
 Arquitecta municipal

Pressupost

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
 CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres fins a 20 cm. d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (P - 2)	3,30	282,000	930,60
2	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de llosa prefabricada de 60x40, 40x40, escocells, guals i escales col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 4)	4,85	1.163,500	5.642,98
3	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 40 cm de diàmetre, de formigó vibropresat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)	4,55	90,000	409,50
4	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment i rebaix plaça en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 11)	7,19	282,813	2.033,43
5	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 16)	0,91	1.163,500	1.058,79
6	F2A11000	m2	Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 20)	7,11	174,525	1.240,87
7	F226V010	m3	Terraplenat i anivellament de terres amb maquines automotrius amb compactació del 95% del PM, amidament sobre perfil (P - 15)	4,99	169,688	846,74
8	F21HF010	u	Desmuntatge i enderroc de reixa lineal de recollida d'aigües pluvials, de 1,60 m de llargària mitja, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	41,52	12,000	498,24
9	F21H1A53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	83,99	8,000	671,92
10	F21QQA01	u	Retirada de piona metàlica retràtil inclòs el mecanisme de funcionament, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. l'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (P - 10)	33,84	1,000	33,84
11	F21Q2501	u	Retirada de paperera, i aparca bicis i altres elements ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal (P - 9)	7,37	4,000	29,48
12	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclòs enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us (P - 12)	111,46	4,000	445,84
13	F241U105	m3	Transport de runes amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 19)	6,43	327,900	2.108,40
14	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)	5,11	392,900	2.007,72
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			17.958,35

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
 CAPÍTOL 02 CLAVEGUERAM I PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 13)	10,11	104,160	1.053,06
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14)	51,73	20,340	1.052,19

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 2

3	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)	5,11	71,760	366,69
4	F2A1G001	m3	Subministrament, estesa i compactació de sorra d'aportació de 0-5 mm per protecció de serveis en rases (P - 21)	27,10	16,470	446,34
5	F228560F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 17)	14,47	67,320	974,12
6	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclòs enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us (P - 12)	111,46	2,000	222,92
7	FD7F5376	m	Tub de PEAD corrugat doble capa de 200 mm de diàmetre nominal, embolcallat amb formigó de resistència de 15N/mm2, col·locat al fons de la rasa. (P - 40)	15,76	12,000	189,12
8	FD7FA375	m	Tub de PEAD corrugat doble capa de 400 mm de diàmetre extern, de doble paret exterior corrugat i interior llis per instal·lacions de sanejament sense pressió del tipus B segons UNE-EN 13476 amb certificat AENOR (P - 41)	31,18	105,000	3.273,90
9	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 24)	75,96	0,960	72,92
10	FDK2U025	u	Perico ceg quadrat de 40x40x80 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i solera de formigó de 10 cm de gruix, per a registre (P - 50)	86,60	3,000	259,80
11	FD1ZV015	u	Treballs consistents en la connexió de la nova xarxa a xarxa existent de clavegueram i pluvial, inclús treballs de repicat i acondicionament del punt de connexió de pluvials a la Riera Ginjolers (P - 36)	209,41	4,000	837,64
12	FD5HU010	m	Suministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de formigó de polímers tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150 mm i alçada exterior 200 mm de secció hidràulica no inferior a 230 cm2, per recollida d'aigües de pluja, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada en "I", d'alçada adequada al gruix del paviment de classe A-15 i 1 m. de longitud totalment acabat, ref ULM2130202 de la sèrie U150 de ULMA o similar (P - 37)	95,99	125,000	11.998,75
13	FD5P4267	u	Suministre i col·locació de pericó de configuració de 3 cossos de formigó polímer amb cos superiors de mides 204x500x310 mm tipus AU150S, amb premarques per connectar el canal U 150, cos intermig de 204x500x310 mm tipus a150I i base de 204x500x325 mm tipus a150b, disposa al mateix temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció de les aigües als col·lectors principals, tanca de seguretat d'inoxidable tipus cs150inox, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles tipus c150, totalment acabat, ref ulma0099 de la sèrie u 150 de ulma o similar (P - 38)	256,23	10,000	2.562,30
14	FDD1A525	u	Pou de registre circular de Ø 100 cm, i alçada mitjana de 1,70 m, paret de gruix 14 cm de maó calat arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb col·locació de marc quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil classe D-400, EN-124 articulada de Ø70 cm amb gravat del servei, pes total 133 kg, tipus BRIO7 SB de NORINCO o similar (P - 42)	464,99	3,000	1.394,97
15	FJSZU100	u	Escomesa d'aigües pluvials particular a la canonada Ø400 PE, deixat a peu de façana o amb connexió a la baixant existent, inclòs repicat i reposició de la façana amb el mateix material d'acabat, formació i replè de rasa, tub escomesa PE Ø160 fins a tub general protegit amb sorra i banda PVC senyalització. Completament connectat a canonada i a tub de façana (P - 65)	141,05	34,000	4.795,70
TOTAL		CAPÍTOL	01.02			29.500,42

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 3

CAPÍTOL 03 AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2194JF3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m. d'amplària amb compresor i càrrega mecànica sobre camió. (P - 3)	3,70	10,000	37,00
2	F21K4AC4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega sobre camió (P - 8)	3,69	10,000	36,90
3	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 13)	10,11	45,500	460,01
4	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14)	51,73	19,500	1.008,74
5	F241U105	m3	Transport de runes amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 19)	6,43	4,725	30,38
6	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)	5,11	84,500	431,80
7	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 24)	75,96	6,000	455,76
8	F2A1G001	m3	Subministrament, estesa i compactació de sorra d'aportació de 0-5 mm per protecció de serveis en rases (P - 21)	27,10	16,250	440,38
9	F228560F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95 % PM (P - 17)	14,47	48,750	705,41
10	FJSZU005	PA	Ajudes generals d'obra civil en treballs d'instal·lació mecànica de la xarxa d'aigua potable abonament íntegre (P - 63)	1.640,25	1,000	1.640,25
11	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us (P - 12)	111,46	2,000	222,92
12	FDK2U030	u	Perico quadrat per a canalització de serveis de 58x58x60 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de gruix, col·locació de bastiment i tapa de 440x440x45 mm de fosa dúctil c-250 amb gravat del servei corresponent (P - 51)	149,63	3,000	448,89
13	Z0010010	u	Treballs de paleta per canvi d'escomesa fins a comptador en façana que inclou regata i acabat de façana segons façana existent, ja sigui amb aplacat de pedra, arrebossat i pintat, .. (P - 85)	100,00	21,000	2.100,00
14	Z0010002-01	m	Canonada de fosa dúctil dn. 250 amb recobriments interior de formigó centrifugat, p.p. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada (P - 122)	75,40	130,000	9.802,00
15	Z0010002-03	u	Vàlvula de comporta embridada per soterrar dn 100, instal·lada sobre brida pn 16 (P - 123)	261,80	1,000	261,80
16	Z0010002-04	u	Derivació en t endollada sortida brida dn. 250/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 124)	334,35	2,000	668,70
17	Z0010002-05	u	Brida unió junta elàstica pe/pvc dn. 250 (P - 125)	129,95	2,000	259,90
18	Z0010002-06	u	Maneguet unió stop pe/pvc dn. 110 pn. 16 (P - 126)	116,75	2,000	233,50
19	Z0010002-07	u	Brida unió endollada dn. 100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 127)	68,25	3,000	204,75
20	Z0010002-08	u	Brida unió endollada dn. 250, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 128)	175,50	4,000	702,00
21	Z0010002-10	u	Vàlvula de papallona embridada 75/41 ggg40-inox 250 pn. 16avk. inclou desmultiplicador q-8000s p/v 250-350 pn 10/16 (P -	1.635,60	2,000	3.271,20

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 4

22	Z0010002-11	u	129) Tapa fd.r.600 b125 aigua per vàlvula papallona (P - 130)	90,50	2,000	181,00
23	Z0010002-13	u	Vàlvula de comporta embridada per soterrar dn. 100, instal·lada sobre brida pn. 16. inclou trampillo purdie (P - 131)	261,80	2,000	523,60
24	Z0010002-14	u	Derivació amb t endollada sortida brida dn. 250/100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 132)	334,35	1,000	334,35
25	Z0010002-15	m	Canonada de polietilè dn. 110 pn. 16 d'alta densitat tipus pe-100 segons norma une-53,131, amb p/p de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusió o similar) i cinta senyalitzadora. instal·lada i provada (P - 133)	13,60	12,000	163,20
26	Z0010002-16	u	Brida unió electrosoldable dn. 110, instal·lada sobre canonada de polietilè pn. 10 (P - 134)	62,50	4,000	250,00
27	Z0010002-17	u	Colze de 90 electrosoldat dn. 110, instal·lat sobre canonada de polietilè d'alta densitat pn. 10 (P - 135)	51,70	2,000	103,40
28	Z0010002-18	u	Reposició d'escomesa existent fins a dn. 63 mm, formada per collarí de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada (P - 136)	302,21	2,000	604,42
29	Z0010002-19	u	Reposició d'escomesa existent fins a dn. 50 mm, formada per collarí de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada (P - 137)	233,32	20,000	4.666,40
30	Z0010002-20	u	Manteniment de servei de subministrament d'aigua potable durant el termini d'execució de les obres. inclou canonada provisional, material, ma d'obra, instal·lació i connexions provisionals a les escomeses existents (P - 138)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL			CAPÍTOL	01.03		33.248,66

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 04 BAIXA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 13)	10,11	27,900	282,07
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14)	51,73	1,200	62,08
3	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)	5,11	34,875	178,21
4	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 24)	75,96	2,125	161,42
5	F228560F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 17)	14,47	23,525	340,41
6	FDG5CV02	m	Canalització amb dos tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior de d 160 mm amb guies de plastic, inclos rebliment amb formigó de resistència 10 n/mm ² i col·locació de dos bandes de protecció i avis de plastic a la part superior de la rasa (P - 45)	21,21	39,500	837,80
7	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us (P - 12)	111,46	4,000	445,84
8	Z001001	ml	Estesa cable rz 3x150 al/80alm a paret normal (P - 84)	14,67	163,000	2.391,21
9	Z0010001-05	u	Connexió línia rz 3x150i80 termoretràctil (P - 105)	71,77	8,000	574,16
10	Z001040	u	Connexió línia 3x150/80 derivació 3x50-25 o 3x50/54.6 (P - 86)	46,59	9,000	419,31
11	Z0010001-08	u	Creuament subterrani rv 3x240i150 al a rz 3x150i80 alm (P - 106)	302,04	4,000	1.208,16

EUR

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 5

12	Z001041	m	Escomesa rz 4x25 al posada a façana (P - 87)	9,93	21,000	208,53
13	Z0010001-09	u	Arrancada palometa o pal (P - 107)	70,39	11,000	774,29
14	Z001042	m	Arrencada ml. de conductor bt al 25 mm2 en suport (P - 88)	0,42	40,000	16,80
15	Z0010001-10	m	Arrencada metres cable bt rz 3x25-54,6 amb suport (P - 108)	3,10	50,000	155,00
16	Z001043	m	Arrencada metres cable bt rz 3x95-54,6 amb suport (P - 89)	3,11	40,000	124,40
17	Z0010001-11	m	Arrencada metres cable bt rz 3x150-95-22 ac amb suport (P - 109)	3,11	80,000	248,80
18	Z0010001-12	m	Arrencada metres cable bt rz 3x150-95 per façana (P - 110)	4,22	50,000	211,00
19	Z0010001-13	u	Complement tet connexió xarxa o derivació aèrea (P - 111)	13,90	5,000	69,50
20	Z0010001-14	u	Complements tet desconexió xarxa o derivació aèrea (P - 112)	11,19	5,000	55,95
21	Z0010001-15	u	Complement tet connexió escomesa xarxa trenada (P - 113)	11,05	7,000	77,35
22	Z0010001-16	u	Complement tet desconexió xarxa trenada (P - 114)	8,43	8,000	67,44
23	Z0010001-17	m	Estesa simple 1 c. 3x1x240-1x150 (P - 115)	13,53	60,000	811,80
24	Z0010001-18	m	Estesa simple 2 c. 3x1x240-1x150 (P - 116)	27,08	18,000	487,44
25	Z001044	m	Estesa simple 4 c. 3x1x240-1x150 (P - 90)	54,16	8,000	433,28
26	Z0010001-20	m	Estesa tubular 1 c. 3x1x240-1x150 (P - 117)	17,14	35,000	599,90
27	Z001045	u	Derivació bt c. sec 3x240-150 derivació 3x240-150-compr. (P - 91)	137,05	1,000	137,05
28	Z001046	u	Empalme bt sec 3x240-150 mm2 termoretràctil. (P - 92)	51,08	6,000	306,48
29	Z001047	u	Caixa seccionament lsbt (P - 93)	161,82	1,000	161,82
30	Z0010001-32	u	Connexió pat caixes i armaris distribució lsbt (P - 120)	108,25	1,000	108,25
31	Z001048	u	Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2 (P - 94)	39,05	5,000	195,25
32	Z001049	u	Connexió cable superior 3.5x25 mm2 s-terminal (P - 95)	28,69	1,000	28,69
33	Z001050	u	Marcar, medir i confecció plàmol superfície 15 m-brigada (P - 96)	498,23	1,000	498,23
34	Z001051	u	Adaptació escomesa existent sense tub a xarxa trenada (P - 97)	28,15	7,000	197,05
35	Z001052	u	Obrir o tancar ponts en línia bt (P - 98)	21,11	25,000	527,75
36	Z001053	u	Complement tet en empalme xarxa aèrea (P - 99)	16,37	4,000	65,48
37	Z001054	u	Posada en servei nova xarxa soterrada bt (P - 100)	69,00	2,000	138,00
38	Z001055	u	Complement tet connexió xarxa bt soterrada per fase (P - 101)	8,06	24,000	193,44
39	Z001056	u	Prova rigidesa cable soterrat bt mateix ct o a 1 km (P - 102)	65,12	5,000	325,60
40	Z001057	u	Identificació i tall cable soterrat qualsevol tensió (P - 103)	46,72	6,000	280,32
41	Z0010001-28	u	Trobada/material-fusible ganivetes tamany 2 315 (P - 118)	5,26	6,000	31,56
42	Z0010001-39	u	Candau 25x5 armari i instal·lat (P - 121)	18,40	1,000	18,40
43	Z0010001-29	u	Enginyeria i projecte (P - 119)	575,00	1,000	575,00
44	Z001058	u	Supervisió obres (P - 104)	575,00	1,000	575,00
45	EG2A5F91	m	Minicanal de pvc, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments (P - 1)	3,92	10,000	39,20

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 6

TOTAL	CAPÍTOL	01.04	15.644,72
--------------	----------------	--------------	------------------

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 05 GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 13)	10,11	12,960	131,03
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14)	51,73	4,320	223,47
3	F2A1G001	m3	Subministrament, estesa i compactació de sorra d'aportació de 0-5 mm per protecció de serveis en rases (P - 21)	27,10	4,320	117,07
4	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)	5,11	3,600	18,40
5	F228560F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95 % PM (P - 17)	14,47	12,960	187,53
6	FFB17455	m	Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal segons una 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat, inclòs part proporcional de peces especials (P - 52)	7,69	72,000	553,68
7	FN328424	u	Valvula d'esfera manual embreadada, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en perico de canalització soterrada (P - 67)	95,44	2,000	190,88
8	FD7F5375	m	Tub de p.e.a.d corrugat doble capa de 160 mm de diàmetre nominal, embolcallat amb formigó de resistència de 15n/mm2, col·locat al fons de la rasa inclòs el moviment de terres necessari (P - 39)	13,57	2,000	27,14
9	Z00100014	u	Obra mecànica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistint en formació d'escomesa de gas amb legalització i acceptació per repsol que inclou: 1 toma de càrrega pe 40 a 32, 2 maguitos pe 32, 1 manguito reduït pe 32 a 20, 2 m. de canonada pe 40 1 colçe pe 20 una transició pe 20 a cu de 18 1 clau a terra per tub pe 32. 1 tub i tap per l'arqueta de màxim 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. plànols as-buit (P - 83)	320,00	16,000	5.120,00
10	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclòs enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'ús (P - 12)	111,46	2,000	222,92
11	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 24)	75,96	2,000	151,92
12	FDK26257	u	Perico quadrat per a canalització de serveis de 28x28x30 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i llet drenant de grava de 10 cm de gruix, col·locació de bastiment i tapa de 250x250x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent (P - 46)	60,51	3,000	181,53
13	FDG3CV05	m	Col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa (P - 43)	1,83	80,000	146,40
TOTAL	CAPÍTOL	01.05				7.271,97

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 7

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
 CAPÍTOL 06 JARDINERIA I REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 13)	10,11	12,850	129,91
2	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)	5,11	16,063	82,08
3	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us (P - 12)	111,46	1,000	111,46
4	FDK2U010	u	Perico quadrat per a canalització de serveis de 30x30x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i solera drenant de maó en sec, col·locació de bastiment i tapa de 285x285x30 mm de fosa ductil b-125 amb gravat del servei corresponent (P - 47)	92,13	5,000	460,65
5	FDK2U030	u	Perico quadrat per a canalització de serveis de 58x58x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de guix, col·locació de bastiment i tapa de 440x440x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent (P - 51)	149,63	1,000	149,63
6	FFB26355	m	Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons una 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 53)	3,97	230,000	913,10
7	FJSZU002	u	Connexió de xarxa de reg a programador i posta en funcionament, tot instal·lat i provat (P - 62)	365,17	1,000	365,17
8	FJSBU120	u	Electrovalvula de rosca femella d'1 1/2" dn, amb alimentació del rele a 24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34,0 m3/h, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern, totalment col·locada en perico soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua i les connexions elèctriques (P - 61)	55,53	1,000	55,53
9	FN317424	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2, muntada en perico de canalització soterrada per a drenatge, connectada a la xarxa de pluvials (P - 66)	47,65	1,000	47,65
10	FJSZU010	u	Punt de connexió dins arqueta per a reg de conjunt de 3 jardineres, amb peces especials de derivació, tubs de polietilè Ø16 mm passats per dins jardineres, degoters per a plantes, elements de fixació del tub a la terra. Completament connectat a la xarxa de reg general i provat (P - 64)	183,36	5,000	916,80
11	FJS3U206	u	Subministre i instal·lació d'equip autònom de 85x80x95 mm alimentat amb corrent a 24 vac.; estanc amb grau de protecció ip68; es comunica amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència i es pot activar de manera manual, remota local o remota deslocalitzada; programador de 4 sortides i vàlvula mestre, amb control d'aportació d'aigua, amb temps de programació tipus samclabox programador 24 v; mòdem gprs amb placa per actuació remota, emissor-receptor de radiofreqüència, detector de pluja i suport per a fixació dels sensors de vent i temperatura, alimentat a 230 vac, amb sistema de comunicació híbrid mitjançant gprs i radiofreqüència, muntat dins d'un armari de 310x215x16 mm. amb grau de protecció ip66 tipus hub-concentrador; equip de sensors de vent i temperatura col·locat sobre l'equip concentrador i alimentat a 12vdc tipus met-meteo; totalment col·locat, incloses totes les connexions elèctriques i provat de sampla o similar (P - 60)	5.210,66	1,000	5.210,66
12	FQB1U100	u	Jardineres de diàmetre 100 cm i de 55 cm d'alçària, model JA32-1000 de la casa Funductil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg (P - 73)	775,38	5,000	3.876,90

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 8

13	FQB1U080	u	Jardinera de diàmetre 80 cm i de 45 cm d'alçària, model JA32-800 de la casa Funductil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg (P - 72)	655,38	5,000	3.276,90
14	FQB1U050	u	Jardinera de diàmetre 50 cm i de 40 cm d'alçària, model JA32-500 de la casa Funductil, o equivalent, de xapa d'acer corten i amb tractament de pintura a la pols. Amb conducte interior d'acer per al pas de manguera per al reg. Completament col·locada, anivellada i connectada a la xarxa de reg (P - 71)	395,38	5,000	1.976,90
15	FR3P1113	m3	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics amb accessori anivellador (P - 74)	25,80	15,320	395,26
16	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta i arbustiva, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 78)	1,11	90,000	99,90
17	FR4J8816	u	Subministrament de planta de port mitjà d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l. a escollir per la df (P - 77)	3,76	30,000	112,80
18	FR4J4612	u	Subministrament de planta de petit port d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l a escollir per la df (P - 76)	1,80	60,000	108,00
19	FR4CB651	u	Subministrament de planta de gran port d'alçària de 100 a 120 cm, en contenidor d'5 l a escollir per la df (P - 75)	6,06	5,000	30,30
TOTAL			CAPÍTOL	01.06		18.319,60

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 07 TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 13)	10,11	6,634	67,07
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14)	51,73	0,736	38,07
3	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)	5,11	8,844	45,19
4	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 24)	75,96	2,340	177,75
5	F228560F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 17)	14,47	3,276	47,40
6	FDK2U020	u	Arqueta tipus m per a canalització de serveis de 42x42x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de gruix, col·locació de bastiment i tapa de 340x340x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent (P - 48)	120,78	6,000	724,68
7	FDK2U022	u	Perico per telefonia tipus h de mides interiors 80x70x82 cm, homologada, amb col·locació de bastiment metal·lic i tapa de formigó amb distintiu del servei (P - 49)	305,00	1,000	305,00
8	FDG3CV07	m	Canalització amb dos tubs tub de pvc corrugat de d 110 mm, inclos rebliment de formigó de resistència 10 n/mm2 i el moviment de terres necessari (P - 44)	8,27	26,000	215,02
9	F222005P	u	Excavació de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localització de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us (P - 12)	111,46	2,000	222,92
TOTAL			CAPÍTOL	01.07		1.843,10

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 9

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
 CAPÍTOL 08 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 13)	10,11	7,404	74,85
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14)	51,73	0,823	42,57
3	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)	5,11	18,692	95,52
4	F2A1G001	m3	Subministrament, estesa i compactació de sorra d'aportació de 0-5 mm per protecció de serveis en rases (P - 21)	27,10	9,215	249,73
5	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de pvc, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat (P - 81)	0,88	5,000	4,40
6	KG222911	m	Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat (P - 80)	0,79	122,000	96,38
7	FDK2U022	u	Perico per telefonica tipus h de mides interiors 80x70x82 cm, homologada, amb col.locació de bastiment metal.lic i tapa de formigo amb distintiu del servei (P - 49)	305,00	1,000	305,00
8	FDK2U020	u	Arqueta tipus m per a canalització de serveis de 42x42x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de guix, col.locació de bastiment i tapa de 340x340x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent (P - 48)	120,78	9,000	1.087,02
9	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 24)	75,96	3,360	255,23
10	KP141213	u	Escomesa de senyal de r/tv-sat de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (P - 82)	19,31	9,000	173,79
11	FDG3CV05	m	Col.locació de dos bandes de protecció i avis de plastic a la part superior de la rasa (P - 43)	1,83	20,000	36,60
TOTAL			CAPÍTOL 01.08			2.421,09

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
 CAPÍTOL 09 ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	m3	Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 13)	10,11	40,428	408,73
2	F241U103	m3	Transport de terres amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)	5,11	50,563	258,38
3	FG221K2K	m	Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de guix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada amb protecció de sorra (P - 55)	3,36	284,000	954,24
4	F2A1G001	m3	Subministrament, estesa i compactació de sorra d'aportació de 0-5 mm per protecció de serveis en rases (P - 21)	27,10	11,610	314,63
5	F228560F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de guix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 17)	14,47	27,090	391,99
6	FDG3CV05	m	Col.locació de dos bandes de protecció i avis de plastic a la part superior de la rasa (P - 43)	1,83	258,000	472,14

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 10

7	FG38E355	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra (P - 57)	2,34	258,000	603,72
8	FDK2U030	u	Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58x58x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de guix, col.locacio de bastiment i tapa de 440x440x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponent (P - 51)	149,63	4,000	598,52
9	FDK26257	u	Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 28x28x30 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat arrebossades per dins amb morter de ciment i lilit drenant de grava de 10 cm de guix, col.locacio de bastiment i tapa de 250x250x45 mm de fosa ductil c-250 amb gravat del servei corresponen (P - 46)	60,51	8,000	484,08
10	F222005P	u	Excavacio de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localitzacio de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us (P - 12)	111,46	3,000	334,38
11	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, col·locat en tub (P - 56)	3,01	169,000	508,69
12	FDG3CV07	m	Canalitzacio amb dos tubs tub de pvc corrugat de d 110 mm, inclos rebliment de formigo de resistencia 10 n/mm2 i el moviment de terres necessari (P - 44)	8,27	22,000	181,94
13	FHR11MP2	u	Punt de llum format per lluminària d'extrusió d'alumini acabat anoditzat, model Rama led de Santa&Cole, o similar, abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum led 35-50 w (24 leds 4000k cri75 500ma); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; fixada ancorada a parament de façana, inclos caixa de fusibles exterior IP-54, terres i connexions, totalment instal·lada, connectada i provada (P - 59)	590,86	8,000	4.726,88
14	FG1BC041	u	Quadre de seccionament, proteccio, mesura i comandament dins armari d'acer inoxidable de 700 mm d'amplitud x 700 mm de profunditat tipus monolit d'arelsa o similar, sobre socol de formigo i envoltants de doble aïllament, aparellament electric, comptadors d'energia activa i reactiva, programador astronomic i rellotge, segons normativa de la cia. subministradora, completament instal.lat, provat i verificat. (P - 54)	4.800,00	1,000	4.800,00
15	FHM8E035	u	Legalitzacio de la instal.lacio electrica amb redaccio de projecte, expedients de baixa tensio, direccio d'obra i certificat final d'acabament. inclou els treballs necessaris de connexio electrica, extensió de línia i contractacio de potencia, tot segons normes de la companyia subministradora (P - 58)	1.480,00	1,000	1.480,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.09			16.518,32

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
CAPÍTOL 10 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm (P - 22)	20,64	182,408	3.764,90
2	F9365H11	m3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	58,57	172,013	10.074,80
3	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 32)	2,36	30,000	70,80
4	F9F5U115	u	Reposicio de tapes de pericons i pous registre existents, amb recreixement del cos i adaptacio del marc i tapa a la nova rasant (P - 29)	52,00	16,000	832,00
5	K9V3C11K	u	Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents (P - 79)	71,76	24,000	1.722,24

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 11

6	F965U010	m	Vorada recta de formigo tipus taule, de 8x20 cm, col.locada amb fonament de formigo (P - 25)	13,48	14,000	188,72
7	F9F5U110	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo vibropresmat amb percentatge d'arid reciclat de 40x60x8 cm color gris/cendra impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) , textura granellada uniforme i antideslliçants, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificació mínima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar (P - 28)	36,87	444,000	16.370,28
8	F9F5UH10	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo vibropresmat amb percentatge d'arid reciclat de 30x10x8 cm color black impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) , textura granellada uniforme i antideslliçants, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificació mínima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar (P - 31)	37,75	598,500	22.593,38
9	F9F5UB10	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo vibropresmat amb percentatge d'arid reciclat de 40x60x7 cm tàtil ratllat color cendra impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) , textura granellada uniforme i antideslliçants, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificació mínima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els plànols, tipus llosa vulcano de breinco o similar (P - 30)	42,54	12,000	510,48
10	F9F15103	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, color negre impermeabilitzats, tipus 1, amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean), col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment seguin el dibuix grafiat en els plànols, tipus terana six de breinco o similar (P - 27)	43,23	10,000	432,30
11	F9E13204	m2	Paviment de panot 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 26)	18,28	15,000	274,20
TOTAL			CAPÍTOL	01.10		56.834,10

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT
 CAPÍTOL 11 ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ21U021	u	Subministre i col·locació paperera 65 l circular formada per una cos de planxa de "deploye" d'acer inoxidable aisi 304 acabat electro-pulit, tapa de planxa d'acer inoxidable aisi316 acabat sorrejat amb tancament de fixació, cubeta d'abs autoextingible de color negre, tres potes de bareta amb anivellador d'alçada 77 cm. de diàmetre exterior 47 cm i forat de 20 cm, model maya de santa i cole o similar, col.locada ancorada a la solera de formigo d'acord amb detalls de projecte (P - 69)	337,15	2,000	674,30
2	FQ11GB10	u	Subministre i col·locació banc individual sense respatlle de d. 60 i 50 cm d'alçada amb acabat smooth color "metal" model circle puff de breinco o similar. (P - 68)	258,69	6,000	1.552,14
3	FQ42JE20	u	Suministre i col·locació de piona semiautomàtica d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 500 mm d'alçada i 220 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó amb mecanismes (P - 70)	1.485,34	1,000	1.485,34
4	FBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 34)	92,24	1,000	92,24
5	FBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 33)	67,77	1,000	67,77
6	FBBZ1120	m	Suport de tub d'alumini d.60 mm, col.locat a terra formigonat (P - 35)	51,00	7,000	357,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST

Pàg.: 12

TOTAL	CAPÍTOL	01.11	4.228,79
--------------	----------------	-------	-----------------

OBRA 01 PRESSUPOST PU19006OT

CAPÍTOL 12 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HBC1KJ08	PA	Partida alçada a justificar per despeses del compliment del pla de seguretat i salut durant l'execució de les obres (P - 0)	2.450,00	1,000	2.450,00
2	HBC1KJ05	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per senyalització provisional del trànsit durant la realització de les obres (P - 0)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	CAPÍTOL	01.12				3.050,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	17.958,35
Capítol	01.02	CLAVEGUERAM I PLUVIALS	29.500,42
Capítol	01.03	AIGUA POTABLE	33.248,66
Capítol	01.04	BAIXA TENSIO	15.644,72
Capítol	01.05	GAS	7.271,97
Capítol	01.06	JARDINERIA I REG	18.319,60
Capítol	01.07	TELEFONIA	1.843,10
Capítol	01.08	TELECOMUNICACIONS	2.421,09
Capítol	01.09	ENLLUMENAT PÚBLIC	16.518,32
Capítol	01.10	PAVIMENTACIÓ	56.834,10
Capítol	01.11	ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ	4.228,79
Capítol	01.12	PARTIDES ALÇADES	3.050,00
Obra	01	Pressupost PU19006OT	206.839,12
			206.839,12

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost PU19006OT	206.839,12
			206.839,12

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DOCTOR JAUME PI I SUNYER

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	206.839,12
13 % Despeses Generals SOBRE 206.839,12.....	26.889,09
6 % Benefici Industrial SOBRE 206.839,12.....	12.410,35
Subtotal	246.138,56
21 % IVA SOBRE 246.138,56.....	51.689,10
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 297.827,66

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS-CENTS NORANTA-SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Roses, a la data de la signatura
(Document signat digitalment)