

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FUTBOL DE LA VINYASSA

C/ DE DALT n° 17. ROSES (17480)

AJUNTAMENT DE ROSES
Plaça de Catalunya, 12
Roses (17480)

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
IV. PRESSUPOST
AGOST 2022

05 AM
arquitectura

JOAN ARNAU FARRÀS, arquitecte
CARME MUÑOZ RAMÍREZ, arquitecta
[Zero Cinc AM arquitectura s.c.professional]
Plaça de l'Oli, 1 Ppal 1a - 17004 Girona - T/F: 972.01.32.34 - arquitectura@05am.com

IV. PRESSUPOST

- 1 Amidaments
- 2 Quadre de preus 1
- 3 Quadre de preus 2
- 4 Pressupost
- 5 Resum de pressupost

IV. PRESSUPOST

1 AMIDAMENTS

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 01 PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ0001	Ut	Desmuntatge de tot el mobiliari i equipament interior de l'edifici segons directrius de la Propietat, format per zona bar, cuina, despatx i una sala. Inclou l'extracció de tots els sanitaris, electrodomèstics, mobiliari,.. amb transport a l'abocador autoritzat dels elements no reutilitzables i en cas de reutilitzar-los es protegiran, embalaran i seran traslladats a zona d'acopi Municipal. Inclou càrrega i transport de runes a l'abocador més proper, taxes d'abocament, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Tot per deixar l'edifici completament buit per posterior enderroc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2	K21ED001	Ut	Extracció amb mitjans manuals de la instal.lació d'aigua, sanejament, electricitat, calefacció i telecomunicacions existent a l'edifici. Electricitat: Desconnexió i arrencada de subquadres elèctrics, cablejat i caneletes vistes per paraments verticals i sostres, lluminàries penjades, emergència, caixes d'empalme, mecanismes, canals, accessoris ... Calefacció: desconnexió de la xarxa de subministrament, arrencada canonades de coure, terminals amb radiadors, accessoris, obturació de les conduccions ... Ventilació: extracció de tuberies de ventilació de la cuina, campana, mecanismes,.. Aigua: desconnexió de la xarxa de subministrament, extracció de tuberies d'aigua de coure, claus de pas, extracció sanitaris i griferia,.. Sanejament: extracció de baixants i canals de PVC d'evacuació d'aigües pluvials i fecals de coberta i cuina i dels diferents equipaments de l'edifici,... Inclou demés elements de les instal.lacions que componen la instal.lació de l'edifici a enderrocar. Inclòs càrrega manual de runes a container o camió, transport a l'abocador més pròxim, taxes i cànon d'abocador corresponent, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Tot per deixar l'edifici completament buit de instal.lacions per posterior enderroc.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

3	K21A1011Z	Ut	Arrencada de full i bastiment de finestres exteriors i interiors de fusta i alumini amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs extracció del vidre, ferratges,.. mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	porta exterior		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	finestra		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	finestres part posterior		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	portes interiors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

13,000

4	K21B3011	M ²	Arrencada amb mitjans manuals dels tancaments metàl.lics de les obertures exteriors format reixes tipus ballesta o reixes fixes, tot d'acer galvanitzat. Inclou extracció perfil perimetral de guia, ferratges, mecanismes, fixacions,.. Inclou càrrega manual sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	----------	----------------	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	porta		1,000	3,000	2,500		7,500	C#*D#*E#*F#
2	finestra		3,000	1,500	1,500		6,750	C#*D#*E#*F#
3	finestres part posterior		4,000	0,500	0,500		1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 15,250

- 5 F21Q1121 Ut Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a acopi Municipal, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 6 E211159A M³ Enderroc TOTAL d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, a una alçària màxima de 4,00m, sense enderroc de fonaments ni solera. Edifici format per parets de bloc foradat de morter de ciment de 20cm de gruix, sostre unidireccional amb bigues de formigó prefabricat i revoltos de morter, coberta a una aigua amb acabat de teula ceràmica i distribucions interiors amb paret de bloc de morter amb acabat enrajolat o pintat,... Inclou extracció d'elements de coberta com canals, xemeneies, baixants, elements de façana com escopidors de pedra a obertures,... mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució, amb l'edificació completament enderrocada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Volum edifici		1,000	4,400	14,400	4,500	285,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,120

- 7 F2194AE5Z0 M² Demolició de solera de formigó armat, de 20 cm de gruix (en el cas de l'edifici existent inclou el paviment de terratzo), amb retroexcavadora amb martell trencador o trams amb compressor amb dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió. Inclòs zones amb mitjans manuals i compressor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
CM: Inclou en la medició la rampa exterior de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	222,000			222,000	C#*D#*E#*F#
2	rampa		1,000	7,100	1,600		11,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,360

- 8 E2131352Z M³ Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
CM: Inclòs en la medició fonament edificació i dels murs tanques exteriors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici		2,000	13,300	0,900	0,700	16,758	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,500	0,900	0,700	5,670	C#*D#*E#*F#
3	Rampa		1,000	2,800	0,400	0,500	0,560	C#*D#*E#*F#
4			1,000	10,200	0,400	0,500	2,040	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,500	0,400	0,500	1,300	C#*D#*E#*F#
6	Muret límit parcel·la		1,000	41,000	0,400	0,500	8,200	C#*D#*E#*F#
7	Muret darrera edifici bar actual		1,000	21,000	0,400	0,500	4,200	C#*D#*E#*F#
8	Bancada zona CPG		1,000	2,600	0,200	0,500	0,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,988

- 9 F21B3001 MI Desmuntatge de barana metàl·lica, de 2-2,50mts, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Barana formada per panells modulars de malla electrosoldada i pals encastats a muret de bloc de formigó. Inclòs extracció de pletines, fixacions,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

1	Limit parcel.la	1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------------	-------	--------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	30,000
-----------------	--------

10 K21B1011 MI Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, formada per un passamà superior, intermitjos i travessers verticals, tot amb tub tubular rodó. Inclou acopi de material per posterior utilització amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana camp de fútbol		1,000	30,600			30,600	C#*D#*E#*F#
2	Barana rampa		1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
3			1,000	10,200			10,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	50,100
-----------------	--------

11 F2168941 M² Enderroc de murs i bancada de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, fins a una alçada màxima de 3,00mts, omplert interior amb formigó, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancada edifici		2,000	14,300	0,500		14,300	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,400	0,500		4,400	C#*D#*E#*F#
4	Muret límit parcel.la		1,000	30,000	1,200		36,000	C#*D#*E#*F#
5	Muret darrera edifici bar actual		1,000	21,000	1,800		37,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	92,500
-----------------	--------

12 F2168961 M² Enderroc de tancament de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, fins a una alçada màxima de 3,00mts, omplert interior amb formigó, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés camp de fútbol		2,000	0,500	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
2	Mur límit parcel.la		1,000	1,000	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,100	3,000		6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	12,300
-----------------	--------

13 E2135352 M³ Enderroc de muret de contenció de formigó armat, zona rampa, de 20cms de gruix, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana rampa		1,000	2,800	0,900	0,200	0,504	C#*D#*E#*F#
2			1,000	10,200	0,900	0,200	1,836	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,500	0,900	0,200	1,170	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,510
-----------------	-------

14 F21B3002 MI Desmuntatge de tancament de 2-2,50mts format per una subestructura de suport amb perfils d'acer galvanitzat empotrats a solera de formigó i revestiment a una cara amb xapa grecada d'acer galvanitzat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs extracció fixacions, elements de reforç,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona torre elèctrica		2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

2	tancament separació camp btt		1,000	4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,600	
15	F21DQG02	Ut	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs extracció de reixa metàl.lica, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
16	F21DQG03	Ut	Demolició d'arqueta de registre de 50x50cms, format per parets d'obra amb acabat remolinat i tapa metàl.lica superior metàl.lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs premarc, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
17	F21DQG002	MI	Demolició de canaleta d'evacuació d'aigües, de 15-20cms d'amplada, amb reixa d'entramat d'acer i canal prefabricada de formigó polímer, empotrada a solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	14,500			14,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,500	
18	E21R1165	Ut	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total arbres existents		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 02 SUSTENCIÓ DE L'EDIFICI I MOVIMENT TERRES
 NIVELL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E22113C2	M ²	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Neteja solar		1,000	660,000			660,000	C#*D#*E#*F#
2	projecte anterior escales		-1,000	54,000			-54,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							606,000	
2	F2213422	M ³	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.					

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ST01		1,000	10,600	5,700		60,420	C#*D#*E#*F#
2	ST02		1,000	1,400	5,300		7,420	C#*D#*E#*F#
3	ST03		1,000	26,000	6,150		159,900	C#*D#*E#*F#
4	ST04		1,000	28,000	6,850		191,800	C#*D#*E#*F#
5	ST05		1,000	24,600	3,500		86,100	C#*D#*E#*F#
6	Solera enderroc							
7			-1,000	222,000		0,200	-44,400	C#*D#*E#*F#
8	rampa		-1,000	7,100	1,600	0,200	-2,272	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

458,968

- 3 F222142B M³ Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATA 100x100x60cm		8,000	1,000	1,000	1,200	9,600	C#*D#*E#*F#
2	SABATA 150x150x60cm		4,000	1,500	1,500	1,200	10,800	C#*D#*E#*F#
3	SABATES 250x140x60cm		2,000	2,500	1,400	1,200	8,400	C#*D#*E#*F#
4	SABATES 220x220x60cm (EQUIPARACIÓ A SABATA 2.00x2.00m)		2,000	2,000	2,000	1,200	9,600	C#*D#*E#*F#
6	RIOSTRA A		2,000	21,000	0,300	0,550	6,930	C#*D#*E#*F#
7			2,000	11,450	0,300	0,550	3,779	C#*D#*E#*F#
8			1,000	22,100	0,300	0,550	3,647	C#*D#*E#*F#
9			4,000	3,950	0,300	0,550	2,607	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,550	0,300	0,550	0,916	C#*D#*E#*F#
11			1,000	4,750	0,300	0,550	0,784	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

57,063

- 4 E2241100 M² Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATA 100x100x60cm		32,000	1,000	1,200		38,400	C#*D#*E#*F#
2	SABATA 150x150x60cm		16,000	1,500	1,200		28,800	C#*D#*E#*F#
3	SABATES 250x140x60cm		4,000	2,500	1,200		12,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	1,400	1,200		6,720	C#*D#*E#*F#
5	SABATES 220x220x60cm (EQUIPARACIÓ A SABATA 2.00x2.00m)		8,000	2,000	1,200		19,200	C#*D#*E#*F#
7	RIOSTRA A		2,000	21,000	0,300		12,600	C#*D#*E#*F#
8			4,000	21,000	0,550		46,200	C#*D#*E#*F#
9			2,000	11,450	0,300		6,870	C#*D#*E#*F#
10			4,000	11,450	0,550		25,190	C#*D#*E#*F#
11			1,000	22,100	0,300		6,630	C#*D#*E#*F#
12			2,000	22,100	0,550		24,310	C#*D#*E#*F#
13			4,000	3,950	0,300		4,740	C#*D#*E#*F#
14			8,000	3,950	0,550		17,380	C#*D#*E#*F#
15			1,000	5,550	0,300		1,665	C#*D#*E#*F#
16			2,000	5,550	0,550		6,105	C#*D#*E#*F#
17			1,000	4,750	0,300		1,425	C#*D#*E#*F#
18			2,000	4,750	0,550		5,225	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 263,460

- 5 E225AJ70 M³ SBG_ de graves per a drenatge de pedra calcària, de 50 a 70mm, en tongades de 15cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demes elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Solera edifici		1,000	21,000	11,450	0,150	36,068	C#*D#*E#*F#
2	Solera porxo		1,000	21,700	4,000	0,150	13,020	C#*D#*E#*F#
3	Solera accés camp de futbol		1,000	110,000		0,150	16,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,588

- 6 E2A15000 M³ Subministrament de terra adequada d'aportació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ST02 terra aportacio		1,000	1,300	5,000		6,500	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					6,500	SUMSUBTOT AL(G1:G1)
3	Esponjament 20%		0,200	6,500			1,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

- 7 E225177X M³ Terraplenat i piconatge amb mitjans mecànics, amb terres extretes de la pròpia excavació, amb una compactació del 95% del PM. Inclòs mitjans auxiliars i demes elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ST02 terra aportacio		1,000	1,300	5,000		6,500	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					6,500	SUMSUBTOT AL(G1:G1)
3	Esponjament 20%		0,200	6,500			1,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

- 8 E222B432 M³ Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte de graves sorrenques, realitzada amb retroexcavadora, amb les terres deixades a la vora i posterior tapiat de la rasa. Inclòs mitjans auxiliars i demes elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pluvials		1,000	30,000	0,400	0,500	6,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	15,000	0,400	0,500	3,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	12,000	0,400	0,500	4,800	C#*D#*E#*F#
4			2,000	6,000	0,400	0,500	2,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,900	0,400	0,500	0,580	C#*D#*E#*F#
6	Fecals		2,000	5,400	0,300	0,300	0,972	C#*D#*E#*F#
7			3,000	4,800	0,300	0,300	1,296	C#*D#*E#*F#
8			1,000	6,000	0,300	0,300	0,540	C#*D#*E#*F#
9			2,000	4,300	0,300	0,300	0,774	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,800	0,300	0,300	0,252	C#*D#*E#*F#
11			2,000	1,000	0,300	0,300	0,180	C#*D#*E#*F#
12			2,000	4,650	0,300	0,300	0,837	C#*D#*E#*F#
13			2,000	5,600	0,300	0,300	1,008	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,400	0,300	0,300	0,126	C#*D#*E#*F#
15			1,000	1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#
16			1,000	1,900	0,300	0,300	0,171	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

17	Gas rodó	2,000	5,500	0,300	0,300	0,990	C#*D#*E#*F#
18		2,000	15,400	0,300	0,300	2,772	C#*D#*E#*F#
19	Rases conductes calefacció i aigua	1,000	30,000	0,600	0,600	10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,588

Obra	01	PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
Capítol	02	SUSTENCIÓ DE L'EDIFICI I MOVIMENT TERRES
NIVELL 3	02	FONAMENTACIÓ I MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E3Z112T1	M ²	Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATES 100x100x60cm (ES CONSIDERA PILARS EN ZONA SABATA EXISTENT)		8,000	1,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
2	SABATES 150x150x60cm		4,000	1,500	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
3	SABATES 250x140x60cm		2,000	2,500	1,400		7,000	C#*D#*E#*F#
4	SABATES 220x220x60cm (EQUIPARACIÓ A SABATA 2.00x2.00m)		2,000	2,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
5	RIOSTRA A		2,000	21,000	0,300		12,600	C#*D#*E#*F#
6			2,000	11,450	0,300		6,870	C#*D#*E#*F#
7			1,000	22,100	0,300		6,630	C#*D#*E#*F#
8			4,000	3,950	0,300		4,740	C#*D#*E#*F#
9			1,000	5,550	0,300		1,665	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,750	0,300		1,425	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,930

2	E31521H3	M ³	Pou de fonamentació de formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió . Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Col·locació de les pedres en el formigó fresc. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.
---	----------	----------------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATES 100x100x60cm		8,000	1,000	1,000	0,500	4,000	C#*D#*E#*F#
2	SABATES 150x150x60cm		4,000	1,500	1,500	0,500	4,500	C#*D#*E#*F#
3	SABATES 250x140x60cm		2,000	2,500	1,400	0,500	3,500	C#*D#*E#*F#
4	SABATES 220x220x60cm (EQUIPARACIÓ A SABATA 2.00x2.00m)		2,000	2,000	2,000	0,500	4,000	C#*D#*E#*F#
5	RIOSTRA A		8,000	1,000	0,300	0,500	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,200

3	E31522H3	M ³	Formigó per rases i pous de fonaments, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	----------	----------------	---

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATA 100x100x60cm		8,000	1,000	1,000	0,600	4,800	C#*D##*E##*F#
2	SABATA 150x150x60cm		4,000	1,500	1,500	0,600	5,400	C#*D##*E##*F#
3	SABATES 250x140x60cm		2,000	2,500	1,400	0,600	4,200	C#*D##*E##*F#
4	SABATES 220x220x60cm (EQUIPARACIÓ A SABATA 2.00x2.00m)		2,000	2,000	2,000	0,600	4,800	C#*D##*E##*F#
6	RIOSTRA A		2,000	21,000	0,300	0,450	5,670	C#*D##*E##*F#
7			2,000	11,450	0,300	0,450	3,092	C#*D##*E##*F#
8			1,000	22,100	0,300	0,450	2,984	C#*D##*E##*F#
9			4,000	3,950	0,300	0,450	2,133	C#*D##*E##*F#
10			1,000	5,550	0,300	0,450	0,749	C#*D##*E##*F#
11			1,000	4,750	0,300	0,450	0,641	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

34,469

- 4 G31B4100 Kg Armadura de rases i pous AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/MM². Inclòs col·locació de separadors i fixació de les armadures, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATA 100x100x60cm		1,000	4,800	72,000		345,600	C#*D##*E##*F#
2	SABATA 150x150x60cm		1,000	5,400	72,000		388,800	C#*D##*E##*F#
3	SABATES 250x140x60cm		1,000	4,200	72,000		302,400	C#*D##*E##*F#
4	SABATES 220x220x60cm (EQUIPARACIÓ A SABATA 2.00x2.00m)		1,000	4,800	72,000		345,600	C#*D##*E##*F#
5	Subtotal	S					1.382,400	SUMSUBTOT AL(G1:G4)
6								C#*D##*E##*F#
7	RIOSTRA A		1,000	5,670	125,000		708,750	C#*D##*E##*F#
8			1,000	3,092	125,000		386,500	C#*D##*E##*F#
9			1,000	2,984	125,000		373,000	C#*D##*E##*F#
10			1,000	2,133	125,000		266,625	C#*D##*E##*F#
11			1,000	0,749	125,000		93,625	C#*D##*E##*F#
12			1,000	0,641	125,000		80,125	C#*D##*E##*F#
13	Subtotal	S					1.908,625	SUMSUBTOT AL(G6:G12)

TOTAL AMIDAMENT

3.291,025

- 5 E31D1100 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga de lligat, format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclú elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RIOSTRA A		2,000	21,000	0,900	1,100	41,580	C#*D##*E##*F#
2			2,000	11,450	0,900	1,100	22,671	C#*D##*E##*F#
3			1,000	22,100	0,900	1,100	21,879	C#*D##*E##*F#
4			4,000	3,950	0,900	1,100	15,642	C#*D##*E##*F#
5			1,000	5,550	0,900	1,100	5,495	C#*D##*E##*F#
6			1,000	4,750	0,900	1,100	4,703	C#*D##*E##*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 111,970

- 6 E4BP1116 Ut Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió a fonament existent		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 02 SUSTENCIÓ DE L'EDIFICI I MOVIMENT TERRES
 NIVELL 3 03 SOLERES I IMPERMEABILITZACIONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E7A1220N M² PEB_ Subministre i col.locació de barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre edifici - tota la riostra		1,000	65,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
2	Perímetre sala de descans - previsió riostra		1,000	14,000	1,000		14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

- 2 E7119D8S5 M² PEB_ Impermeabilització de fonamentació i remunta amb membrana per a impermeabilització de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre edifici - part ext. riostra i remuntat		1,000	65,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
2	Perímetre sala de descans - previsió riostra		1,000	14,000	1,000		14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

- 3 E7B11ADO M² LFP_ Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOLERA-RIOSTRA		1,000	20,400	11,000		224,400	C#*D#*E#*F#
2	Porxo		1,000	21,000	3,600		75,600	C#*D#*E#*F#
3	Solera accés		1,000	110,000			110,000	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	RIOSTRA A		2,000	21,000	0,450		18,900	C#*D#*E#*F#
6			2,000	11,450	0,450		10,305	C#*D#*E#*F#
7			2,000	3,950	0,450		3,555	C#*D#*E#*F#
8			2,000	3,000	0,450		2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,460

- 4 E7B21H0L M² LP_ Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida sobre capa de graves. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOLERA-RIOSTRA		1,000	20,400	11,000		224,400	C#*D#*E#*F#
2	Porxo		1,000	21,000	3,600		75,600	C#*D#*E#*F#
3	Solera accés		1,000	110,000			110,000	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	RIOSTRA A		2,000	21,000	0,450		18,900	C#*D#*E#*F#
6			2,000	11,450	0,450		10,305	C#*D#*E#*F#
7			2,000	3,950	0,450		3,555	C#*D#*E#*F#
8			2,000	3,000	0,450		2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,460

- 5 E7C2EA31 M² XPS100_ Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestiré extruït (XPS), de 100mm de gruix, resistència a compressió >= 300kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m²·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locada sense adherir, col.locades adherides sobre làmina impermeable. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOLERA-RIOSTRA		1,000	20,400	11,000		224,400	C#*D#*E#*F#
2	Sala descans		1,000	3,900	3,000		11,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,100

- 6 P3C00001 M² Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 8.60 kg/m³. Inclòs panell de poliestiré expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOLERA-RIOSTRA		1,000	20,400	11,000		224,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,400

- 7 P3C00002 M² Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5.70 kg/m³. Inclòs panell de poliestiré expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porxo		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala descans		1,000	2,500	3,300		8,250	C#*D#*E#*F#
3	Guixeta		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	Solera accés		1,000	110,000			110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,250

- 8 P7R1HJEZ M² LR_ Barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat amb acabat plàstic per les dues cares LA-30-AL amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 10⁻¹¹ m²/s, col.locada adherida en calent sobre solera de formigó. Tipus Chovaplast Alum BV 30-E2 o equivalent. Inclòs banda de reforç de EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

la làmina, solapament entre làmines impermeabilització, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOLERA-RIOSTRA		1,000	20,100	11,450		230,145	C#*D#*E#*F#
2	Sala descans		1,000	2,500	3,000		7,500	C#*D#*E#*F#
3	remunta							
4	Perímetre edifici		1,000	64,000	0,200		12,800	C#*D#*E#*F#
5	Perímetre sala de descans		1,000	14,000	0,200		2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,245

- 9 P7R020301 M² LPF_ Impermeabilització zona dutxes format per làmina impermeabilitzant, desolidaritzant i difusora de vapor d'aigua de polietilè amb estructura nervada i cavitats quadrades en forma de cua d'orenetà, de 3 mm d'espessor, model KERDI de Schlüter Systems o equivalent, revestida de geotèxtil no teixit a les dues cares, fixada al suport amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 estès amb plana dentada. Inclòs adhesiu bicomponent, banda de reforç i massilla adhesiva elàstica monocomponent,...mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidor 1		1,000	4,200	4,500		18,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,150	3,400		3,910	C#*D#*E#*F#
3	Vestidor 2		1,000	4,200	4,500		18,900	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,150	3,400		3,910	C#*D#*E#*F#
6	Solapament perímetre		2,000	20,000	0,200		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,620

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA

Capítol 03 SISTEMA ESTRUCTURAL

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E442500C Kg Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 250x250/300 mm i espessor 20 mm, acabat amb imprimació antioxidant per ambient marí, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 80 cm de longitud total. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLATINES ANCORATGE 250x250x20mm + 8 PERNS D.16mm							
2			14,000	0,250	0,250	157,000	137,375	C#*D#*E#*F#
3			112,000	1,630	0,800		146,048	C#*D#*E#*F#
4	PLATINES ANCORATGE 250x300x20mm + 8 PERNS D.16mm							
5			8,000	0,250	0,300	157,000	94,200	C#*D#*E#*F#
6			64,000	1,630	0,800		83,456	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 461,079

- 2 E4415125 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils conformats en calent de la sèrie tubulars rectangulars i quadrats, acabat amb imprimació antioxidant per ambient marí, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 5 m. Inclou part proporcional d'enrigidirs i platines amb corresponent soldadura. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

1	PILARS	6,000	2,850	31,800	1,100	598,158	C#*D#*E#*F#
2	PILARS	8,000	3,450	31,800	1,100	965,448	C#*D#*E#*F#
3	PILARS	8,000	2,850	44,400	1,100	1.113,552	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.677,158

- 3 E4435115 Kg Subministre i col·locació de bigues metàl·liques d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, fins a una alçada de 5,00mts, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant per ambient marí, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou neteja i preparació del plànol de suport, replanteig i marcat dels eixos, col·locació i fixació provisional de la biga, aplomat i anivellació, execució de les unions soldades. Inclou part proporcional d'enrigitzadors i pletines amb corresponent soldadura, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PERFILS IPE-600		2,000	24,900	122,500	1,100	6.710,550	C#*D#*E#*F#
2	PERFILS IPE-270		2,000	11,150	36,100	1,100	885,533	C#*D#*E#*F#
3			1,000	23,850	36,100	1,100	947,084	C#*D#*E#*F#
4			1,000	23,100	36,100	1,100	917,301	C#*D#*E#*F#
5			2,000	3,900	36,100	1,100	309,738	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,950	36,100	1,100	156,855	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.927,061

- 4 E4LV55HA M² Lloses alveolars prefabricades de formigó pretensat, de 20 cm de cantell i 120 cm d'amplada, amb junt lateral obert superiorment, de 172.7 a 190.9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, amb altura lliure de planta de fins a 5 m, recolzada directament sobre jàsseres. Inclou: peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriments galvanitzats, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro de lligar, replanteig de la geometria de la planta. Muntatge de les plaques alveolars mitjançant grua. Enllaç de la llosa amb els seus recolzaments. Talls, ranuras, trepanant i forats. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA		1,000	237,050			237,050	C#*D#*E#*F#
2	PORXADA		1,000	83,450			83,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,500

- 5 E4B93000 Kg Armadura per a sostres amb elements resistent industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm², en zona de negatius i connectors. Inclou: Col·locació de les armadures amb separadors homologats. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA		1,000	237,050	6,500		1.540,825	C#*D#*E#*F#
2	PORXADA		1,000	83,450	6,500		542,425	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.083,250

- 6 E5Z26D00 M² CM_Formació de xapa de compressió de 5cm de gruix sobre lloses alveolars, format amb formigó estructural HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat amb bomba, amb armadura per a sostres amb elements resistent AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Inclou: replé de juntes entre plaques alveolars i zones d'enllaç amb recolzaments, peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriments galvanitzats, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro de lligar. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA		1,000	237,050			237,050	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

2	PORXADA	1,000	84,000			84,000	C#*D#*E#*F#
---	---------	-------	--------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	321,050
-----------------	---------

7 E7D69TKZ M² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de tres mans de pintura intumescent per interior o exterior, Promapaint-SC4 "PROMAT" o equivalent, a base de copolímers acrílics a emulsió aquosa, color blanc i última capa de color RAL a definir per la DF, fins a formar un gruix mínim de pel·lícula seca en micres i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts, segons UNE-EN 13381-8. S'inclou certificat del producte i del aplicador. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans d'acabat. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PILARS		6,000	2,850	0,440	1,100	8,276	C#*D#*E#*F#
2	PILARS		8,000	3,450	0,440	1,100	13,358	C#*D#*E#*F#
3	PILARS		8,000	2,850	0,600	1,100	15,048	C#*D#*E#*F#
4	PERFILS IPE-600		2,000	20,900	1,720	1,100	79,086	C#*D#*E#*F#
5			2,000	4,000	2,020	1,100	17,776	C#*D#*E#*F#
6	PERFILS IPE-270		2,000	11,150	0,770	1,100	18,888	C#*D#*E#*F#
7			1,000	21,950	0,770	1,100	18,592	C#*D#*E#*F#
8			1,000	21,200	0,770	1,100	17,956	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,900	0,770	1,100	3,303	C#*D#*E#*F#
10			1,000	3,950	0,770	1,100	3,346	C#*D#*E#*F#
11			1,000	3,900	1,040	1,100	4,462	C#*D#*E#*F#
12			2,000	1,900	1,040	1,100	4,347	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	204,438
-----------------	---------

8 K4SP820Z Ut Subministrament i col·locació de sistema d'atirantament verticals en barres rígides d'acer inoxidable AISI-316 (1x19) de diàmetre 22mm ancorat als pòrtics metàl·lics segons per mitjà de platines soldades. S'inclou subministrament de tots el complements de tesat i posta en obra, com de les corresponents forquilles, segons detalls corresponents de la documentació gràfica. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional dels tirants. Aplomat i anivellació. Soldat de les fixacions i muntatge de forquilles i altres complements. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIRANTS		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	12,000
-----------------	--------

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 04 SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
 NIVELL 3 01 COBERTES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E5Z15N1B M² FCP_ Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m³, de 5-10cm de gruix mitjà, amb acabat fi amb pendent mínim del 2%. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta invertida C1		1,000	237,050			237,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	237,050
-----------------	---------

2 E7B11ADO M² LFP_ Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta invertida C1							
2	sobre impermeabilització		1,000	237,050			237,050	C#*D##*E##*F#
3	fins a canal		2,000	21,000	0,300		12,600	C#*D##*E##*F#
4	remunta jàssera metàl.lica		2,000	11,200	0,350		7,840	C#*D##*E##*F#
5	sobre xapa regularització		1,000	237,050			237,050	C#*D##*E##*F#
6	fins a canal		2,000	21,000	0,300		12,600	C#*D##*E##*F#
7	remunta jàssera metàl.lica		2,000	11,200	0,350		7,840	C#*D##*E##*F#
8	sobre aïllament		1,000	237,050			237,050	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 752,030

- 3 E7435M000 M² LPV_Impermeabilització coberta:
 - Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster ROOFTEX V 200, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrant con de resistència biològica a fongs i bacteries amb un gramatge de 200gr/m².
 - Membrana impermeabilitzant flotant mitjançant làmina sinètica de PVC-P GLAGON SV de 1,8 mm de gruix, estabilitzada dimensionalment amb vel de fibra de vidre de 50 gr/cm², resistent als rajos U.V., agents atmosfèrics i arrels, amb una resistència a tracció de >=/ de 9 N/mm² (EN 12311-2), elongació a ruptura > 200% (EN 12311-2) i una resistència al punxonament estàtic > 20 kg (EN 12730) soldada mitjançant termofusió amb aire calent en les solapes i reforçada en cantonades i racons amb ANGULOS FLAG.
 - Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster ROOFTEX V 200, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrant con de resistència biològica a fongs i bacteries amb un gramatge de 200 gr/m².
 Inclou solapament entre làmines impermeabilització, formació i reforç impermeabilització en aiguafons, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
 CM: Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 - Obertures <= 1 m²: No es dedueixen
 - Obertures > 1 m²: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta invertida C1		1,000	237,050			237,050	C#*D##*E##*F#
2	fins a canal		2,000	21,000	0,300		12,600	C#*D##*E##*F#
3	remunta jàssera metàl.lica		2,000	11,200	0,350		7,840	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,490

- 4 E7C28A31 M² XPS-100_ Aïllament tèrmic format per planxes de polièstirè extruït amb mecanitzat lateral de mitja mossa de resistència a la compressió de 300 KPa, conductivitat tèrmica Lambda 0,036 W/ m²K i de gruix 80 mm tipus EFYOS XPS SL 80, col.locada sense adherir sobre làmina geotèxtil. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta invertida C1		1,000	237,050			237,050	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,050

- 5 E5113361 M² CPR_ Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32mm de diàmetre, de 10cms de gruix, col.locat sense adherir sobre làmina geotèxtil. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta invertida C1		1,000	237,050			237,050	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,050

- 6 E713EBZ0 M² LAP_ Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m² formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 190 g/m² i acabat de color gris o negra pendent de definir per la DF, adherida en calent, col.locada sobre xapa de compressió. Inclou prèvia imprimació, solapament entre làmines impermeabilització, formació i reforç impermeabilització en aiguafons, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

CM: Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porxo		1,000	84,000			84,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							84,000	

- 7 E6184L1K M² Formació de paret divisòria per a revestir de 15cms de gruix de bloc foradat de morter de ciment, de 400x150x200mm, lllis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xemeneies		2,000	0,700	0,500		0,700	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,900	0,500		0,900	C#*D#*E#*F#
3			4,000	0,500	0,500		1,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	0,900	0,500		1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,400	

- 8 E7C2E654 M² Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1,622 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costat canal inox		2,000	11,200	0,300		6,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,720	

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 04 SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
 NIVELL 3 02 FAÇANES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E63C1100 M² PPF_Subministre, transport i muntatge de panells prefabricats, de formigó armat de 10cms de gruix, massís, amb acabat llis de color gris, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE. Inclou quatre anclatges en L d'acer galvanitzat, dos superiors per fixar al perfil IPE i dos inferiors per fixar a la riostra perimetral de formigó armat, cantells bisellats, rejuntat per la cara interior amb silicona acrílica i per la cara exterior amb massilla de poliuretà de dos components, fixacions marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modulació plànol C.02.4							
2	F1		34,000	1,200	2,700		110,160	C#*D#*E#*F#
3	F2		5,000	1,150	3,300		18,975	C#*D#*E#*F#
4	F3		4,000	1,200	3,300		15,840	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							144,975	

- 2 E448512DX Kg Subministre i col·locació de pletines en L de 8mm de gruix i de dimensions 15x20cms, fixades mecànicament sobre panell prefabricat i riostra de formigó armat. Inclou perforació amb taladre i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Inclòs dues capes d'imprimació antioxidant tipus marí, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modulació plànol C.02.4							
2	F1		136,000	0,150	0,200	62,800	256,224	C#*D##*E##F#
3	F2		20,000	0,150	0,200	62,800	37,680	C#*D##*E##F#
4	F3		16,000	0,150	0,200	62,800	30,144	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							324,048	

- 3 E65A686Z M² Subministre i col·locació de subestructura d'alumini extruït format per muntants verticals de perfils en L amb una modulació cada 600mm. Esquadra de sustentació 50x50x100x3mm i perfila vertical L50x50x2mm, tot segons sistema de façana ventilada Knauf o equivalent. Inclòs fixacions, ... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana Nord-Est		1,000	21,000	2,800		58,800	C#*D##*E##F#
2			-7,000	1,100	2,800		-21,560	C#*D##*E##F#
3	Façana Sud-Oest		1,000	21,000	2,800		58,800	C#*D##*E##F#
4			-4,000	1,100	2,800		-12,320	C#*D##*E##F#
5	Façana Sud-Est		1,000	11,400	2,800		31,920	C#*D##*E##F#
6			-4,000	1,100	2,800		-12,320	C#*D##*E##F#
7	Façana Nord-Oest		1,000	11,400	2,800		31,920	C#*D##*E##F#
8			-4,000	1,100	2,800		-12,320	C#*D##*E##F#
9	S08 - tancament exterior		1,000	1,900	3,300		6,270	C#*D##*E##F#
10			1,000	1,000	3,300		3,300	C#*D##*E##F#
11			2,000	3,800	3,300		25,080	C#*D##*E##F#
12	S09 - tancament exterior		1,000	2,800	3,600		10,080	C#*D##*E##F#
13			1,000	3,850	3,800		14,630	C#*D##*E##F#
14			1,000	2,000	3,400		6,800	C#*D##*E##F#
15			2,000	1,000	3,400		6,800	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							195,880	

- 4 E7C4DA64 M² Aïllament amb placa semirígida de llana de llana de roca, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, no revestit de doble densitat, tipus Ventirock Duo de Rockwool® o equivalent. No hidròfil ni higroscòpic. Col·locat amb fixacions mecàniques a panell de formigó prefabricat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana Nord-Est		1,000	21,000	2,800		58,800	C#*D##*E##F#
2			-7,000	1,100	2,800		-21,560	C#*D##*E##F#
3	Façana Sud-Oest		1,000	21,000	2,800		58,800	C#*D##*E##F#
4			-4,000	1,100	2,800		-12,320	C#*D##*E##F#
5	Façana Sud-Est		1,000	11,400	2,800		31,920	C#*D##*E##F#
6			-4,000	1,100	2,800		-12,320	C#*D##*E##F#
7	Façana Nord-Oest		1,000	11,400	2,800		31,920	C#*D##*E##F#
8			-4,000	1,100	2,800		-12,320	C#*D##*E##F#
9	S08 - tancament exterior		1,000	1,900	3,300		6,270	C#*D##*E##F#
10			1,000	1,000	3,300		3,300	C#*D##*E##F#
11			2,000	3,800	3,300		25,080	C#*D##*E##F#
12	S09 - tancament exterior		1,000	2,800	3,600		10,080	C#*D##*E##F#
13			1,000	3,850	3,800		14,630	C#*D##*E##F#
14			1,000	2,000	3,400		6,800	C#*D##*E##F#
15			2,000	1,000	3,400		6,800	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							195,880	

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

- 5 E7A24H02 M² TVK_Subministre i col.locació d'impermeabilització amb làmina impermeable i transpirable tipus Tyvek®Housewarp de la casa Maydisa o similar, amb una reacció al foc Classe B-s1, d0. Inclou cinda adhesiva Maydilit Tyvek® amb adhesiu acrílic entre el solapament de les làmines. Inclòs mitjans auxiliar i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana Nord-Est		1,000	20,600	2,800		57,680	C#*D#*E#*F#
2			-7,000	1,200	2,800		-23,520	C#*D#*E#*F#
3	Façana Sud-Oest		1,000	20,600	2,800		57,680	C#*D#*E#*F#
4			-4,000	1,200	2,800		-13,440	C#*D#*E#*F#
5	Façana Sud-Est		1,000	11,000	2,800		30,800	C#*D#*E#*F#
6			-4,000	1,200	2,800		-13,440	C#*D#*E#*F#
7	Façana Nord-Oest		1,000	11,000	2,800		30,800	C#*D#*E#*F#
8			-4,000	1,200	2,800		-13,440	C#*D#*E#*F#
9	Sala descans		2,000	3,500	3,400		23,800	C#*D#*E#*F#
10			2,000	2,600	3,400		17,680	C#*D#*E#*F#
11			-1,000	1,200	3,400		-4,080	C#*D#*E#*F#
12	Embolcall pilars							
13	PILARS		6,000	2,850	0,500		8,550	C#*D#*E#*F#
14	PILARS		8,000	3,450	0,500		13,800	C#*D#*E#*F#
15	PILARS		8,000	2,850	0,800		18,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,110

- 6 E65A687Z M² Subministre i col.locació de subestructura d'acer galvanitzat amb perfil·leria tubular de 1,5x3cms amb un intereix de 80cms, fixades mecànicament a les L del sistema Knaufl, per posterior col.locació del revestiment. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana Nord-Est		1,000	21,000	2,800		58,800	C#*D#*E#*F#
2			-7,000	1,100	2,800		-21,560	C#*D#*E#*F#
3	Façana Sud-Oest		1,000	21,000	2,800		58,800	C#*D#*E#*F#
4			-4,000	1,100	2,800		-12,320	C#*D#*E#*F#
5	Façana Sud-Est		1,000	11,400	2,800		31,920	C#*D#*E#*F#
6			-4,000	1,100	2,800		-12,320	C#*D#*E#*F#
7	Façana Nord-Oest		1,000	11,400	2,800		31,920	C#*D#*E#*F#
8			-4,000	1,100	2,800		-12,320	C#*D#*E#*F#
9	S08 - tancament exterior		1,000	1,900	3,300		6,270	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000	3,300		3,300	C#*D#*E#*F#
11			2,000	3,800	3,300		25,080	C#*D#*E#*F#
12	S09 - tancament exterior		1,000	2,800	3,600		10,080	C#*D#*E#*F#
13			1,000	3,850	3,800		14,630	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,000	3,400		6,800	C#*D#*E#*F#
15			2,000	1,000	3,400		6,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,880

- 7 E83Q6662X M² Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar, col.locada a una alçada màxima de 3,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm, col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Característiques tècniques: Pes=8,16Kg/m² - Inèrsia=42,21cm - Mòdul resistent cara A= 14,42cm³/m - Mòdul resistent cara B = 13,83cm³/m. Inclòs pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana Nord-Est		1,000	21,000	2,800		58,800	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

2		-7,000	1,100	2,800	-21,560	C#*D#*E#*F#
3	Façana Sud-Oest	1,000	21,000	2,800	58,800	C#*D#*E#*F#
4		-4,000	1,100	2,800	-12,320	C#*D#*E#*F#
5	Façana Sud-Est	1,000	11,400	2,800	31,920	C#*D#*E#*F#
6		-4,000	1,100	2,800	-12,320	C#*D#*E#*F#
7	Façana Nord-Oest	1,000	11,400	2,800	31,920	C#*D#*E#*F#
8		-4,000	1,100	2,800	-12,320	C#*D#*E#*F#
9	S08 - tancament exterior	1,000	1,900	3,300	6,270	C#*D#*E#*F#
10		1,000	1,000	3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
11		2,000	3,800	3,300	25,080	C#*D#*E#*F#
12	S09 - tancament exterior	1,000	2,800	3,600	10,080	C#*D#*E#*F#
13		1,000	3,850	3,800	14,630	C#*D#*E#*F#
14		1,000	2,000	3,400	6,800	C#*D#*E#*F#
15		2,000	1,000	3,400	6,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,880

Obra	01	PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
Capítol	04	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
NIVELL 3	03	FUSTERIES EXTERIORS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1	EAF7E501	Ut	Ref. Fp.01 Subministre i col.locació de porta exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x2700mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per deflectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats. Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col.locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF. FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER: - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x300mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1ut de porta PRACTICABLE, de 1200x2400mm, de la sèrie MILLENIUM PLUS de la casa CORTIZO o similar, amb marc i fulla de secció 70mm. Fusteria practicable amb prestació acústica: superior o igual a 38 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe 6A, resistència al vent C4. Prestació tèrmica 2,1W/m².K - Serradura d'un pany, pany mestrejat per cada ús, maneta doble Cortizo ref. 308505 lacada del mateix color RAL que la perfil·leria, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fp.01		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2	EAF7E504	Ut	Ref. Fp.02 Subministre i col.locació de porta exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x3300mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils
---	----------	----	---

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre.

Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per deflectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats.

Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.

FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER:

- Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat.

- 1ut part opaca fixe superior de 1200x900mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini.

- 1ut de porta PRACTICABLE, de 1200x2400mm, de la sèrie MILLENIUM PLUS de la casa CORTIZO o similar, amb marc i fulla de secció 70mm. Fusteria practicable amb prestació acústica: superior o igual a 38 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe 6A, resistència al vent C4. Prestació tèrmica 2,1W/m².K

- Serradura d'un pany, pany mestrejat per cada ús, maneta doble Cortizo ref. 308505 lacada del mateix color RAL que la perfil·leria, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fp.02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	EAF7E505	Ut	Ref. Ff.01					
			Subministre i col·locació de balconera exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x2700mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre.					
			Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per deflectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats. Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.					

FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER:

- Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat.

- 1ut part opaca fixe superior de 1200x300mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini.

- 1 fulla OSCIL.LOBATENT, de 1200x2400mm, de la sèrie COR70 CC16 amb RPT de la casa CORTIZO o similar, amb marc de 70mm de secció i fulla de secció 70mm. Fusteria amb prestació acústica: superior o igual a 46 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe E1500, resistència al vent C5. Coeficient de transmissió tèrmica U= 2,10W/m².K

- Frontisses de canal lacades del mateix color RAL que la perfil·leria, manetes extraïbles també del mateix RAL, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament.

- Sistema de microventilació inclòs en el sistema d'obertura de les fulles per donar compliment a l'aportació d'aire definida al CTE-DB-H3 i plànols de projecte de climatització i ventilació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ff01		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 4 EC1GE507 M² Subministre i col.locació de vidre aïllant baix emissiu 44.1 + 16 + 44.1, amb butiral transparent de la casa VIDRESIF o similar, amb una transmissió tèrmica de 1,4w/m²K i factor solar 0,62. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fp.01		13,000	1,200	2,400		37,440	C#*D#*E#*F#
2	Ff.01		3,000	1,200	2,400		8,640	C#*D#*E#*F#
3	Fp.02		1,000	1,200	2,400		2,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,960

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 04 SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
 NIVELL 3 04 SERRALLERIA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 EASASI01 Ut Subministre i col.locació porticó d'una fulla batent, ref. S01, de dimensions 1150x2700mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada estructura amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclou 4 frontisses de llibre soldades al brancal S03 per permetre obertura a 180°, pany i clau, joc de claus mestrejades per els diferents usuaris, sistema de retenció a façana quan està obert,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant mari i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

- 2 EASASI02 Ut Subministre i col.locació porticó d'una fulla batent i part fixe superior (de 60cms), ref. S01, de dimensions 1150x3300mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada estructura amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclou 4 xarneres de llibre soldades al brancal S03 per permetre obertura a 180°, pany i clau, joc de claus mestrejades per els diferents usuaris, sistema de retenció a façana quan està obert,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant mari i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai descans		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 3 EASASI03 Ut Subministre i col.locació porticó fixe, ref. S02, de dimensions 1150x2700mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada PERFORADA d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat PERFORADA de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm i perforacions de 3mm de diàmetre, 5mm entre eixos i 60° a "tresbolillo") fixada estructura amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclou fixacions mecàniques a brancal S03,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
2			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

- 4 K4475ZX01 MI Subministre i col.locació de brancal a lateral obertura, ref. S03, format per platina d'acer laminat en calent de 165mm d'amplada i 8mm de gruix, fixat al panell de façana prefabricat de formigó mitjaçant pates d'acer galvanitzat puntuals. Inclòs fixacions, elements de reforç si és el cas,.. mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S01		9,000	2,700			24,300	C#*D##*E##*F#
2			9,000	2,700			24,300	C#*D##*E##*F#
3			1,000	3,300			3,300	C#*D##*E##*F#
4			1,000	3,300			3,300	C#*D##*E##*F#
5	S02		7,000	2,700			18,900	C#*D##*E##*F#
6			7,000	2,700			18,900	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							93,000	

- 5 EASASI04 Ut Subministre i col.locació de porta d'una fulla batent, ref. S04, de dimensions 1000x2700mm, formada per:
 - premarc d'acer galvanitzat de 1,5mm tipus prefisa fixat amb panell de formigó prefabricat.
 - porta metàl·lica galvanitzada amb dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5mm de gruix amb interior repleta de poliuretà.
 - revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada a porta amb un subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix..
 Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre, fixacions mecàniques de la porta al brancal S05,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

- 6 K4475ZX02 MI Subministre i col.locació de brancal a lateral obertura, ref. S05, format per platina d'acer laminat en calent de 240mm d'amplada i 8mm de gruix, fixat al panell de façana prefabricat de formigó mitjaçant pates d'acer galvanitzat puntuals. Inclòs fixacions, elements de reforç si és el cas,.. mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S04		2,000	2,700			5,400	C#*D##*E##*F#
2			2,000	2,700			5,400	C#*D##*E##*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

3		2,000	2,700			5,400	C#*D#*E#*F#
---	--	-------	-------	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT						16,200
-----------------	--	--	--	--	--	--------

7 K5ZJ2201A MI Subministre i col.locació de canal d'evacuació d'aigües S06, d'acer galvanitzat, lacat color RAL 9016. Canal amb xapa de 1,5mm de gruix i un desenvolupament de 102cms (5+2+42.1+14.2+27), amb quatre plecs, seguint geometria segons detall de projecte. La longitud total es reparteix en 4 peces, cada una entregada entre ells solapades per la cara interior. Inclou peça de solapament també d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix i 8cms de longitud amb el mateix solapament que la canal. Inclou forats de 100mm de diàmetre per a connectar el baixant d'aigües pluvials, fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	11,200			22,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						22,400
-----------------	--	--	--	--	--	--------

8 K5ZJ2202A MI Subministre i col.locació de pletina de remat perimetral coberta graves S07, d'acer galvanitzat perforat. Format per dues pletines: Primera pletina superior: Remat amb xapa de 0,8mm de gruix i un desenvolupament de 56,3cms (3,2+2+21,1+30), amb tres plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Segona pletina inferior: Remat amb xapa de 0,8mm de gruix i un desenvolupament de 45cms (15+30), amb dos plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Remat soldat a la cara inferior de la pletina superior. Les pletines aniran fixades a la jàssera metàl·lica. La longitud total es reparteix en 4 peces, cada una entregada entre ells solapades a una solapa per la seva cara interior/superior i una altra interior/inferior. Inclou peça de solapament també d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix i 8cms de longitud amb el mateix solapament que la pletina superior, i l'altra el mateix desenvolupament que la pletina inferior. Inclou fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	11,200			22,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						22,400
-----------------	--	--	--	--	--	--------

9 K5ZJ2203A MI Subministre i col.locació de remat inferior i superior de façana (05-06-11-12) amb planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 15cm, amb dos plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Inclou fixacions mecàniques, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. CM: Inclou remat a porticons

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana Nord-Est		2,000	21,000			42,000	C#*D#*E#*F#
2			-7,000	1,100			-7,700	C#*D#*E#*F#
3	Façana Sud-Oest		2,000	21,000			42,000	C#*D#*E#*F#
4			-4,000	1,100			-4,400	C#*D#*E#*F#
5	Façana Sud-Est		2,000	11,400			22,800	C#*D#*E#*F#
6			-4,000	1,100			-4,400	C#*D#*E#*F#
7	Façana Nord-Oest		2,000	11,400			22,800	C#*D#*E#*F#
8			-4,000	1,100			-4,400	C#*D#*E#*F#
9	Porticons							
10	S01		18,000	2,700			48,600	C#*D#*E#*F#
11			18,000	1,100			19,800	C#*D#*E#*F#
12			2,000	3,300			6,600	C#*D#*E#*F#
13			2,000	3,300			6,600	C#*D#*E#*F#
14	S02		14,000	2,700			37,800	C#*D#*E#*F#
15			14,000	1,100			15,400	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 243,500

- 10 K5ZJ2204A MI Subministre i col.locació de remat de coberta (08) amb planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, amb un desenvolupament de 15 cm, amb dos plecs, seguint geometria segns detall de projecte. Inclou fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	21,000			42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

- 11 K5ZJ2205A MI Subministre i col.locació de goteró per canal, d'acer galvanitzat lacat color RAL 9016 de 1,5mm gruix i 8 x 8 mm de secció. Inclós fixacions, segellats,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	11,200			22,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

- 12 E4415117 Kg Subministre i col.locació d'acer laminat per subestructura de suport façana zona guixeta, del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a mida segons desglossament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de treball, replanteig, col.locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aplatat i dels nivells. Inclós part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perfil 50x50x1,5							
2	horizontals		3,000	2,650	2,270		18,047	C#*D#*E#*F#
3			3,000	3,800	2,270		25,878	C#*D#*E#*F#
4			3,000	2,000	2,270		13,620	C#*D#*E#*F#
5	verticals		11,000	3,350	2,270		83,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,195

- 13 EASASI05 Ut Subministre i col.locació de porta d'una fulla batent, ref. S08, de dimensions 1000x2700mm, formada per:
 - porta metàl·lica amb estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm.
 - revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada a porta amb un subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix..
 Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manivelles de niló color negre... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 14 EASASI06 Ut Subministre i col.locació de porta de dues fulles batents, ref. S09, de dimensions 1920x2700mm, formada per:
 - porta metàl·lica amb estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm.
 - revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

179mm) fixada a porta amb un subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix..
Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 15 EE4Z7N01T Ut Subministre i col.locació de conjunt barret de xemeneia 1, ref. S10, de dimensions en planta 660x1200mm i una alçada de 0,20mts el barret i 0,50mts els revestiment de la paret de bloc, formada tot d'acer galvanitzat. Barret amb reixa formada per estructura amb perfils tubulars de 40x40x1,5mm fixat a tancament de bloc de formigó i lames de xapa plegada en forma de Z, de 1,5mm, soldades a marc perimetral. Coronament superior amb xapa de 1,5mm amb remat (plec) perimetral a tot el perímetre de xemeneia d'uns 40mm per tapar els perfils tubulars estructurals.
Revestiment paret de bloc de xapa de 1,5mm a tot el perímetre en planta de la xemeneia i a una alçada de 0,50mts.
Inclou xapa de remat d'escopidor, a tot el perímetre de xemeneia, a la part inferior de la reixa, formant L, amb un desenvolupament de 40x40mm, amb xapa de 1,5mm, fixada a l'estructura tubular.
Inclós pletines, segellats d'estanqueïtat, tacs adients al suport, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 16 EE4Z7N02T Ut Subministre i col.locació de conjunt barret de xemeneia 2, ref. S11, de dimensions en planta 510x1200mm i una alçada de 0,20mts el barret i 0,50mts els revestiment de la paret de bloc, formada tot d'acer galvanitzat. Barret amb reixa formada per estructura amb perfils tubulars de 40x40x1,5mm fixat a tancament de bloc de formigó i lames de xapa plegada en forma de Z, de 1,5mm, soldades a marc perimetral. Coronament superior amb xapa de 1,5mm amb remat (plec) perimetral a tot el perímetre de xemeneia d'uns 40mm per tapar els perfils tubulars estructurals.
Revestiment paret de bloc de xapa de 1,5mm a tot el perímetre en planta de la xemeneia i a una alçada de 0,50mts.
Inclou xapa de remat d'escopidor, a tot el perímetre de xemeneia, a la part inferior de la reixa, formant L, amb un desenvolupament de 40x40mm, amb xapa de 1,5mm, fixada a l'estructura tubular.
Inclós pletines, segellats d'estanqueïtat, tacs adients al suport, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 17 E86A0014 Ut Subministre i col.locació de conjunt estructura taulell de treball cuina, ref. S12, de dimensions en planta 3300x600mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats de 40x40x2mm i revestiment superior de planxa de 1,2mm, tot d'acer inoxidable mate. Inclou revestiment frontals, forat per integració d'aigüera, fixacions mecàniques tancament de distribució interior, elements de reforç,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 18 EG2BUT001 MI Subministre i col.locació de xapa portables S13, amb acer galvanitzat. Canal amb xapa de 1,5mm de gruix i un desenvolupament de 46cms (3+5+30+5+3), amb quatre plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Inclou fixacions a sostre,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000	5,850			52,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,650

- 19 FB121017 MI Treballs de recol.locació de les baranes extretes (tram camp de fútbol), format per passamà superior i muntants verticals amb perfils rodons. Inclou ancoratge dels muntants al paviment de formigó, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana camp de fútbol		1,000	30,600			30,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,600

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
 NIVELL 3 01 ENVANS I PALETERIA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E65264BY M² E1_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,662 m2.K/W, amb una densitat de 60Kg/m³. Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col.locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entre magatzems 1/2		1,000	3,300	2,850		9,405	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem - circulacions - sala polivalent		2,000	3,500	2,850		19,950	C#*D#*E#*F#
3	Cuina - sala residus		1,000	3,300	2,850		9,405	C#*D#*E#*F#
4	Cuina - residus - bar - circulacions		2,000	3,500	2,850		19,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,710

- 2 E65274BY01 M² E2_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa interior tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 1 placa exterior tipus estàndard (A) a una cara de 15mm de gruix i a l'altre cara una placa tipus hidròfuga (H) de 15mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,662 m2.K/W, amb una densitat de 60Kg/m³. Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col.locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala polivalent 2 - vestidor 2		1,000	5,600	2,850		15,960	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem - vestidor 2		1,000	3,600	2,850		10,260	C#*D#*E#*F#
3	Vestidor 2 - circulació		1,000	1,000	2,850		2,850	C#*D#*E#*F#
4	Vestidor 1/2 - circulació		1,000	1,800	2,850		5,130	C#*D#*E#*F#
5	Bany 1 - magatzem 1		1,000	3,600	2,850		10,260	C#*D#*E#*F#
6	Bany 1 - sala polivalent - circulacions		2,000	1,500	2,850		8,550	C#*D#*E#*F#
7	Bar - vestidor 1		1,000	5,600	2,850		15,960	C#*D#*E#*F#
8	Magatzem - vestidor 1		1,000	3,600	2,850		10,260	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

9	Vestidor 1 - circulació	1,000	1,000	2,850	2,850	C#*D#*E#*F#
10	Bany 1 - sala polivalent - circulacions	2,000	1,500	2,850	8,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,630

3	E65274BY02	M²	E3_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa interior tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 1 placa exterior tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,662 m2.K/W, amb una densitat de 60Kg/m³. Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col·locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.				
---	------------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entre vestidors		1,000	4,500	2,850		12,825	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2 - cuina		1,000	3,600	2,850		10,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,085

4	E83E4KHB	M²	E4_Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,662 m2.K/W, amb una densitat de 60Kg/m³. Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col·locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 2		2,000	1,700	2,850		9,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,690

5	EAY1810	Ut	Col·locació de bastiment de fusta a doble perfil·leria d'acer de 70mm d'amplada (divisòria de pladur), sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'ompla d'amplària mínima de 1m màxima i de 2 a 2,5m d'alçària com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.				
---	---------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes interiors		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra	01	PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
Capítol	05	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
NIVELL 3	02	FALS SOSTRE, REVESTIMENTS I APLACATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E82D1F6L	M²	RCE_Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mate, peces de 200x65mm, grup B1b/B1a (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 76 a 115 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 2		2,000	1,500	2,200		6,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	3,300	2,200		14,520	C#*D#*E#*F#
3	Bany 1		2,000	1,500	2,200		6,600	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

4		2,000	3,300	2,200	14,520	C#*D##*E##*F#
5	Cuina	2,000	2,000	2,200	8,800	C#*D##*E##*F#
6		2,000	3,300	2,200	14,520	C#*D##*E##*F#
7	Sala residus	2,000	1,400	2,200	6,160	C#*D##*E##*F#
8		2,000	3,300	2,200	14,520	C#*D##*E##*F#
9	Vestidors 1	2,000	5,600	2,200	24,640	C#*D##*E##*F#
10		2,000	4,150	2,200	18,260	C#*D##*E##*F#
11	Vestidors 2	2,000	5,600	2,200	24,640	C#*D##*E##*F#
12		2,000	4,150	2,200	18,260	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,040

- 2 E865JBZ01 M² FI07/08/09 Subministre i col.locació de revestiment de paraments verticals, fins a una alçada <3,00mts amb tauler de 16mm de guix, amb contraxapat de bedoll finlandès, amb classificació al foc B-s2, tallat a mida segons especejament de projecte, col.locat amb fixacions mecàniques sobre enlatat de fusta. Inclou enlatat de fusta, peces segons especejament de projecte, fixacions,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar - Fi07		1,000	10,800	2,400		25,920	C#*D##*E##*F#
2	Espai polivalent - Fi08		1,000	10,800	2,400		25,920	C#*D##*E##*F#
3	Circulació - Fi09		2,000	6,250	2,200		27,500	C#*D##*E##*F#
4			1,000	1,500	2,200		3,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,640

- 3 E8449220 M² CGL - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de guix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col.locats cada 600 mm i perfils secundaris col.locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2m , per a una alçària de cel ras >3,00m. Inclòs tots els elements necessaris per a garantir l'estabilitat de les plaques contra impactes i deformació de l'estructura de suport (trava), treballs formació de forats lineals per encastar difusors i lluminàries, encintat i massillat tractament de juntes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000	2,000	3,300		6,600	C#*D##*E##*F#
2	Bany 1		1,000	1,500	3,300		4,950	C#*D##*E##*F#
3	Bany 2		1,000	1,500	3,300		4,950	C#*D##*E##*F#
4	Vestidor 1		1,000	1,900	5,600		10,640	C#*D##*E##*F#
5	Vestidor 2		1,000	1,900	5,600		10,640	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,780

- 4 E8445220 M² CGL - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de guix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col.locats cada 600 mm i perfils secundaris col.locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2m , per a una alçària de cel ras >3,00m. Inclòs tots els elements necessaris per a garantir l'estabilitat de les plaques contra impactes i deformació de l'estructura de suport (trava), treballs formació de forats lineals per encastar difusors i lluminàries, encintat i massillat tractament de juntes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala descans		1,000	3,300	2,400		7,920	C#*D##*E##*F#
2	Residus		1,000	3,300	1,400		4,620	C#*D##*E##*F#
3	Circulació		1,000	1,550	6,300		9,765	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,305

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

- 5 E84ZG1DZ Ut Subministre i col·locació de tapa registrable a fals sostre de pladur (per a manteniment) de dimensions 0,60x0,60mts amb marc d'alumini i fulla de placa de guix hidròfuga (H), amb un gruix total de 30mm. Inclòs perfil·leria d'acer galvanitzat de suport, tanca de pressió i dispositiu de retenció, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

- 6 E7C96611 M² Subministra i col·locació d'aïllament de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m³ i 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,5 m²·K/W, amb imprimació, col·locat sense adherir sobre fals sostre. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala descans		1,000	3,300	2,400		7,920	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,920	

- 7 E83HAX02 MI Formació de tabica de plaques de guix laminat, de 65cms d'alçada, entrega entre fals sostre horitzontal i plaques alveolars, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15mm de gruix, col·locat a una alçària màxima 3,00mts. Inclòs estructura de suport d'acer galvanitzat format per perfils principals i secundaris, encintat i massilat preparat per a pintar, nivell acabat tractament de juntes Q2. Inclou part proporcional d'elements de reforç interior per reixes, formació de forats a placa de pladur per a reixes climatització,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidor 1		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
2	Vestidor 2		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,600	

- 8 E898J2A0 M² PP_Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color segons definició de projecte. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 1		2,000	1,700	2,850		9,690	C#*D#*E#*F#
2			2,000	3,300	2,850		18,810	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 2		2,000	1,700	2,850		9,690	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,000	2,850		17,100	C#*D#*E#*F#
5	Tabica vestuaris		1,000	12,600	0,650		8,190	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							63,480	

- 9 E898K2A0 M² Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color segons definició de projecte. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amidaments cel-ras pladur hidròfug		1,000	37,780			37,780	C#*D#*E#*F#
2	Amidaments cel-ras pladur		1,000	22,305			22,305	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,085	

- 10 E8981BB0 M² Esmaltat a obra de portes, armaris i aplacats de fusta de color RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb una capa de protector insecticida fungicida i dues d'acabat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P04		5,000	1,000	2,300	2,000	23,000	C#*D##*E##*F#
2	Fi03		1,000	5,850	2,850	2,000	33,345	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,345	

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
 NIVELL 3 03 PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E9G11AB00 M² P1_Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 8cms de gruix, amb formigó HM-15/B/20/l abocat des de bomba i fibres de polipropilè, tractat superficialment fratassat mecànic. Inclòs vibrat i curat del formigó, encofrat i desencofrat de fusta a perímetres en cas necessari, junts de construcció, neteja de la superfície suport, replanteig de les juntes de dilatació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala descans		1,000	3,300	2,400		7,920	C#*D##*E##*F#
2	Cuina		1,000	2,000	3,300		6,600	C#*D##*E##*F#
3	Residus		1,000	3,300	1,400		4,620	C#*D##*E##*F#
4	Circulació		1,000	1,550	6,300		9,765	C#*D##*E##*F#
5	Bar		1,000	5,900	10,800		63,720	C#*D##*E##*F#
6	Sala polivalent		1,000	5,900	10,800		63,720	C#*D##*E##*F#
7	Magatzem 1		1,000	3,300	1,700		5,610	C#*D##*E##*F#
8	Magatzem 2		1,000	3,000	1,700		5,100	C#*D##*E##*F#
9	Bany 1		1,000	1,500	3,300		4,950	C#*D##*E##*F#
10	Bany 2		1,000	1,500	3,300		4,950	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							176,955	

2 F9K5VC0X M² Tractament superficial de paviment de formigó amb aplicació de tapaporus a base de poliuretans alifàtics tipus Sikafloor® o equivalent en acabat mate, aplicat manualment, neteja prèvia del paviment, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala descans		1,000	3,300	2,400		7,920	C#*D##*E##*F#
2	Cuina		1,000	2,000	3,300		6,600	C#*D##*E##*F#
3	Residus		1,000	3,300	1,400		4,620	C#*D##*E##*F#
4	Circulació		1,000	1,550	6,300		9,765	C#*D##*E##*F#
5	Bar		1,000	5,900	10,800		63,720	C#*D##*E##*F#
6	Sala polivalent		1,000	5,900	10,800		63,720	C#*D##*E##*F#
7	Magatzem 1		1,000	3,300	1,700		5,610	C#*D##*E##*F#
8	Magatzem 2		1,000	3,000	1,700		5,100	C#*D##*E##*F#
9	Bany 1		1,000	1,500	3,300		4,950	C#*D##*E##*F#
10	Bany 2		1,000	1,500	3,300		4,950	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							176,955	

3 E9DC1E2D M² P2_Paviment interior, de rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) AR W (alta resistència a l'abrassió i absorció d'aigua reduïda), col·locat amb junta de 2mm (junta tipus sanitària). Inclou part proporcional de formació de talls, peces formant pendents a la zona de dutxes, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidor 1		1,000	4,200	4,500		18,900	C#*D##*E##*F#
2			1,000	1,150	3,400		3,910	C#*D##*E##*F#
3	Vestidor 2		1,000	4,200	4,500		18,900	C#*D##*E##*F#
4			1,000	1,150	3,400		3,910	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,620

- 4 E9Z51002X MI Junta per a paviment per entrega de canvi de material, amb perfil angular d'acer inoxidable, de 50 mm. d'altura AISI 304 amb separador integrat Schlüter-SCHIENE-ES 125 SCHLÜTER-SYSTEMS® o equivalent. Inclou p.p. de treballs de nivelacions, talls, empalmes i ajustos del paviment, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 5 050301 MI Socol de fusta de DM hidròfug de 25mm de gruix i 10cms d'alçada fixat a tancament. Inclòs lacat de color blanc, dues capes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 1		2,000	3,300			6,600	C#*D##*E##*F#
2			2,000	1,700			3,400	C#*D##*E##*F#
3	Magatzem 2		2,000	3,000			6,000	C#*D##*E##*F#
4			2,000	1,700			3,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,400

- 6 E93A14D0 M² Recrescuda del suport de paviments, de 5cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 per posterior pavimentació de gres. Inclòs p.p.de solapament de l'aïllament, de 10cms a tot el perímetre de parets, mitjans auxiliars i demés element per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidor 1		1,000	4,200	4,500		18,900	C#*D##*E##*F#
2			1,000	1,150	3,400		3,910	C#*D##*E##*F#
3	Vestidor 2		1,000	4,200	4,500		18,900	C#*D##*E##*F#
4			1,000	1,150	3,400		3,910	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,620

- 7 E8K2D001A MI P1_ Subministre i col.locació d'escopidor format per peça de formigó prefabricat de 22cms d'amplada i 3cms de gruix amb acabat al lliscament classe 3, col.locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou rejuntat, tractament a base de poliuretans alifàtics, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000	1,200			21,600	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

- 8 E8K2D002A MI P2_ Subministre i col.locació d'escopidor format per peça de formigó prefabricat de 24cms d'amplada i 3cms de gruix amb acabat al lliscament classe 3, col.locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou rejuntat, tractament a base de poliuretans alifàtics, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

1	2,000	1,200	2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,400	

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
 NIVELL 3 04 FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAQDU001	Ut	Subministre i col·locació de porta de fusta d'una fulla batent, referència Fi01, de dimensions totals d'obra de 100x230cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 40mm de gruix xapada amb tauler de DM de 4mm de gruix per esmaltar. Premarc de fusta alveolar de pi fixat a envà de pladur, marc de fusta de pi melis per esmaltar, tapetes interiors de 16mm de gruix desiguals en funció de la seva situació en planta també per esmaltar. Inclòs maneta d'acer inoxidable model IN.00.036 de la casa JNF, frontisses cromat mate, juntes estanqueïtat, sistema AIR IN de ventilació, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2	E66AF25X	U	Fi02_Subministre i col·locació de conjunt de tancament cabina sanitària, vestidors, amb placa de resina termoendurida fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a escollir per la DF, altament resistent a l'abradió i a la humitat. Treballada a taller, per a formar tancaments frontals i divisòries entre cabines sanitàries, i col·locada amb perfil·leria d'acer inoxidable. Inclou: - tancament frontal amb dos targes fixes de 100x220cm cada una i una porta d'una fulla batent, de 85x220cm, - tancament frontal amb una porta d'una fulla batent, de 85x220cm, - dos targes laterals de 190x220cms, Inclou a les portes ferratges d'acer inoxidable aisi 316, tiradors, frontisses, condemna interior, accionable des de l'exterior i topall interior. Inclou perfils perimetrals i peus amb acer inoxidable AISI 316, fixacions, pletines,.. mitjans auxiliars i tot el material necessari per a deixar l'element totalment acabat.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidors 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3	EAU15C100	Ut	Fi03_Subministre i instal·lació de tancament practicable, d'accionament plegable, de dimensions 2,85mts alçada fins a sostre i una longitud de 5,85mts, amb cinc panells de 1170mm amplada x 2500mm alçada amb un gruix de panell de 103mm de gruix, amb perfil·leria vista amb sistema Slid Fold de Klein o equivalent. - 5 mòduls de 1170x2500mm, amb apanells a base de taulers contraxapats de bedoll de 4cms de gruix, bedoll finlandès coberts amb un fil translúcid que permet veure la veta de la fusta tipus KoskiDecar de Koskisen o similar. Inclou mecanismes inters que garanteixin la correcta fixació del mòduls, mecanisme manual amb clau d'anclage per moure els mòdul, juntes acústiques verticals, fixacions,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala polivalent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	EQ11U01X	MI	Fi04_Suministre i col·locació de bancs per a vestidors, de 50 cm d'amplada total de seient, amb taulers fenòlics, de 13 mm de gruix, amb els cantells polits i cantonades arrodonides, recolzat a terra, amb sabater, de color a escollir per la DF. Format per estructura d'acer inoxidable AISI 304 de 30x30x1,5 mm, soldada elèctricament i posterior tanca amb taps de PVC, col·locats directament a terra. Quatre lames per a seient i 3 per a sabater, tot de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti bacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repelent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a
---	----------	----	--

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

les desinfeccions, inalterable a la humitat. Inclou fixacions d'acer inoxidable, formació de trobada en escaire de diferents mòduls,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris 1		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris 2		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,800	

5 EQZ1U001 Ut Fi04_Subministre i col.locació de penjador de roba de 3,00mts de longitud, format per quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 i lleixa superior de 20cms d'ample amb tauler fenòlic, de 13 mm de gruix, amb els cantells polits i cantonades arrodonides col.locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

6 EQ549F06 Ut Fi05_Suministre i col.locació de conjunt de barra de bar, de 3600mm de longitud i una alçada màxima de 1150mm. Inclou barra de 60cms d'amplada amb tauler de 12cms de gruix, suport barra amb subestructura de taulons de fusta i revestit amb contraxapat per les dues cares amb taulells de 3mm, 2 uts de frontals de 110cms d'amplada x 115cms d'alçada amb tauler de 12cms de gruix. Tot amb taulells contraxapats de bedoll finlandès coberts amb un fil translúcid que permet veure la veta de la fusta tipus KoskiDecar de Koskisen o similar. Inclòs fixacions mecàniques, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 01 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 ED7FP364 MI Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pluvials		1,000	28,000			28,000	C#*D#*E#*F#
2	Fecals		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,000	

2 ED7FP164 MI Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FECALS							
2	d110		2,000	4,600			9,200	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

4		2,000	4,800	9,600	C#*D#*E#*F#
5	d90				
6		1,000	1,900	1,900	C#*D#*E#*F#
7		3,000	4,400	13,200	C#*D#*E#*F#
8		2,000	0,500	1,000	C#*D#*E#*F#
9	d50				
10		2,000	0,800	1,600	C#*D#*E#*F#
11		1,000	3,600	3,600	C#*D#*E#*F#
12		1,000	0,800	0,800	C#*D#*E#*F#
13		1,000	2,300	2,300	C#*D#*E#*F#
14		1,000	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
15		2,000	1,100	2,200	C#*D#*E#*F#
16		1,000	0,400	0,400	C#*D#*E#*F#
17		1,000	0,800	0,800	C#*D#*E#*F#
18	PLUVIALS				
19		3,000	1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
20		1,000	11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
21		5,000	1,650	8,250	C#*D#*E#*F#
22		1,000	6,300	6,300	C#*D#*E#*F#
23		1,000	2,550	2,550	C#*D#*E#*F#
24		1,000	2,800	2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,800

- 3 FD5A1205 MI Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret perforada per a gas rodó, amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre dolera de formigó. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gas rodó		2,000	5,800			11,600	C#*D#*E#*F#
2			3,000	15,200			45,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,200

- 4 ED15B571 MI Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000	3,500			28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

- 5 ED5EAGLP0 MI Subministre i instal·lació de canal de drenatge de dutxa ACO SELF 100 H55 de formigó polímer amb reixa d'acer inoxidable AISI 304 tipus passarel·la. Amb sistema de fixació per pestanya. Amb una secció interior de 38cm², amb premarc de sortida vertical DN/OD 110. Longitud de les peces de 1,00mts, altura exterior 55mm i amplada exterior 118mm, amb un pes de 5,53kg. Inclou treballs d'empotrament amb morter de ciment portland, tapes laterals, part proporcional de fixacions... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors		2,000	4,600			9,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,200

- 6 FDK28000 Ut Formació arqueta sífònica de dimensions totals 45x45x50cms, per instal·lació de sanejament i despressurització gas rodó. Amb parets de 15cms de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

quadra de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	rODÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

7 FD5J5298 Ut Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

8 FD5Z7FCK Ut Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x495x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

9 ED5150ZA Ut Subministre i col·locació de bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150mm de costat amb sortida horitzontal de 50mm de diàmetre, amb tapa plana d'acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram paleta classe M5. Inclòs accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 06 INSTAL·LACIONS
 NIVELL 3 02 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ13B700	Ut	Subministre i col·locació de lavabo mural de porcellana blanca, d'amplària 53 a 75cms, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclòs suports murals, sífó, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2 EJ13B81Q Ut Subministre i col·locació de lavabo mural de porcellana blanca, d'amplària 75 a 100cms, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclòs suports murals, sífó, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Vestidors 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 3 EJ23613G Ut Subministre i instal.lació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets. Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Vestidors 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Bany 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Bany 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 4 EJ14B2100 Ut Subministre i instal.lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Accés per a mobilitat reduïda, col.locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Bany 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 5 EJ14BA1Q Ut Subministre i instal.lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Meridian, col.locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Vestidors 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 6 EJ24814C Ut Subministre i instal.lació de fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antiobatori, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Bany 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Vestidors 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Vestidors 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 7 EJ22N146 Ut Subministre i instal.lació de ruixador fix, d'aspersió fixa amb pulsador temporitzat incorporat per a aigua barrejada, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antiobatori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidors 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

- 8 EJ5Z1R00Z Ut Subministre i instal·lació de vàlvula termostàtica de llautó, entrada i sortida per a rosca de diàmetre adequat, muntada. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidors 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

- 9 ENF1UA20 U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, muntada. Inclou by-pass amb tuberia adequada per poder passar aigua a 60graus pels xocs tèrmics,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidors 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Bany 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Bany 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

- 10 EJ18LAAL Ut Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escriptor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble. Inclòsdesguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 11 EJ28613A Ut Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 12 1J41A000 Ut Instal·lació de la lampisteria interior de l'ampliació de l'edifici, vestidors, cuina, bar, per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les dutxes, banys i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil·laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclòs connexió a la caldera existent, a la xarxa d'aigua freda, ajudes de paleta, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EJAB1511 Ut Subministre i instal·lació interacumulador d'acer esmaltat, amb bescanviador d'un serpenti, de terra, 500 l, altura 1730 mm, diàmetre 770 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, lliure de CFC, termòmetres, amb folre embuatat desmuntable per ús interior. Inclòs vàlvules de tall, elements de muntatge i accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 06 INSTAL·LACIONS
 NIVELL 3 03 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IEI070	U	Subquadre sala polivalent, format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Format per: 2 ut - ID K 4P 40A 300 MA AC. REF: Schneider Electric A9Z06440 1 ut - ID K 4P 40A 30 MA AC. REF: Schneider Electric A9Z05440 3 ut - iK60N 4P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17410 9 ut - iK60N 2P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17210 15 ut - iK60N 2P 16A C. REF: Schneider Electric A9K17216 2 ut - iK60N 2P 25A C. REF: Schneider Electric A9K17225 1 ut - iK60N 4P 50A C. REF: Schneider Electric A9K24463

ENVOLVENT

1 ut - PRAGMA 24 5 FILAS, SUPERFICIE. REF: Schneider Electric PRA13815
 1 ut - PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS. REF: Schneider Electric PRA16524

Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subquadre Quadre individual 1.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 IEI090B U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre EDIFICI POLIVALENT: mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc) i monobloc de superfície (IP55); caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió.

20 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.

15 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar.

8 ut - Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

4 ut - Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.
 34 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.
 17 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa de color blanc.
 7 ut - Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color blanc.
 1 ut - Marc horitzontal de 3 elements, gamma bàsica, de color blanc.
 2 ut - Caixa d'encastat per presa de 25 A (especial per presa de corrent en cuines).
 2 ut - Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V per cuina, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.
 1 ut - Commutador monobloc estanc per instal·lació en superfície (IP55), color gris.

Caixa de derivació per a encastat de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.
 Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.

Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.

Totalment muntats, connexionats i provats.

Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastat. Col·locació de mecanismes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subquadre Quadre individual 1.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 3 IEI070B U Subquadre sala de descans, format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Format per:
- 2 ut - iK60N 2P 16A C. REF: Schneider Electric A9K17216
 2 ut - iK60N 2P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17210
 1 ut - iID 2P 40A 30mA AC residencial. REF: Schneider Electric A9R60240

ENVOLVENT

- 1 ut - PRAGMA 18 1 FILA, SUPERFICIE. REF: Schneider Electric PRA10261
 1 ut - PUERTA PLENA PRAGMA 18 1 FILA. REF: Schneider Electric PRA10261

Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
 Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subquadre Quadre individual 1.1.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 4 IEI090 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre SALA DESCANS: mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc); caixes d'encastat amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió.

- 4 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastat.
 3 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastat.
 1 ut - Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.
 6 ut - Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

6 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.
3 ut - Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color blanc.

Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.

Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.

Totalment muntats, connexionats i provats.

Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subquadre Quadre individual 1.1.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5 IEI070C U Partida alçada de connexió a quadre existent consistent en l'adequació del quadre general existent així com tots els elements de protecció elèctrica i accessoris necessaris.
Inclou Interruptor

1 ut - A9K24463 iK60N 4P 50 A C Schneider Electric

Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.

Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 IEP010 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb 87 m de conductor de coure nu de 35 mm².

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7 IEO010 m Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix.
Inclús accessoris i peces especials.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	5,900			5,900	C#*D#*E#*F#
2		O					5,900	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							5,900	

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 40

8 IEO010B m Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de safata perforada d'acer galvanitzat, de 50x25 mm. Inclús accessoris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	50,550			50,550	C#*D#*E#*F#
2		O					50,550	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							50,550	

9 IEO010C m Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fabrica de canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	4,580			4,580	C#*D#*E#*F#
2		O					4,580	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							4,580	

10 IEO010D m Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1.1)		1,000	26,600			26,600	C#*D#*E#*F#
2	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	106,560			106,560	C#*D#*E#*F#
3	Instal·lació interior (Quadre individual 1)		1,000	0,240			0,240	C#*D#*E#*F#
4		O					133,400	SUMORIGEN(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT							133,400	

11 IEO010E m Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1.1)		1,000	19,210			19,210	C#*D#*E#*F#
2	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	441,920			441,920	C#*D#*E#*F#
3		O					461,130	SUMORIGEN(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT							461,130	

12 IEO010F m Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	23,290			23,290	C#*D#*E#*F#
2		O					23,290	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							23,290	

- 13 IEO010G m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotlló, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subquadre Quadre individual 1.1.1		1,000	17,590			17,590	C#*D#*E#*F#
2	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	41,940			41,940	C#*D#*E#*F#
3		O					59,530	SUMORIGEN(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT							59,530	

- 14 IEO010H m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotlló, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Derivació individual (Quadre individual 1)		1,000	0,770			0,770	C#*D#*E#*F#
2	Subquadre Quadre individual 1.1		1,000	34,700			34,700	C#*D#*E#*F#
3		O					35,470	SUMORIGEN(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT							35,470	

- 15 IEO010I m Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígida de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	168,860			168,860	C#*D#*E#*F#
2		O					168,860	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							168,860	

- 16 IEH010 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1.1)		1,000	93,360			93,360	C#*D#*E#*F#
2	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	514,650			514,650	C#*D#*E#*F#
3		O					608,010	SUMORIGEN(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT							608,010	

17 IEH010B m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1.1)		1,000	57,660			57,660	C#*D#*E#*F#
2	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	1.471,440			1.471,440	C#*D#*E#*F#
3		O					1.529,100	SUMORIGEN(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT							1.529,100	

18 IEH010C m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	65,910			65,910	C#*D#*E#*F#
2		O					65,910	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							65,910	

19 IEH010D m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	450,900			450,900	C#*D#*E#*F#
2		O					450,900	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							450,900	

20 IEH010E m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 43

1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	216,250			216,250	C#*D#*E#*F#
2		O					216,250	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 216,250

- 21 IEH010F m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior (Subquadre Quadre individual 1.1)		1,000	60,800			60,800	C#*D#*E#*F#
2		O					60,800	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 60,800

- 22 IEH010G m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subquadre Quadre individual 1.1.1		1,000	17,590			17,590	C#*D#*E#*F#
2		O					17,590	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 17,590

- 23 IEH010H m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Derivació individual (Quadre individual 1)		1,000	0,770			0,770	C#*D#*E#*F#
2	Subquadre Quadre individual 1.1		1,000	34,700			34,700	C#*D#*E#*F#
3		O					35,470	SUMORIGEN(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 35,470

- 24 IIC020 U Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre de detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, format extraplà, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades incandescentes, 250 VA per a làmpades fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a llums de baix consum, 200 VA per a lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP20, de 120 mm de diàmetre. Inclús subjeccions.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 44

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 06 INSTAL·LACIONS
 NIVELL 3 04 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ICN040	U	<p>Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Alpha, model ZBAG125A "DAIKIN" o equivalent, potència frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 13,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", alimentació trifàsica (400V/50Hz), SEER 6,19, SCOP 4,12, consum d'energia anual estacional en refrigeració 1173 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 3235 kWh, format per una unitat interior de sostre amb distribució per conducte rectangular FBA125A, amb ventilador de 3 velocitats, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa 34/23,5 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta 50/150 Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa 37/32 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA, control remot multifunció, color blanc, Madoka BRC1H519W7, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través d'App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE), i una unitat exterior RZAG125NY1, cabal d'aire en refrigeració 83 m³/min, cabal d'aire en calefacció 62 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 1430x940x320 mm, pes 92 kg, pressió sonora en refrigeració 50 dBA, pressió sonora en calefacció 52 dBA, potència sonora 52 dBA, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m, amb kit de desguàs per a unitat exterior, model EKDK04. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensió del sostre per a la unitat interior.</p> <p>Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NHAB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		O					2,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	ICN015	m	<p>Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Esbocadat. Buidatge per a la seva càrrega.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p>
---	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		1,000	62,500			62,500	C#*D#*E#*F#
2		O					62,500	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							62,500	

3	IVM014	U	<p>Extractor per a bany format per ventilador helicoidal de baix nivell sonor, model Silent-100 CZ "S&P" o equivalent, velocitat 2100 r.p.m., potència màxima de 8 W, cabal de descàrrega lliure 95 m³/h, nivell de pressió sonora de 26,5 dBA, de dimensions 158x109x158 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor amb rodaments de boles per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn. Inclús accessoris i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió i comprovació del seu correcte funcionament.</p>
---	--------	---	---

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 45

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

- 4 IVM040B U Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-1300/250 SILENT "S&P", de dues velocitats, potència màxima de 255 W, cabal màxim de 2000 m³/h, de 336 mm de diàmetre i 450 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 47 dBA, per a conductes de 315 mm de diàmetre, format per cos de xapa d'acer galvanitzat acabat amb pintura epoxi color blanc, hèlix d'alumini, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 5 IVM040 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-350/125 SILENT "S&P", de dues velocitats, potència màxima de 22 W, cabal màxim de 360 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 258 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 34 dBA, per a conductes de 125 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

- 6 IVM034B U Subministre i instal·lació de Caixa de ventilació amb filtres integrats Soler i Palau UVF-1500/315 F7 ECOWATT amb filtres AFR UVF-1500 F9 i control REB-Ecowatt. De baix nivell sonor, fabricades en xapa d'acer galvanitzat, amb aïllament acústic ininflamable (M0) de llana mineral de 30 mm d'espessor, junts estanques a aspiració i descàrrega, tancaments de tipus tracció giratori, de fàcil obertura, i ventilador centrífug de branques cap enrere. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V ± 10% 50 / 60Hz, IP44, rodaments a boles, protector tèrmic, interruptor ON / OFF amb potenciòmetre incorporat per ajustar la velocitat i entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal de 0-10V. Tots els models tenen capacitat per el muntatge de fins a 3 filtres. Inclús accessoris i elements de fixació.

Inclús accessoris i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	05	REIXES I DIFUSIÓ D'AIRE
NIVELL 4	01	CONDUCTE CIRCULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ICR015	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE 2,920

- 2 ICR015B m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 46

AMIDAMENT DIRECTE 13,720

- 3 ICR015C m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 3,310

- 4 ICR015D m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 14,350

- 5 ICR015E m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 18,370

- 6 ICR015F m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 3,340

- 7 ICR016 U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NHAB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		O					2,000	SUMORIGEN(G1:G1)

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 47

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 8 ICR016B U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HAB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2		O					4,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 9 ICR016L U Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

- 10 ICR016C U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NHAB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		O					2,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 11 ICR016D U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HAB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 12 ICR016E U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HAB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 48

2	O								4,000	SUMORIGEN(G1:G1)
---	---	--	--	--	--	--	--	--	-------	----------------------

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

- 13 ICR016F U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HAB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		O					2,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

- 14 ICR016G U Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HAB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

- 15 ICR016H U Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HAB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

- 16 ICR016I U Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HAB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		O					2,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 49

- 17 ICR016J U Reducció excèntrica de 175 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HAB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		O					2,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 18 ICR016K U Reducció excèntrica de 225 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HAB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2		O					4,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra	01	PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	05	REIXES I DIFUSIÓ D'AIRE
NIVELL 4	02	REIXES I DIFUSIÓ D'AIRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ICR021	m ²	<p>Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rigid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un complex triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.</p>

AMIDAMENT DIRECTE 76,250

- 2 ICR065 Ut Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, de 250 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 50

3 ICR070BB Ut Formació xemeneia d'extracció d'intempèrie per a allotjament de les diferents sortides de ventilació a coberta incloent tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm per a la protecció pels diferents conductes

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 ICR070B U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 IVM021 U Boca de ventilació graduable de polièstirè en execució rodona, adequada per extracció i impulsió, de 125 mm de diàmetre, formada per un cos amb junta elàstica de EPDM, un obturador central graduable i una reixeta central obturable.

Inclou: Replanteig. Col·locació.
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 ICR025 m Xarxa de conductes flexibles de distribució d'aire per climatització, constituïda per tub flexible de 125 mm de diàmetre, temperatura de treball entre -30°C i 250°C, compost per un tub interior d'un complex de polièster i alumini amb reforç de filferro tractat contra l'oxidació en forma d'espiral helicoidal, aïllament de llana de vidre de 25 mm d'espessor i recobriments exterior d'alumini reforçat. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació amb una separació màxima de 1,50 m.

Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs flexibles per a conducció d'aire. Col·locació i fixació de tubs flexibles per a conducció d'aire. Comprovació del seu correcte funcionament.
 Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

7 ICR026 U Maneguet de xapa galvanitzada Manguito Corona "ISOVER", de 127 mm de diàmetre, per a la fixació de tub flexible de la gamma Flexiver a conductes de climatització de la gamma Climaver. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació.

Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials a la xarxa de conductes.
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

8 ICR070BC U Reixa Lineal Schako PA-Z-07-08-10200-075-B-RAL A DEFINIR-ERO (10 TRAMOS DE 1020 MM) o equivalent. En execució en línia contínua, PAZ-7 amb lames verticals i comporta de regulació i amb lames fixes de perfil aerodinàmic, per a impulsió o retorn, en execució amb distància entra lames de 8 mm resistent amb marc estret. Dispositiu de fixació ocult. Acabat en execució estàndard en alumini anoditzat, amb possibilitat d'anoditzat especial o lacat en RAL a defirir per la direcció facultativa.

Inclou la formació de plenum de fibra en els trams d'impulsió per a la correcta distribució de l'aire de climatització.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 51

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 06 INSTAL.LACIONS
 NIVELL 3 06 INSTAL.LACIÓ CONTRA-INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EM31261M	Ut	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

2	EM31351J	Ut	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5Kg, amb pressió incorporada, amb porta cega blanca. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

3	EMS5BP2	Ut	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	---------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	14,000
-----------------	--------

4	EMS31P2	Ut	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
---	---------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	8,000
-----------------	-------

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 06 INSTAL.LACIONS
 NIVELL 3 07 IL.LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	070001	Ut	Subministre i instal·lació de lluminàries decoratives i dowlights, de casa Lledó, format per: Ref. BEG84461K3 - BEGA 84461 3000K - 2uts Ref. LYD001726V2 - L&D 001726 DL/E160 19W/940S/R - 33uts Ref. LYD001734V2 - L&D 001734 DL/E160 27W/940S/R - 2uts Ref. LEDLLED00010E06V2 - KINO2 M LED 11,5W840 BLANCO V2 - 8uts Ref. LLD2989168840000BM - OD-2989 1,68 840 S/R OPAL BM - 4uts Ref. LLD2989224840000BM - OD-2989 2,24 840 S/R OPAL BM - 2uts Ref. LLD2989280840000BM - OD-2989 2,8 840 S/R OPAL BM - 4uts Ref. LLD29890000000BKIT - OD-2989 CONJ.CABE. OD2989 BL - 5uts Ref. LLD030319344 - KIT SUSPENSOR CABLE M4X10 - 26uts Ref. VINLLA3528WW6024H - LED STRIP 20W/M IP20 24V 3000K - 23uts
---	--------	----	--

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 52

Ref. VINLLALP006R - CORESTRIP #10SQA 2,5M - 47uts
 Ref. VINECALP006R - TAPAS FINALES CORESTRIP #10SQA - 20uts
 Ref. VINMCALP005R - CLIPS DE FIJA CORESTRIP #10SQB - 136uts
 Ref. VINLPV15024 - OL-LPV-150-24 - 20uts
 Inclòs accessoris, mitjans auxiliars, part proporcional pel muntatge i demés elements per una completa instal.lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 2 EH61R799 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 07 EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EC1K1301	M²	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidor 1-2		2,000	1,000	1,300		2,600	C#*D#*E#*F#
2	Bany 1-2		2,000	0,700	1,300		1,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,420

- 2 EJ46U001 Ut Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 3 EJ46U002 Ut Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 4 EJ4ZU030 Ut Subministre i muntatge de porta-rotlles doble paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230x115x110mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 53

2	Vestidors 2	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Bany 1	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	Bany 2	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 5 EJ42U010 Ut Subministre i muntatge de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidors 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Bany 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Bany 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 6 EQ8AU100 Ut Subministre i muntatge eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidors 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 7 0701000 Ut Subministre i col·locació de taquilla modular per a vestuari, de 300mm d'amplada, 500mm de profunditat i 1800mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de color a escollir per la DF. Formada per dues portes de 900mm d'alçada i 13mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió formant dues taquilles, potes regulables de PVC, placa de fons perforada per a ventilació de 3mm de gruix, pany i clau, placa de numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable, barres de penjar d'alumini amb penjador antilliscants d'ABS, fixacions,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris 1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris 2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 08 URBANITZACIÓ
 NIVELL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 F2213422 M³ Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ST06		1,000	20,000	8,150		163,000	C#*D#*E#*F#
2	ST07		1,000	16,500	8,800		145,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,200

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 54

2 F222142B M³ Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs urbanització							
2	Mur tipus-1		1,000	3,600	0,600	0,500	1,080	C#*D##*E##*F#
3	tram mur enderrocat		1,000	6,550	0,600	0,500	1,965	C#*D##*E##*F#
4	Mur tipus-2		1,000	13,000	0,400	0,500	2,600	C#*D##*E##*F#
5	Mur límit		1,000	2,750	1,100	0,700	2,118	C#*D##*E##*F#
6			1,000	35,050	1,100	0,700	26,989	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,752	

3 E2241100 M² Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs urbanització							
2	Mur tipus-1		1,000	3,600	0,600		2,160	C#*D##*E##*F#
3			2,000	3,600	0,500		3,600	C#*D##*E##*F#
4	tram mur enderrocat		1,000	6,500	0,600		3,900	C#*D##*E##*F#
5			2,000	6,500	0,500		6,500	C#*D##*E##*F#
6	Mur tipus-2		1,000	13,000	0,400		5,200	C#*D##*E##*F#
7			2,000	13,000	0,500		13,000	C#*D##*E##*F#
8	Mur límit		1,000	2,750	1,100		3,025	C#*D##*E##*F#
9			2,000	2,750	0,700		3,850	C#*D##*E##*F#
10			1,000	35,050	1,100		38,555	C#*D##*E##*F#
11			2,000	35,050	0,700		49,070	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							128,860	

4 E225AJ70 M³ SBG_ de graves per a drenatge de pedra calcària, de 50 a 70mm, en tongades de 15cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment vorera		1,000	53,000	0,150		7,950	C#*D##*E##*F#
2	paviment rampes i accessos		1,000	100,000	0,150		15,000	C#*D##*E##*F#
3	paviment de sauló compatat		1,000	115,000	0,150		17,250	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,200	

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA

Capítol 08 URBANITZACIÓ

NIVELL 3 02 FONAMENTACIÓ I MURS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E3Z112T1 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs urbanització							

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 55

2	Mur tipus-1	1,000	3,600	0,600	0,100	0,216	C#*D#*E#*F#
3	tram mur enderrocat	1,000	6,500	0,600	0,100	0,390	C#*D#*E#*F#
4	Mur tipus-2	1,000	13,000	0,400	0,100	0,520	C#*D#*E#*F#
5	Mur límit	1,000	2,750	1,100	0,100	0,303	C#*D#*E#*F#
6		1,000	35,050	1,100	0,100	3,856	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,285

- 2 E31522H3 M³ Formigó per rases i pous de fonaments, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs urbanització							
2	Mur tipus-1		1,000	3,600	0,600	0,400	0,864	C#*D#*E#*F#
3	tram mur enderrocat		1,000	6,500	0,600	0,400	1,560	C#*D#*E#*F#
4	Mur tipus-2		1,000	13,000	0,400	0,400	2,080	C#*D#*E#*F#
5	Mur límit		1,000	2,750	1,100	0,600	1,815	C#*D#*E#*F#
6			1,000	35,050	1,100	0,600	23,133	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,452

- 3 G31B4100 Kg Armadura de rases i pous AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs col·locació de separadors i fixació de les armadures, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs urbanització							
2	Mur tipus-1		1,000	0,864	70,000		60,480	C#*D#*E#*F#
3	tram mur enderrocat		1,000	1,560	70,000		109,200	C#*D#*E#*F#
4	Mur tipus-2		1,000	2,080	80,000		166,400	C#*D#*E#*F#
5	Mur límit		1,000	24,948	80,000		1.995,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.331,920

- 4 E31D1100 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga de lligat, format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclòs elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i nivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs urbanització							
2	Mur tipus-1		2,000	3,600	0,500	1,100	3,960	C#*D#*E#*F#
3	tram mur enderrocat		2,000	6,500	0,500	1,100	7,150	C#*D#*E#*F#
4	Mur tipus-2		2,000	13,000	0,500	1,100	14,300	C#*D#*E#*F#
5	Mur límit		2,000	2,750	0,700	1,100	4,235	C#*D#*E#*F#
6			2,000	35,050	0,700	1,100	53,977	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,622

- 5 E32515H3 M³ Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 56

1	Mur tipus T-1	1,000	3,600	1,850	0,250	1,665	C#*D#*E#*F#
2	tram mur enderrocat	1,000	6,500	1,500	0,300	2,925	C#*D#*E#*F#
3	Mur tipus T-2	1,000	12,650	0,600	0,200	1,518	C#*D#*E#*F#
4	Mur límit	1,000	2,750	1,200	0,300	0,990	C#*D#*E#*F#
5		1,000	35,050	1,200	0,300	12,618	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,716

- 6 E32B300P Kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur tipus T-1		1,000	1,665	50,000		83,250	C#*D#*E#*F#
2	tram mur enderrocat		1,000	2,925	45,000		131,625	C#*D#*E#*F#
3	Mur tipus T-2		1,000	1,518	55,000		83,490	C#*D#*E#*F#
4	Mur límit		1,000	13,608	45,000		612,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,725

- 7 E32D3A23 M² Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.
Inclou a la partida les lletres BTT VINYASSA de fusta fixades sober encofrat per formació de rètol en relleu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur tipus T-1		2,000	3,600	1,850		13,320	C#*D#*E#*F#
2	tram mur enderrocat		2,000	6,500	1,500		19,500	C#*D#*E#*F#
3	Mur tipus T-2		2,000	12,650	0,600		15,180	C#*D#*E#*F#
4	Mur límit		2,000	2,750	1,200		6,600	C#*D#*E#*F#
5			2,000	35,050	1,200		84,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,720

- 8 445CBB63Z M² Llosa inclinada per a escala exterior, Detall 03, de 17cm de gruix, de formigó per a revestir HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 60cm d'estesa, 13-15cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta només laterals, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala D03		1,000	8,600			8,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,600

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 08 URBANITZACIÓ
 NIVELL 3 03 SOLERES I PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 E7B21H0L M² LP_ Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida sobre capa de grava. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment vorera		1,000	53,000			53,000	C#*D#*E#*F#
2	paviment rampes i accessos		1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 57

3	paviment de sauló compatat	1,000	115,000	115,000	C#*D#*E#*F#
---	----------------------------	-------	---------	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	268,000
-----------------	---------

2 P3C00002 M² Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5.70 kg/m³. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment vorera		1,000	53,000			53,000	C#*D#*E#*F#
2	paviment rampes i accessos		1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	153,000
-----------------	---------

3 F9321Z0H M² Formació de paviment de terra estabilitzada sauló solid, o equivalent, a màquina, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:
- gruix de 15cm.
- àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica
- 100 kg/m³ de ciment III/A-I 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m³ d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.
-NO S'APLICARÀ ADDITIU EN SUPERFÍCIE PER AFAVORIR UN ACABAT MÉS NATURAL.
L'empresa executora d'aquesta partida haurà de disposar del procediment d'aplicació certificat.
Inclós compactació del terreny existent amb el 95% del Pròctor Modificat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment de sauló compatat		1,000	115,000			115,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	115,000
-----------------	---------

4 080302 M² Subministre i col.locació de peces de panot, de les mateixes característiques que la vorera existent, format per peça de 30x30cms color gris. Classificació mínima antilliscament Classe 3, col.locat amb llana dentada sobre capa de morter de 3cms de gruix. Inclòs rejuntat amb beurada impermeable CG2 (UNE-EN 13888), col.locat amb junta segons DF i de color a definir per la DF, part porporcional de formació de talls de peces, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment vorera		1,000	53,000			53,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	53,000
-----------------	--------

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
Capítol 08 URBANITZACIÓ
NIVELL 3 04 TANQUES PERIMETRALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F6A1SU01	M ²	Subministre i muntatge de tanca metàl.lica T02, de 1,30mts d'alçada, tot d'acer galvanitzat. Formada per panells modulars de malla electrosoldada de 50x50mm de passada de malla i rodons de 4mm de diàmetre, bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de 20x20x1,5mm de secció i pals de tub rectangular de 40x40x1,5mm, de separació variable segons especejament i indicacions de la DF. Inclou pletines, fixacions, material de muntatge, unions mecàniques, peces especials, retalls, ... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plaol de serralleria de projecte.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 58

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	12,700	1,300		16,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

16,510

- 2 080402 Ut Subministre i col.locació de porta entrada de dues fulles batents, ref. SB01, de dimensions 2400x1700mm, formada per:
- muntants verticals amb tubulars de 100x50x20mm de secció per a subjecció de la porta, soldats a pletina inferior
 - portes formada per un perfil superior i inferior L de 60x50x10mm al qual es soldaran els muntants verticals i revestiment porta amb perfil tubular de 20x50x20mm de secció col.locats verticals amb un intereix 70-75cms soldats als perfils L superior i inferior
 - pletina empotrada a paviment amb xapa d'acer de 1,5cms de gruix i 25cms d'amplada amb pates per empotrament amb solera de formigó.
 - treballs de paletaria per empotrament de la planxa

Inclou frontises, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, ... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.

INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA
 Capítol 08 URBANITZACIÓ
 NIVELL 3 05 MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 FQZ5U111 Ut Subministre i muntatge aparcabicletes Model Barcelona codi A.06, de Santaulària equipament urbans o equivalent, de dues places, format amb tub d'acer galvanitzat en calent de 48mm de diàmetre, de 100mm d'amplada, 750mm de llarg i una alçada de 950mm, ancorat a l'obra amb morter sobre paviment de formigó. Inclou embellidors circulars, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

- 2 FQ21311X Ut Subministre i col.locació de paperera trabucable, de 60l de capacitat, de xapa perforada amb acer inoxidable (304) de 1mm de gruix amb suport de tub metàl.lic de 40mm de diàmetre x 4mm, model Barcelona C-23X, de Santaulària o equivalent, amb acabat polit brillant. Inclou ancoratge a paviment de formigó mitjançant cargols M10x100mm, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 3 FQ13A29X Ut Subministre i col.locació de banc prefabricat de formigó amb armadura d'acer galvanitzat, amb textura llisa de color blanc, model Zeus C-1008 de Santaulària o similar, de 220mm de llarg x 600mm d'amplada i 450mm d'alçada, per una capacitat de quatre persones. Inclou ancoratge del pern d'acer al paviment de formigó, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 59

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 4 F9915345X Ut Formació d'escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

- 5 FR44EA1C Ut Subministrament de Acer platanoides de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

- 6 FR412A1C Ut Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA

Capítol 09 CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 1904 Ut Ampliació estudi geotècnic existent del terreny per adaptació normatiu de l'estudi existent. Es requerirà un mínim d'un sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 6.00/10.00m prenent una mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda, una mostra alterada mitjançant mostrejador normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT), i realització d'assaigs de laboratori corresponents a la caracterització dels estrats. Inclou vistat del corresponent informe geotècnic.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 2 J060770A Ut Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 60

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Solera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Murs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 J5V11151 Ut Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J441J108 Ut Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA

Capítol 10 GESTIÓ DE RUNES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2412020 M³ Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rebaix urbanització		1,000	458,968			458,968	C#*D#*E#*F#
2	exc. rasa		1,000	57,063			57,063	C#*D#*E#*F#
3	Rebaix urbanització		1,000	308,200			308,200	C#*D#*E#*F#
4	exc. rasa		1,000	34,752			34,752	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					858,983	SUMSUBTOT AL(G1:G4)
6	15% esponjament		0,150	858,983			128,847	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 987,830

2 E2R54267 M³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edificació sostre+coberta		1,000	6,000	14,300	0,487	41,785	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,063			0,063	C#*D#*E#*F#
3	Edificació parets		2,000	2,000	3,200	0,300	3,840	C#*D#*E#*F#
4			1,000	10,700	0,650	0,300	2,087	C#*D#*E#*F#
5			2,000	3,800	3,800	0,300	8,664	C#*D#*E#*F#
6			1,000	14,300	4,400	0,300	18,876	C#*D#*E#*F#
7	Solera		1,000	236,360	0,200		47,272	C#*D#*E#*F#
8	Fonamentació		1,000	38,988			38,988	C#*D#*E#*F#
9	murs bloc 20		1,000	92,500	0,200		18,500	C#*D#*E#*F#
10	murs bloc 30		1,000	12,300	0,300		3,690	C#*D#*E#*F#
11	mur formigó armat		1,000	3,510			3,510	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					187,275	SUMSUBTOT AL(G1:G11)
13	fusta							C#*D#*E#*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 61

14	obertures							C#*D##*E##*F#
15	porta	1,000	3,000	2,500	0,050	0,375		C#*D##*E##*F#
16	finestra	3,000	1,500	1,500	0,050	0,338		C#*D##*E##*F#
17	finestres part posterior	4,000	0,500	0,500	0,050	0,050		C#*D##*E##*F#
18	Subtotal		S			0,763		SUMSUBTOT AL(G13:G17)
19	acer							C#*D##*E##*F#
20	obertures							C#*D##*E##*F#
21	porta	1,000	3,000	2,500	0,050	0,375		C#*D##*E##*F#
22	finestra	3,000	1,500	1,500	0,050	0,338		C#*D##*E##*F#
23	finestres part posterior	4,000	0,500	0,500	0,050	0,050		C#*D##*E##*F#
24	Barana metàl.lica	1,000	30,000	2,000	0,030	1,800		C#*D##*E##*F#
25	Tanca grecada	1,000	11,600	2,500	0,050	1,450		C#*D##*E##*F#
26	Evacuació aigües	1,000	14,500	0,200	0,030	0,087		C#*D##*E##*F#
27	Subtotal		S			4,100		SUMSUBTOT AL(G19:G26)
28	Subtotal "A origen"		O			192,138		SUMORIGEN(G1:G27)
29	30% esponjament	0,300	192,138			57,641		C#*D##*E##*F#
30								C#*D##*E##*F#
31	Estudi gestió residus obra nova	1,000	34,250			34,250		C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,029

- 3 E2RA71H1 M³ Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estudi gestió residus obra nova							
2			1,000	7,553			7,553	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,553

- 4 I2RA6680 M³ Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	obertures							
2	porta		1,000	3,000	2,500	0,050	0,375	C#*D##*E##*F#
3	finestra		3,000	1,500	1,500	0,050	0,338	C#*D##*E##*F#
4	finestres part posterior		4,000	0,500	0,500	0,050	0,050	C#*D##*E##*F#
5	Barana metàl.lica		1,000	30,000	2,000	0,030	1,800	C#*D##*E##*F#
6	Tanca grecada		1,000	11,600	2,500	0,050	1,450	C#*D##*E##*F#
7	Evacuació aigües		1,000	14,500	0,200	0,030	0,087	C#*D##*E##*F#
8	Subtotal	S					4,100	SUMSUBTOT AL(G1:G7)
9	30% esponjament		0,300	4,100			1,230	C#*D##*E##*F#
10	Estudi gestió residus obra nova							
11			1,000	0,522			0,522	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,852

- 5 E2RA62F0 M³ Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 62

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estudi gestió residus obra nova							
2			1,000	11,804			11,804	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,804	

- 6 E2RA6580 M³ Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edificació sostre+coberta		1,000	6,000	14,300	0,487	41,785	C#*D##*E##*F#
2			1,000	0,063			0,063	C#*D##*E##*F#
3	Edificació parets		2,000	2,000	3,200	0,300	3,840	C#*D##*E##*F#
4			1,000	10,700	0,650	0,300	2,087	C#*D##*E##*F#
5			2,000	3,800	3,800	0,300	8,664	C#*D##*E##*F#
6			1,000	14,300	4,400	0,300	18,876	C#*D##*E##*F#
7	Solera		1,000	236,360	0,200		47,272	C#*D##*E##*F#
8	Fonamentació		1,000	38,988			38,988	C#*D##*E##*F#
9	murs bloc 20		1,000	92,500	0,200		18,500	C#*D##*E##*F#
10	murs bloc 30		1,000	12,300	0,300		3,690	C#*D##*E##*F#
11	mur formigó armat		1,000	3,510			3,510	C#*D##*E##*F#
12	Subtotal	S					187,275	SUMSUBTOT AL(G1:G11)
13	30% esponjament		0,300	187,275			56,183	C#*D##*E##*F#
14	Estudi gestió residus obra nova							
15			1,000	3,422			3,422	C#*D##*E##*F#
16	altres		1,000	0,377			0,377	C#*D##*E##*F#
17	guixos		1,000	2,819			2,819	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							250,076	

- 7 E2RA6890 M³ Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	obertures							
2	porta		1,000	3,000	2,500	0,050	0,375	C#*D##*E##*F#
3	finestra		3,000	1,500	1,500	0,050	0,338	C#*D##*E##*F#
4	finestres part posterior		4,000	0,500	0,500	0,050	0,050	C#*D##*E##*F#
5	Subtotal	S					0,763	SUMSUBTOT AL(G1:G4)
6	30% esponjament		0,300	0,763			0,229	C#*D##*E##*F#
7	Estudi gestió residus obra nova							
8			1,000	1,305			1,305	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,297	

- 8 E2RA6960 M³ Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estudi gestió residus obra nova							
2			1,000	3,003			3,003	C#*D##*E##*F#

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

AMIDAMENTS

Pàg.: 63

TOTAL AMIDAMENT

9 E2RA6770 M³ Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estudi gestió residus obra nova							
2			1,000	3,444			3,444	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 016-2021 VINYASSA

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1101	Ut	Seguretat i Salut per l'execució de les obres

AMIDAMENT DIRECTE

EUR

IV. PRESSUPOST

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	050301	MI	Sòcol de fusta de DM hidròfug de 25mm de gruix i 10cms d'alçada fixat a tancament. Inclòs lacat de color blanc, dues capes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,88 €
P-2	070001	Ut	Subministre i instal.lació de lluminàries decoratives i dowlights, de casa Lledó, format per: Ref. BEG84461K3 - BEGA 84461 3000K - 2uts Ref. LYD001726V2 - L&D 001726 DL/E160 19W/940S/R - 33uts Ref. LYD001734V2 - L&D 001734 DL/E160 27W/940S/R - 2uts Ref. LEDLLED00010E06V2 - KINO2 M LED 11,5W840 BLANCO V2 - 8uts Ref. LLD2989168840000BM - OD-2989 1,68 840 S/R OPAL BM - 4uts Ref. LLD2989224840000BM - OD-2989 2,24 840 S/R OPAL BM - 2uts Ref. LLD2989280840000BM - OD-2989 2,8 840 S/R OPAL BM - 4uts Ref. LLD29890000000BKIT - OD-2989 CONJ.CABE. OD2989 BL - 5uts Ref. LLD030319344 - KIT SUSPENSOR CABLE M4X10 - 26uts Ref. VINLLA3528WW6024H - LED STRIP 20W/M IP20 24V 3000K - 23uts Ref. VINLLALP006R - CORESTRIP #10SQA 2,5M - 47uts Ref. VINECALP006R - TAPAS FINALES CORESTRIP #10SQA - 20uts Ref. VINMCP005R - CLIPS DE FIJA CORESTRIP #10SQB - 136uts Ref. VINLPV15024 - OL-LPV-150-24 - 20uts Inclòs accessoris, mitjans auxiliars, part proporcional pel muntatge i demés elements per una completa instal.lació. (DEU MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	10.395,51 €
P-3	0701000	Ut	Subministre i col.locació de taquilla modular per a vestuari, de 300mm d'amplada, 500mm de profunditat i 1800mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de color a escollir per la DF. Formada per dues portes de 900mm d'alçada i 13mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió formant dues taquilles, potes regulables de PVC, placa de fons perforada per a ventilació de 3mm de gruix, pany i clau, placa de numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable, barres de penjar d'alumini amb penjador antilliscants d'ABS, fixacions,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	187,18 €
P-4	080302	M²	Subministre i col.locació de peces de panot, de les mateixes característiques que la vorera existent, format per peça de 30x30cms color gris. Classificació mínima antilliscament Classe 3, col.locat amb llana dentada sobre capa de morter de 3cms de gruix. Inclòs rejuntat amb beurada impermeable CG2 (UNE-EN 13888), col.locat amb junta segons DF i de color a definir per la DF, part proporcional de formació de talls de peces, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	31,95 €
P-5	080402	Ut	Subministre i col.locació de porta entrada de dues fulles batents, ref. SB01, de dimensions 2400x1700mm, formada per: - muntants verticals amb tubulars de 100x50x20mm de secció per a subjecció de la porta, soldats a pletina inferior - portes formada per un perfil superior i inferior L de 60x50x10mm al qual es soldaran els muntants verticals i revestiment porta amb perfil tubular de 20x50x20mm de secció col.locats verticals amb un intereix 70-75cms soldats als perfils L superior i inferior - pletina empotrada a paviment amb xapa d'acer de 1,5cms de gruix i 25cms d'amplada amb pates per empotrament amb solera de formigó. - treballs de paletaeria per empotrament de la planxa Inclou frontises, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, ... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues	735,00 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	
P-6	1101	Ut	Seguretat i Salut per l'execució de les obres (CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	5.550,00 €
P-7	1904	Ut	Ampliació estudi geotècnic existent del terreny per adaptació normatiu de l'estudi existent. Es requerirà un mínim d'un sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 6.00/10.00m prenent una mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda, una mostra alterada mitjançant mostrejador normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT), i realització d'assaigs de laboratori corresponents a la caracterització dels estrats. Inclou vistat del corresponent informe geotècnic. Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (MIL DOS-CENTS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.200,23 €
P-8	1J41A000	Ut	Instal·lació de la lampisteria interior de l'ampliació de l'edifici, vestidors, cuina, bar, per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les dutxes, banys i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil·laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclòs connexió a la caldera existent, a la xarxa d'aigua freda, ajudes de paleta, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRES MIL CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	3.166,57 €
P-9	445CBB63Z	M²	Llosa inclinada per a escala exterior, Detall 03, de 17cm de gruix, de formigó per a revestir HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 60cm d'estesa, 13-15cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta només laterals, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	94,95 €
P-10	E211159A	M³	Enderroc TOTAL d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, a una alçària màxima de 4,00m, sense enderroc de fonaments ni solera. Edifici format per parets de bloc foradat de morter de ciment de 20cm de gruix, sostre unidireccional amb bigues de formigó prefabricat i revoltos de morter, coberta a una aigua amb acabat de teula ceràmica i distribucions interiors amb paret de bloc de morter amb acabat enrajolat o pintat,... Inclou extracció d'elements de coberta com canals, xemeneies, baixants, elements de façana com escopidors de pedra a obertures,... mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució, amb l'edificació completament enderrocada. (DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	10,76 €
P-11	E2135352	M³	Enderroc de muret de contenció de formigó armat, zona rampa, de 20cms de gruix, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (SETANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	76,05 €
P-12	E2131352Z	M³	Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. CM: Inclòs en la medicció fonament edificació i dels murs tanques exteriors (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	69,09 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	E21R1165	Ut	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	117,46 €
P-14	E22113C2	M²	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2,04 €
P-15	E222B432	M³	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte de graves sorrenques, realitzada amb retroexcavadora, amb les terres deixades a la vora i posterior tapiat de la rasa. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	8,36 €
P-16	E2241100	M²	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1,83 €
P-17	E225177X	M³	Terraplenat i piconatge amb mitjans mecànics, amb terres extretes de la pròpia excavació, amb una compactació del 95% del PM. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3,51 €
P-18	E225AJ70	M³	SBG_ de graves per a drenatge de pedra calcària, de 50 a 70mm, en tongades de 15cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	38,22 €
P-19	E2A15000	M³	Subministrament de terra adequada d'aportació (CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	5,63 €
P-20	E2R54267	M³	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	5,28 €
P-21	E2RA62F0	M³	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	9,60 €
P-22	E2RA6580	M³	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	16,49 €
P-23	E2RA6770	M³	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-24	E2RA6890	M³	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	12,35 €
P-25	E2RA6960	M³	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P-26	E2RA71H1	M³	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	15,95 €
P-27	E31521H3	M³	Pou de fonamentació de formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió. Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Col·locació de les pedres en el formigó fresc. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	81,82 €
P-28	E31522H3	M³	Formigó per rases i pous de fonaments, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	89,41 €
P-29	E31D1100	M²	Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga de lligat, format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	18,18 €
P-30	E32515H3	M³	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (NORANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	95,17 €
P-31	E32B300P	Kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclús mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1,83 €
P-32	E32D3A23	M²	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist. Inclús mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclou a la partida les lletres BTT VINYASSA de fusta fixades sober encofrat per formació de rètol en relleu. (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	22,65 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-33	E3Z112T1	M²	Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	11,30 €
P-34	E4415117	Kg	Subministre i col·locació d'acer laminat per subestructura de suport façana zona guixeta, del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col·locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a mida segons desglossament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de treball, replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aplatat i dels nivells. Inclòs part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2,43 €
P-35	E4415125	Kg	Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils conformats en calent de la sèrie tubulars rectangulars i quadrats, acabat amb imprimació antioxidant per ambient marí, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 5 m. Inclou part proporcional d'enrigitors i platines amb corresponent soldadura. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2,43 €
P-36	E442500C	Kg	Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 250x250/300 mm i espessor 20 mm, acabat amb imprimació antioxidant per ambient marí, amb 8 pernats soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 80 cm de longitud total. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €
P-37	E4435115	Kg	Subministre i col·locació de bigues metàl·liques d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, fins a una alçada de 5,00mts, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant per ambient marí, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou neteja i preparació del plànol de suport, replanteig i marcat dels eixos, col·locació i fixació provisional de la biga, aplomat i anivellació, execució de les unions soldades. Inclou part proporcional d'enrigitadors i pletines amb corresponent soldadura, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2,29 €
P-38	E448512DX	Kg	Subministre i col·locació de pletines en L de 8mm de gruix i de dimensions 15x20cms, fixades mecànicament sobre panell prefabricat i riostra de formigó armat. Inclou perforació amb taladre i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Inclòs dues capes d'imprimació antioxidant tipus marí, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58 €
P-39	E4B93000	Kg	Armadura per a sostres amb elements resistent industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , en zona de negatius i connectors. Inclou: Col·locació de les armadures amb separadors homologats. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1,89 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-40	E4BP1116	Ut	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	14,49 €
P-41	E4LV55HA	M²	Lloses alveolars prefabricades de formigó pretesat, de 20 cm de cantell i 120 cm d'amplada, amb junt lateral obert superiorment, de 172.7 a 190.9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, amb altura lliure de planta de fins a 5 m, recolzada directament sobre jàsseres. Inclou: peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriments galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro de lligar, replanteig de la geometria de la planta. Muntatge de les plaques alveolars mitjançant grua. Enllaç de la losa amb els seus recolzaments. Talls, ranuras, trepant i forats. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	60,43 €
P-42	E5113361	M²	CPR_ Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32mm de diàmetre, de 10cms de gruix, col.locat sense adherir sobre làmina geotèxtil. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	6,81 €
P-43	E5Z15N1B	M²	FCP_ Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5-10cm de gruix mitjà, amb acabat fi amb pendent mínim del 2%. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	6,26 €
P-44	E5Z26D00	M²	CM_Formació de xapa de compressió de 5cms de gruix sobre lloses alveolars, format amb formigó estructural HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat amb bomba, amb armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Inclou: replé de juntes entre plaques alveolars i zones d'enllaç amb recolzaments, peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriments galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro de lligar. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	11,67 €
P-45	E6184L1K	M²	Formació de paret divisòria per a revestir de 15cms de gruix de bloc foradat de morter de ciment, de 400x150x200mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	24,87 €
P-46	E63C1100	M²	PPF_Subministre, transport i muntatge de panells prefabricats, de formigó armat de 10cms de gruix, massís, amb acabat llis de color gris, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE. Inclou quatre anclatges en L d'acer galvanitzat, dos superiors per fixar al perfil IPE i dos inferiors per fixar a la riostra perimetral de formigó armat, cantells bissellats, rejuntat per la cara interior amb silicona acrílica i per la cara exterior amb massilla de poliuretà de dos components, fixacions marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	82,87 €
P-47	E65264BY	M²	E1_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,662 m2.K/W, amb una densitat	52,45 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de 60Kg/m ³ . Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col.locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-48	E65274BY01	M ²	E2_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa interior tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 1 placa exterior tipus estàndard (A) a una cara de 15mm de gruix i a l'altre cara una placa tipus hidròfuga (H) de 15mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,662 m ² .K/W, amb una densitat de 60Kg/m ³ . Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col.locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	55,67 €
P-49	E65274BY02	M ²	E3_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa interior tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 1 placa exterior tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,662 m ² .K/W, amb una densitat de 60Kg/m ³ . Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col.locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	58,90 €
P-50	E65A686Z	M ²	Subministre i col.locació de subestructura d'alumini extruït format per muntants verticals de perfils en L amb una modulació cada 600mm. Esquadra de sustentació 50x50x100x3mm i perfila vertical L50x50x2mm, tot segons sistema de façana ventilada Knauf o equivalent. Inclòs fixacions, ... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	10,93 €
P-51	E65A687Z	M ²	Subministre i col.locació de subestructura d'acer galvanitzat amb perfil·leria tubular de 1,5x3cms amb un intereix de 80cms, fixades mecànicament a les L del sistema Knauf, per posterior col.locació del revestiment. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	14,40 €
P-52	E66AF25X	U	F102_Subministre i col·locació de conjunt de tancament cabina sanitària, vestidors, amb placa de resina termoendurida fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a escollir per la DF, altament resistents a l'abradió i a la humitat. Treballada a taller, per a formar tancaments frontals i divisòries entre cabines sanitàries, i col.locada amb perfil·leria d'acer inoxidable. Inclou: - tancament frontal amb dos targes fixes de 100x220cm cada una i una porta d'una fulla batent, de 85x220cm, - tancament frontal amb una porta d'una fulla batent, de 85x220cm, - dos targes laterals de 190x220cms, Inclou a les portes ferratges d'acer inoxidable aisi 316, tiradors, frontisses, condemna interior, accionable des de l'exterior i topall interior. Inclou perfils perimetrals i peus amb acer inoxidable AISI 316, fixacions, pletines,... mitjans	1.548,47 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			auxiliars i tot el material necessari per a deixar l'element totalment acabat. (MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	
P-53	E7119D8S5	M²	PEB_ Impermeabilització de fonamentació i remunta amb membrana per a impermeabilització de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	13,50 €
P-54	E713EBZ0	M²	LAP_ Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color gris o negra pendent de definir per la DF, adherida en calent, col.locada sobre xapa de compressió. Inclou prèvia imprimació, solapament entre làmines impermeabilització, formació i reforç impermeabilització en aiguafons, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. CM: Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	19,20 €
P-55	E7435M000	M²	LPV_Impermeabilització coberta: - Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster ROOFTEX V 200, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrant con de resistència biològica a fongs i bacteries amb un gramatge de 200grs/m². - Membrana impermeabilitzant flotant mitjançant làmina sinetètica de PVC-P GLAGON SV de 1,8 mm de gruix, estabilitzada dimensionalment amb vel de fibra de vidre de 50 gr/cm2, resistent als rajos U.V., agents atmosfèrics i arrels, amb una resistència a tracció de >=/= de 9 N/mm2 (EN 12311-2), elongació a ruptura > 200% (EN 12311-2) i una resitència al punxonament estàtic > 20 kg (EN 12730) soldada mitjançant termofusió amb aire calent en les solapes i reforçada en cantonades i racons amb ANGULOS FLAG. - Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster ROOFTEX V 200, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrant con de resistència biològica a fongs i bacteries amb un gramatge de 200 grs/m². Inclou solapament entre làmines impermeabilització, formació i reforç impermeabilització en aiguafons, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. CM: Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	24,45 €
P-56	E7A1220N	M²	PEB_ Subministre i col.locació de barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	3,16 €
P-57	E7A24H02	M²	TVK_Subministre i col.locació d'impermeabilització amb làmina impermeable i transpirable tipus Tyvek®Housewarp de la casa Maydisa o similar, amb una reacció al foc Classe B-s1, d0. Inclou cinda adhesiva Maydilit Tyvek® amb adhesiu acrílic entre el solapament de les làmines. Inclòs mitjans auxiliar i demés elements per una completa instal.lació. (CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	5,12 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-58	E7B11ADO	M ²	LFP_ Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m ² , col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	3,18 €
P-59	E7B21H0L	M ²	LP_ Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m ² , col·locada no adherida sobre capa de graves. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1,35 €
P-60	E7C28A31	M ²	XPS-100_ Aïllament tèrmic format per planxes de poliestirè extruït amb mecanitzat lateral de mitja mossa de resistència a la compressió de 300 KPa, conductivitat tèrmica Lambda 0,036 W/ m ² K i de gruix 80 mm tipus EFYOS XPS SL 80, col·locada sense adherir sobre làmina geotèxtil. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	17,18 €
P-61	E7C2E654	M ²	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1,622 m ² -KW, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	11,76 €
P-62	E7C2EA31	M ²	XPS100_ Subministre i col·locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100mm de gruix, resistència a compressió >= 300kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m ² -KW, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir, col·locades adherides sobre làmina impermeable. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,44 €
P-63	E7C4DA64	M ²	Aïllament amb placa semirígida de llana de roca, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, no revestit de doble densitat, tipus Ventirock Duo de Rockwool® o equivalent. No hidròfil ni higroscòpic. Col·locat amb fixacions mecàniques a panell de formigó prefabricat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	17,28 €
P-64	E7C96611	M ²	Subministra i col·locació d'aïllament de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m ³ i 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,5 m ² -KW, amb imprimació, col·locat sense adherir sobre fals sostre. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,94 €
P-65	E7D69TKZ	M ²	Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de tres mans de pintura intumescent per interior o exterior, Promapaint-SC4 "PROMAT" o equivalent, a base de copolímers acrílics a emulsió aquosa, color blanc i última capa de color RAL a definir per la DF, fins a formar un gruix mínim de pel·lícula seca en micres i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts, segons UNE-EN 13381-8.S'inclou certificat del producte i del aplicador. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans d'acabat. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,84 €
P-66	E82D1F6L	M ²	RCE_Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mate, peces de 200x65mm, grup B1b/B1la (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 76 a 115 peces/m ² , col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	26,31 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-67	E83E4KHB	M²	E4_Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,662 m2.K/W, amb una densitat de 60Kg/m³. Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col·locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	38,79 €
P-68	E83HAX02	MI	Formació de tabica de plaques de guix laminat, de 65cms d'alçada, entrega entre fals sostre horitzontal i plaques alveolars, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15mm de gruix, col·locat a una alçària màxima 3,00mts. Inclòs estructura de suport d'acer galvanitzat format per perfils principals i secundaris, encintat i massillat preparat per a pintar, nivell acabat tractament de juntes Q2. Inclou part proporcional d'elements de reforç interior per reixes, formació de forats a placa de pladur per a reixes climatització,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,78 €
P-69	E83Q6662X	M²	Subministre i col·locació de revestiment de façana formada per xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar, col·locada a una alçada màxima de 3,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm, col·locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Característiques tècniques: Pes=8,16Kg/m² - Inèrsia=42,21cm - Mòdul resistent cara A= 14,42cm³/m - Mòdul resistent cara B = 13,83cm³/m. Inclòs pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	24,79 €
P-70	E8445220	M²	CGL - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 600 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2m , per a una alçària de cel ras >3,00m. Inclòs tots els elements necessaris per a garantir l'estabilitat de les plaques contra impactes i deformació de l'estructura de suport (trava), treballs formació de forats lineals per encastar difusors i lluminàries, encintat i massillat tractament de juntes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRENTA-UN EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	31,19 €
P-71	E8449220	M²	CGL - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 600 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2m , per a una alçària de cel ras >3,00m. Inclòs tots els elements necessaris per a garantir l'estabilitat de les plaques contra impactes i deformació de l'estructura de suport (trava), treballs formació de forats lineals per encastar difusors i lluminàries, encintat i massillat tractament de juntes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	34,41 €
P-72	E84ZG1DZ	Ut	Subministre i col·locació de tapa registrable a fals sostre de pladur (per a manteniment) de dimensions 0,60x0,60mts amb marc d'alumini i fulla de placa de guix hidròfuga (H), amb un gruix total de 30mm. Inclòs perfil·leria d'acer galvanitzat de suport, tanca de pressió i dispositiu de retenció, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	71,29 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-73	E865JBZ01	M²	F107/08/09 Subministre i col.locació de revestiment de paraments verticals, fins a una alçada <3,00mts amb tauler de 16mm de gruix, amb contraxapat de bedoll finlandés, amb classificació al foc B-s2, tallat a mida segons especejament de projecte, col.locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Inclou enllatat de fusta, peces segons especejament de projecte, fixacions,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte. (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	37,55 €
P-74	E86A0014	Ut	Subministre i col.locació de conjunt estructura taulell de treball cuina, ref. S12, de dimensions en planta 3300x600mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats de 40x40x2mm i revestiment superior de planxa de 1,2mm, tot d'acer inoxidable mate. Inclou revestiment frontals, forat per integració d'aiguera, fixacions mecàniques tancament de distribució interior, elements de reforç,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	518,47 €
P-75	E8981BB0	M²	Esmaltat a obra de portes, armaris i aplacats de fusta de color RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb una capa de protector insecticida fungicida i dues d'acabat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	11,80 €
P-76	E898J2A0	M²	PP_Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color segons definició de projecte. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,54 €
P-77	E898K2A0	M²	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color segons definició de projecte. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5,22 €
P-78	E8K2D001A	MI	P1_ Subministre i col.locació d'escopidor format per peça de formigó prefabricat de 22cms d'amplada i 3cms de gruix amb acabat al lliscament classe 3, col.locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou rejuntat, tractament a base de poliuretans alifàtics, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	30,24 €
P-79	E8K2D002A	MI	P2_ Subministre i col.locació d'escopidor format per peça de formigó prefabricat de 24cms d'amplada i 3cms de gruix amb acabat al lliscament classe 3, col.locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou rejuntat, tractament a base de poliuretans alifàtics, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	34,55 €
P-80	E93A14D0	M²	Recrescudat del suport de paviments, de 5cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 per posterior pavimentació de gres. Inclòs p.p.de solapament de l'aïllament, de 10cms a tot el perímetre de parets, mitjans auxiliars i demés element per una completa execució. (SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,78 €
P-81	E9DC1E2D	M²	P2_Paviment interior, de rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada, col.locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) AR W (alta resistència a l'abràssió i absorció d'aigua reduïda), col.locat amb junta de 2mm (junta tipus sanitària). Inclou part proporcional de formació de talls, peces formant pendents a la zona de dutxes, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	41,36 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-82	E9G11AB00	M²	P1_Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 8cms de gruix, amb formigó HM-15/B/20/l abocat des de bomba i fibres de polipropilè, tractat superficialment frassat mecànic. Inclòs vibrat i curat del formigó, encofrat i desencofrat de fusta a perímetres en cas necessari, junts de construcció, neteja de la superfície suport, replanteig de les juntes de dilatació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	19,07 €
P-83	E9Z51002X	MI	Junta per a paviment per entrega de canvi de material, amb perfil angular d'acer inoxidable, de 50 mm. d'altura AISI 304 amb separador integrat Schlüter-SCHIENE-ES 125 SCHLÜTER-SYSTEMS® o equivalent. Inclou p.p. de treballs de nivelacions, talls, empalmes i ajustos del paviment, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	54,73 €
P-84	EAF7E501	Ut	Ref. Fp.01 Subministre i col.locació de porta exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x2700mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per defectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats. Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col.locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF. FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER: - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i espejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x300mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1ut de porta PRACTICABLE, de 1200x2400mm, de la sèrie MILLENIUM PLUS de la casa CORTIZO o similar, amb marc i fulla de secció 70mm. Fusteria practicable amb prestació acústica: superior o igual a 38 dBa(DB-HR) amb les següents caracterisitques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe 6A, resistència al vent C4. Prestació tèrmica 2,1W/m².K - Serradura d'un pany, pany mestrejat per cada ús, maneta doble Cortizo ref. 308505 lacada del mateix color RAL que la perfil·leria, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament. (MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1.177,47 €
P-85	EAF7E504	Ut	Ref. Fp.02 Subministre i col.locació de porta exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x3300mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per defectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de	1.439,30 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>mecanitzat homologats.</p> <p>Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.</p> <p>FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x900mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1ut de porta PRACTICABLE, de 1200x2400mm, de la sèrie MILLENIUM PLUS de la casa CORTIZO o similar, amb marc i fulla de secció 70mm. Fusteria practicable amb prestació acústica: superior o igual a 38 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe 6A, resistència al vent C4. Prestació tèrmica 2,1W/m².K - Serradura d'un pany, pany mestrejat per cada ús, maneta doble Cortizo ref. 308505 lacada del mateix color RAL que la perfil·leria, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament. <p>(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)</p>	
P-86	EAF7E505	Ut	<p>Ref. Ff.01</p> <p>Subministre i col·locació de balconera exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x2700mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre.</p> <p>Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per deflectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats.</p> <p>Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.</p> <p>FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x300mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1 fulla OSCIL.LOBATENT, de 1200x2400mm, de la sèrie COR70 CC16 amb RPT de la casa CORTIZO o similar, amb marc de 70mm de secció i fulla de secció 70mm. Fusteria amb prestació acústica: superior o igual a 46 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe E1500, resistència al vent C5. Coeficient de transmissió tèrmica U= 2,10W/m².K - Frontisses de canal lacades del mateix color RAL que la perfil·leria, manetes extraïbles també del mateix RAL, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament. - Sistema de microventilació inclòs en el sistema d'obertura de les fulles per donar compliment a l'aportació d'aire definida al CTE-DB-H3 i plànols de projecte de climatització i 	1.177,47 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ventilació. (MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	
P-87	EADU001	Ut	Subministre i col·locació de porta de fusta d'una fulla batent, referència Fi01, de dimensions totals d'obra de 100x230cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 40mm de gruix xapada amb tauler de DM de 4mm de gruix per esmaltar. Premarc de fusta alveolar de pi fixat a envà de pladur, marc de fusta de pi melis per esmaltar, tapetes interiors de 16mm de gruix desiguals en funció de la seva situació en planta també per esmaltar. Inclòs maneta d'acer inoxidable model IN.00.036 de la casa JNF, frontisses cromat mate, juntes estanqueïtat, sistema AIR IN de ventilació, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte. (TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	389,06 €
P-88	EASASI01	Ut	Subministre i col·locació porticó d'una fulla batent, ref. S01, de dimensions 1150x2700mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada estructura amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclou 4 frontisses de llibre soldades al brancal S03 per permetre obertura a 180°, pany i clau, joc de claus mestrejades per els diferents usuaris, sistema de retenció a façana quan està obert,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant mari i dues capes d'acabat a l'esmlat de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	615,04 €
P-89	EASASI02	Ut	Subministre i col·locació porticó d'una fulla batent i part fixe superior (de 60cms), ref. S01, de dimensions 1150x3300mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada estructura amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclou 4 xarneres de llibre soldades al brancal S03 per permetre obertura a 180°, pany i clau, joc de claus mestrejades per els diferents usuaris, sistema de retenció a façana quan està obert,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant mari i dues capes d'acabat a l'esmlat de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (SET-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	701,55 €
P-90	EASASI03	Ut	Subministre i col·locació porticó fixe, ref. S02, de dimensions 1150x2700mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada PERFORADA d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat PERFORADA de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm i perforacions de 3mm de diàmetre, 5mm entre eixos i 60° a "tresbolillo") fixada estructura amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclou fixacions mecàniques a brancal S03,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant mari i dues capes d'acabat a l'esmlat de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	493,26 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-91	EASASI04	Ut	<p>Subministre i col.locació de porta d'una fulla batent, ref. S04, de dimensions 1000x2700mm, formada per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - premarc d'acer galvanitzat de 1,5mm tipus prefisa fixat amb panell de formigó prefabricat. - porta metàl·lica galvanitzada amb dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5mm de gruix amb interior repleta de poliuretà. - revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada a porta amb un subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix.. <p>Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre, fixacions mecàniques de la porta al brancal S05,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p> <p>INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)</p>	486,97 €
P-92	EASASI05	Ut	<p>Subministre i col.locació de porta d'una fulla batent, ref. S08, de dimensions 1000x2700mm, formada per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porta metàl·lica amb estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm. - revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada a porta amb un subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix.. <p>Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p> <p>INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	495,58 €
P-93	EASASI06	Ut	<p>Subministre i col.locació de porta de dues fulles batents, ref. S09, de dimensions 1920x2700mm, formada per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porta metàl·lica amb estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm. - revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada a porta amb un subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix.. <p>Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p> <p>INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	792,63 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-94	EAU15C100	Ut	<p>FI03_Subministre i instal.lació de tancament practicable, d'accionament plegable, de dimensions 2,85mts alçada fins a sostre i una longitud de 5,85mts, amb cinc panells de 1170mm amplada x 2500mm alçada amb un gruix de panell de 103mm de gruix, amb perfil·leria vista amb sistema Slid Fold de Klein o equivalent.</p> <p>- 5 mòduls de 1170x2500mm, amb apanells a base de taulells contraxapats de bedoll de 4cms de gruix, bedoll finlandès coberts amb un fil translúcid que permet veure la veta de la fusta tipus KoskiDecar de Koskisen o similar.</p> <p>Inclou mecanismes inters que garanteixin la correcta fixació del mòdul, mecanisme manual amb clau d'anclage per moure els mòdul, juntes acústiques verticals, fixacions,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte.</p> <p>(QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)</p>	4.540,60 €
P-95	EAY1810	Ut	<p>Col·locació de bastiment de fusta a doble perfil·leria d'acer de 70mm d'amplada (divisòria de pladur), sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'ompla d'amplària mínima de 1m màxima i de 2 a 2,5m d'alçària com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)</p>	16,32 €
P-96	EC1GE507	M²	<p>Subministre i col·locació de vidre aïllant baix emissiu 44.1 + 16 + 44.1, amb butiral transparent de la casa VIDRESIF o similar, amb una transmissió tèrmica de 1,4w/m²K i factor solar 0,62. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)</p>	88,41 €
P-97	EC1K1301	M²	<p>Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	58,68 €
P-98	ED15B571	MI	<p>Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.</p> <p>(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	15,68 €
P-99	ED5150ZA	Ut	<p>Subministre i col·locació de bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150mm de costat amb sortida horitzontal de 50mm de diàmetre, amb tapa plana d'acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram paleta classe M5. Inclòs accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.</p> <p>(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	21,48 €
P-100	ED5EAGLPO	MI	<p>Subministre i instal·lació de canal de drenatge de dutxa ACO SELF 100 H55 de formigó polímer amb reixa d'acer inoxidable AISI 304 tipus passarel·la. Amb sistema de fixació per pestanya. Amb una secció interior de 38cm², amb premarc de sortida vertical DN/OD 110. Longitud de les peces de 1,00mts, altura exterior 55mm i amplada exterior 118mm, amb un pes de 5,53kg. Inclou treballs d'empotrament amb morter de ciment portland, tapes laterals, part proporcional de fixacions,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	131,38 €
P-101	ED7FP164	MI	<p>Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.</p> <p>(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	29,74 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-102	ED7FP364	MI	<p>Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.</p> <p>(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)</p>	39,23 €
P-103	EE4Z7N01T	Ut	<p>Subministre i col.locació de conjunt barret de xemeneia 1, ref. S10, de dimensions en planta 660x1200mm i una alçada de 0,20mts el barret i 0,50mts els revestiment de la paret de bloc, formada tot d'acer galvanitzat. Barret amb reixa formada per estructura amb perfils tubulars de 40x40x1,5mm fixat a tancament de bloc de formigó i lames de xapa plegada en forma de Z, de 1,5mm, soldades a marc perimetral. Coronament superior amb xapa de 1,5mm amb remat (plec) perimetral a tot el perímetre de xemeneia d'uns 40mm per tapar els perfils tubulars estructurals.</p> <p>Revestiment paret de bloc de xapa de 1,5mm a tot el perímetre en planta de la xemeneia i a una alçada de 0,50mts.</p> <p>Inclou xapa de remat d'escopidor, a tot el perímetre de xemeneia, a la part inferior de la reixa, formant L, amb un desenvolupament de 40x40mm, amb xapa de 1,5mm, fixada a l'estructura tubular.</p> <p>Inclòs pletines, segellats d'estanqueïtat, tacs adients al suport, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p> <p>(QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	491,98 €
P-104	EE4Z7N02T	Ut	<p>Subministre i col.locació de conjunt barret de xemeneia 2, ref. S11, de dimensions en planta 510x1200mm i una alçada de 0,20mts el barret i 0,50mts els revestiment de la paret de bloc, formada tot d'acer galvanitzat. Barret amb reixa formada per estructura amb perfils tubulars de 40x40x1,5mm fixat a tancament de bloc de formigó i lames de xapa plegada en forma de Z, de 1,5mm, soldades a marc perimetral. Coronament superior amb xapa de 1,5mm amb remat (plec) perimetral a tot el perímetre de xemeneia d'uns 40mm per tapar els perfils tubulars estructurals.</p> <p>Revestiment paret de bloc de xapa de 1,5mm a tot el perímetre en planta de la xemeneia i a una alçada de 0,50mts.</p> <p>Inclou xapa de remat d'escopidor, a tot el perímetre de xemeneia, a la part inferior de la reixa, formant L, amb un desenvolupament de 40x40mm, amb xapa de 1,5mm, fixada a l'estructura tubular.</p> <p>Inclòs pletines, segellats d'estanqueïtat, tacs adients al suport, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p> <p>(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)</p>	440,06 €
P-105	EG2BUT001	MI	<p>Subministre i col.locació de xapa portacables S13, amb acer galvanitzat. Canal amb xapa de 1,5mm de gruix i un desenvolupament de 46cms (3+5+30+5+3), amb quatre plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Inclou fixacions a sostre,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p> <p>(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	25,65 €
P-106	EH61R799	u	<p>Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col.locat superficial</p> <p>(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	88,83 €
P-107	EJ13B700	Ut	<p>Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana blanca, d'amplària 53 a 75cms, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclòs suports murals, sífó, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment</p>	137,54 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			acabat. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-108	EJ13B81Q	Ut	Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana blanca, d'amplària 75 a 100cms, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclòs suports murals, sífó, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	155,15 €
P-109	EJ14BA1Q	Ut	Subministre i instal.lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Meridian, col.locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	223,71 €
P-110	EJ14B2100	Ut	Subministre i instal.lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Acces per a mobilitat reduïda, col.locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (DOS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	205,73 €
P-111	EJ18LAAL	Ut	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col.locada sobre moble. Inclòsdesguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	81,43 €
P-112	EJ22N146	Ut	Subministre i instal.lació de ruixador fix, d'aspersió fixa amb pulsador temporitzat incorporat per a aigua barrejada, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirotatori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	126,86 €
P-113	EJ23613G	Ut	Subministre i instal.lació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets. Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	244,51 €
P-114	EJ24814C	Ut	Subministre i instal.lació de fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirotatori, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	136,50 €
P-115	EJ28613A	Ut	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	73,30 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-116	EJ42U010	Ut	Subministre i muntatge de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	64,30 €
P-117	EJ46U001	Ut	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	88,45 €
P-118	EJ46U002	Ut	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	138,92 €
P-119	EJ4ZU030	Ut	Subministre i muntatge de porta-rotlles doble paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230x115x110mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	30,20 €
P-120	EJ5Z1R00Z	Ut	Subministre i instal·lació de vàlvula termostàtica de llautó, entrada i sortida per a rosca de diàmetre adequat, muntada. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa instal·lació. (TRENTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	38,07 €
P-121	EJAB1511	Ut	Subministre i instal·lació interacumulador d'acer esmaltat, amb bescanviador d'un serpentí, de terra, 500 l, altura 1730 mm, diàmetre 770 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, lliure de CFC, termòmetres, amb folre embuatat desmuntable per ús interior. Inclòs vàlvules de tall, elements de muntatge i accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	825,66 €
P-122	EM31261M	Ut	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	69,85 €
P-123	EM31351J	Ut	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5Kg, amb pressió incorporada, amb porta cega blanca. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	113,29 €
P-124	EMSB31P2	Ut	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm ² de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,74 €
P-125	EMSB5BP2	Ut	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm ² de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,74 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-126	ENF1UA20	U	Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, muntada. Inclou by-pass amb tuberia adequada per poder passar aigua a 60graus pels xocs tèrmics,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	185,77 €
P-127	EQ11U01X	MI	F104_Suministre i col·locació de bancs per a vestidors, de 50 cm d'amplada total de seient, amb taulers fenòlics, de 13 mm de gruix, amb els cantells polits i cantonades arrodonides, recolzat a terra, amb sabater, de color a escollir per la DF. Format per estructura d'acer inoxidable AISI 304 de 30x30x1,5 mm, soldada electricament i posterior tanca amb taps de PVC, col·locats directament a terra. Quatre lames per a seient i 3 per a sabater, tot de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti bacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repelent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Inclou fixacions d'acer inoxidable, formació de trobada en escaire de diferents mòduls,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (CENT VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	120,01 €
P-128	EQ549F06	Ut	F105_Suministre i col·locació de conjunt de barra de bar, de 3600mm de longitud i una alçada màxima de 1150mm. Inclou barra de 60cms d'amplada amb tauler de 12cms de gruix, suport barra amb subestructura de taulons de fusta i revestit amb contraxapat per les dues cares amb taulells de 3mm, 2 uts de frontals de 110cms d'amplada x 115cms d'alçada amb tauler de 12cms de gruix. Tot amb taulells contraxapats de bedoll finlandès coberts amb un fil translúcid que permet veure la veta de la fusta tipus KoskiDecar de Koskisen o similar. Inclòs fixacions mecàniques, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el planol de fusteria de projecte. (MIL CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1.103,45 €
P-129	EQ8AU100	Ut	Subministre i muntatge eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	233,99 €
P-130	EQZ1U001	Ut	F104_Subministre i col·locació de penjador de roba de 3,00mts de longitud, format per quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 i lleixa superior de 20cms d'ample amb tauler fenòlic, de 13 mm de gruix, amb els cantells polits i cantonades arrodonides col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	93,11 €
P-131	F2168941	M²	Enderroc de murs i bancada de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, fins a una alçada màxima de 3,00mts, omplert interior amb formigó, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,44 €
P-132	F2168961	M²	Enderroc de tancament de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, fins a una alçada màxima de 3,00mts, omplert interior amb formigó, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	2,85 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-133	F2194AE5Z0	M²	Demolició de solera de formigó armat, de 20 cm de gruix (en el cas de l'edifici existent inclou el paviment de terrazo), amb retroexcavadora amb martell trencador o trams amb compressor amb dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió. Inclòs zones amb mitjans manuals i compressor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. CM: Inclou en la medició la rampa exterior de formigó (VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	8,08	€
P-134	F21B3001	MI	Desmuntatge de barana metàl·lica, de 2-2,50mts, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Barana formada per panells modulars de malla electrosoldada i pals encastats a muret de bloc de formigó. Inclòs extracció de pletines, fixacions,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	15,85	€
P-135	F21B3002	MI	Desmuntatge de tancament de 2-2,50mts format per una subestructura de suport amb perfils d'acer galvanitzat empotrats a solera de formigó i revestiment a una cara amb xapa grecada d'acer galvanitzat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs extracció fixacions, elements de reforç,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15,66	€
P-136	F21DQG02	Ut	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs extracció de reixa metàl·lica, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	56,07	€
P-137	F21DQG03	Ut	Demolició d'arqueta de registre de 50x50cms, format per parets d'obra amb acabat remolinat i tapa metàl·lica superior metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs premarc, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,84	€
P-138	F21DQG002	MI	Demolició de canaleta d'evacuació d'aigües, de 15-20cms d'amplada, amb reixa d'entramat d'acer i canal prefabricada de formigó polímer, empotrada a solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	5,20	€
P-139	F21Q1121	Ut	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a acopi Municipal, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	10,12	€
P-140	F2213422	M³	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3,35	€
P-141	F222142B	M³	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,54	€
P-142	F2412020	M³	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-143	F6A1SU01	M²	<p>Subministre i muntatge de tanca metàl·lica T02, de 1,30mts d'alçada, tot d'acer galvanitzat. Formada per panells modulars de malla electrosoldada de 50x50mm de passada de malla i rodons de 4mm de diàmetre, bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de 20x20x1,5mm de secció i pals de tub rectangular de 40x40x1,5mm, de separació variable segons especejament i indicacions de la DF. Inclou pletines, fixacions, material de muntatge, unions mecàniques, peces especials, retalls, ... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralteria de projecte.</p> <p>(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)</p>	63,02 €
P-144	F9321Z0H	M²	<p>Formació de paviment de terra estabilitzada sauló solid, o equivalent, a màquina, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gruix de 15cm. - àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica - 100 kg/m3 de ciment III/A-I 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel - mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. <p>-NO S'APLICARÀ ADDITIU EN SUPERFICIE PER AFAVORIR UN ACABAT MÉS NATURAL. L'empresa executora d'aquesta partida haurà de disposar del procediment d'aplicació certificat.</p> <p>Inclòs compactació del terreny existent amb el 95% del Pròctor Modificat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució</p> <p>(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	18,94 €
P-145	F9915345X	Ut	<p>Formació d'escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	62,98 €
P-146	F9K5VCOX	M²	<p>Tractament superficial de paviment de formigó amb aplicació de tapaporus a base de poliuretans alifàtics tipus Sikafloor® o equivalent en acabat mate, aplicat manualment, neteja prèvia del paviment, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	8,71 €
P-147	FB121017	MI	<p>Treballs de recol·locació de les baranes extretes (tram camp de fútbol), format per passamà superior i muntants verticals amb perfils rodons. Inclou ancoratge dels muntants al paviment de formigó, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)</p>	11,14 €
P-148	FD5A1205	MI	<p>Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret perforada per a gas rodó, amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre dolera de formigó. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.</p> <p>(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	20,92 €
P-149	FD5J5298	Ut	<p>Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)</p>	94,22 €
P-150	FD5Z7FCK	Ut	<p>Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x495x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.</p> <p>(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	78,73 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-151	FDK28000	Ut	Formació arqueta sifònica de dimensions totals 45x45x50cms, per instal·lació de sanejament i despresurització gas rodó. Amb parets de 15cms de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter mixt proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	162,26 €
P-152	FQ13A29X	Ut	Subministre i col·locació de banc prefabricat de formigó amb armadura d'acer galvanitzat, amb textura llisa de color blanc, model Zeus C-1008 de Santaulària o similar, de 220mm de llarg x 600mm d'amplada i 450mm d'alçada, per una capacitat de quatre persones. Inclòs ancoratge del pern d'acer al paviment de formigó, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	515,50 €
P-153	FQ21311X	Ut	Subministre i col·locació de paperera trabucable, de 60l de capacitat, de xapa perforada amb acer inoxidable (304) de 1mm de gruix amb suport de tub metàl·lic de 40mm de diàmetre x 4mm, model Barcelona C-23X, de Santaulària o equivalent, amb acabat polit brillant. Inclòs ancoratge a paviment de formigó mitjançant cargols M10x100mm, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	143,81 €
P-154	FQZ5U111	Ut	Subministre i muntatge aparcabicletes Model Barcelona codi A.06, de Santaulària equipament urbans o equivalent, de dues places, format amb tub d'acer galvanitzat en calent de 48mm de diàmetre, de 100mm d'amplada, 750mm de llarg i una alçada de 950mm, ancorat a l'obra amb morter sobre paviment de formigó. Inclou embellidors circulars, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	69,60 €
P-155	FR412A1C	Ut	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,98 €
P-156	FR44EA1C	Ut	Subministrament de Acer platanoides de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua (CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	102,57 €
P-157	G31B4100	Kg	Armadura de rases i pous AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de limit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs col·locació de separadors i fixació de les armadures, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1,75 €
P-158	I2RA6680	M³	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (MENYS TRENTA-SIS EUROS)	-36,00 €
P-159	ICN015	m	Linia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de	21,50 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior.</p> <p>Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)</p>	
P-160	ICN040	U	<p>Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Alpha, model ZBAG125A "DAIKIN" o equivalent, potència frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 13,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", alimentació trifàsica (400V/50Hz), SEER 6,19, SCOP 4,12, consum d'energia anual estacional en refrigeració 1173 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 3235 kWh, format per una unitat interior de sostre amb distribució per conducte rectangular FBA125A, amb ventilador de 3 velocitats, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa 34/23,5 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta 50/150 Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa 37/32 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA, control remot multifunció, color blanc, Madoka BRC1H519W7, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través d'App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE), i una unitat exterior RZAG125NY1, cabal d'aire en refrigeració 83 m³/min, cabal d'aire en calefacció 62 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 1430x940x320 mm, pes 92 kg, pressió sonora en refrigeració 50 dBA, pressió sonora en calefacció 52 dBA, potència sonora 52 dBA, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m, amb kit de desguàs per a unitat exterior, model EKDK04. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensió del sostre per a la unitat interior.</p> <p>Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(CINC MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	5.696,94 €
P-161	ICR015	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.</p> <p>(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)</p>	6,01 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-162	ICR016	U	<p>Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	12,65 €
P-163	ICR021	m ²	<p>Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un complex triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.</p> <p>(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)</p>	37,60 €
P-164	ICR025	m	<p>Xarxa de conductes flexibles de distribució d'aire per climatització, constituïda per tub flexible de 125 mm de diàmetre, temperatura de treball entre -30°C i 250°C, compost per un tub interior d'un complex de polièster i alumini amb reforç de filferro tractat contra l'oxidació en forma d'espiral helicoidal, aïllament de llana de vidre de 25 mm d'espessor i recobriments exterior d'alumini reforçat. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació amb una separació màxima de 1,50 m.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs flexibles per a conducció d'aire. Col·locació i fixació de tubs flexibles per a conducció d'aire. Comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.</p> <p>(DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)</p>	19,12 €
P-165	ICR026	U	<p>Maneguet de xapa galvanitzada Manguito Corona "ISOVER", de 127 mm de diàmetre, per a la fixació de tub flexible de la gamma Flexiver a conductes de climatització de la gamma Climaver. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)</p>	10,35 €
P-166	ICR065	Ut	<p>Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, de 250 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu</p>	37,43 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	
P-167	ICR015B	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.</p> <p>(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	6,92 €
P-168	ICR015C	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.</p> <p>(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	7,85 €
P-169	ICR015D	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.</p> <p>(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	8,68 €
P-170	ICR015E	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons</p>	10,55 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			especificacions de Projecte.	
			(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-171	ICR015F	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.</p>	13,76 €
			(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-172	ICR016B	U	<p>Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	13,15 €
			(TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	
P-173	ICR016C	U	<p>Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	14,68 €
			(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-174	ICR016D	U	<p>Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	16,30 €
			(SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-175	ICR016E	U	<p>Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	21,80 €
			(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-176	ICR016F	U	<p>Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	30,95 €
P-177	ICR016G	U	<p>Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	12,75 €
P-178	ICR016H	U	<p>Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)</p>	20,07 €
P-179	ICR016I	U	<p>Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p>	27,18 €
P-180	ICR016J	U	<p>Reducció excèntrica de 175 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)</p>	17,57 €
P-181	ICR016K	U	<p>Reducció excèntrica de 225 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)</p>	22,01 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-182	ICR016L	U	<p>Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	12,44 €
P-183	ICR070B	U	<p>Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	127,96 €
P-184	ICR070BB	Ut	<p>Formació xemeneia d'extracció d'intempèrie per a allotjament de les diferents sortides de ventilació a coberta incloent tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm per a la protecció pels diferents conductes</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	127,96 €
P-185	ICR070BC	U	<p>Reixa Lineal Schako PA-Z-07-08-10200-075-B-RAL A DEFINIR-ERO (10 TRAMOS DE 1020 MM) o equivalent. En execució en línia contínua, PAZ-7 amb lames verticals i comporta de regulació i amb lames fixes de perfil aerodinàmic, per a impulsió o retorn, en execució amb distància entra lames de 8 mm resistent amb marc estret. Dispositiu de fixació ocult. Acabat en execució estàndard en alumini anoditzat, amb possibilitat d'anoditzat especial o lacat en RAL a defirir per la direcció facultativa.</p> <p>Inclou la formació de plenum de fibra en els trams d'impulsió per a la correcta distribució de l'aire de climatització.</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)</p>	2.796,25 €
P-186	IEH010	m	<p>Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).</p> <p>(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)</p>	0,91 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-187	IEI070	U	<p>Subquadre sala polivalent, format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Format per:</p> <p>2 ut - ID K 4P 40A 300 MA AC. REF: Schneider Electric A9Z06440 1 ut - ID K 4P 40A 30 MA AC. REF: Schneider Electric A9Z05440 3 ut - iK60N 4P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17410 9 ut - iK60N 2P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17210 15 ut - iK60N 2P 16A C. REF: Schneider Electric A9K17216 2 ut - iK60N 2P 25A C. REF: Schneider Electric A9K17225 1 ut - iK60N 4P 50A C. REF: Schneider Electric A9K24463</p> <p>ENVOLVENT</p> <p>1 ut - PRAGMA 24 5 FILAS, SUPERFICIE. REF: Schneider Electric PRA13815 1 ut - PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS. REF: Schneider Electric PRA16524</p> <p>Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	3.579,65 €
P-188	IEI090	U	<p>Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre SALA DESCANS: mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc); caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió.</p> <p>4 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar. 3 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar. 1 ut - Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. 6 ut - Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. 6 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. 3 ut - Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color blanc.</p> <p>Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre. Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.</p> <p>Inclús accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p>	53,48 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Crteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	
P-189	IEO010	m	<p>Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Inclús accessoris i peces especials.</p> <p>(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	3,78 €
P-190	IEP010	U	<p>Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb 87 m de conductor de coure nu de 35 mm².</p> <p>(CINC-CENTS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)</p>	500,12 €
P-191	IEH010B	m	<p>Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).</p> <p>(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)</p>	1,12 €
P-192	IEH010C	m	<p>Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).</p> <p>(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)</p>	2,09 €
P-193	IEH010D	m	<p>Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).</p> <p>(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)</p>	1,28 €
P-194	IEH010E	m	<p>Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).</p> <p>(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)</p>	3,07 €
P-195	IEH010F	m	<p>Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).</p> <p>(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	1,58 €
P-196	IEH010G	m	<p>Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).</p> <p>(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	5,89 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-197	IEH010H	m	<p>Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).</p> <p>(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)</p>	12,21 €
P-198	IEI070B	U	<p>Subquadre sala de descans, format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Format per:</p> <p>2 ut - iK60N 2P 16A C. REF: Schneider Electric A9K17216 2 ut - iK60N 2P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17210 1 ut - iID 2P 40A 30mA AC residencial. REF: Schneider Electric A9R60240</p> <p>ENVOLVENT</p> <p>1 ut -PRAGMA 18 1 FILA, SUPERFICIE. REF: Schneider Electric PRA10261 1 ut -PUERTA PLENA PRAGMA 18 1 FILA. REF: Schneider Electric PRA10261</p> <p>Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)</p>	350,60 €
P-199	IEI070C	U	<p>Partida alçada de connexió a quadre existent consistent en l'adequació del quadre general existent així com tots els elements de protecció elèctrica i accessoris necessaris. Inclou Interruptor</p> <p>1 ut - A9K24463 iK60N 4P 50 A C Schneider Electric</p> <p>Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CINC-CENTS SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)</p>	507,05 €
P-200	IEI090B	U	<p>Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre EDIFICI POLIVALENT: mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc) i monobloc de superfície (IP55); caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió.</p> <p>20 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar. 15 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar. 8 ut - Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. 4 ut - Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i</p>	623,71 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>embellidor de color blanc.</p> <p>34 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.</p> <p>17 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa de color blanc.</p> <p>7 ut - Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color blanc.</p> <p>1 ut - Marc horitzontal de 3 elements, gamma bàsica, de color blanc.</p> <p>2 ut - Caixa d'encastar per presa de 25 A (especial per presa de corrent en cuines).</p> <p>2 ut - Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V per cuina, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.</p> <p>1 ut - Commutador monobloc estanc per instal·lació en superfície (IP55), color gris.</p>	
			<p>Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.</p> <p>Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.</p> <p>Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.</p> <p>Totalment muntats, connexionats i provats.</p> <p>Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	
P-201	IEO010B	m	<p>Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de safata perforada d'acer galvanitzat, de 50x25 mm. Inclús accessoris.</p> <p>(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	8,93 €
P-202	IEO010C	m	<p>Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545.</p> <p>(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)</p>	1,12 €
P-203	IEO010D	m	<p>Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.</p> <p>(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	1,56 €
P-204	IEO010E	m	<p>Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.</p> <p>(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	1,74 €
P-205	IEO010F	m	<p>Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.</p> <p>(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)</p>	2,22 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-206	IEO010G	m	<p>Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.</p> <p>(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	5,44 €
P-207	IEO010H	m	<p>Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.</p> <p>(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	5,69 €
P-208	IEO010I	m	<p>Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.</p> <p>(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	4,62 €
P-209	IIC020	U	<p>Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre de detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, format extraplà, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades incandescentes, 250 VA per a làmpades fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a llums de baix consum, 200 VA per a lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP20, de 120 mm de diàmetre. Inclús subjeccions.</p> <p>(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	82,88 €
P-210	IVM014	U	<p>Extractor per a bany format per ventilador helicoidal de baix nivell sonor, model Silent-100 CZ "S&P" o equivalent, velocitat 2100 r.p.m., potència màxima de 8 W, cabal de descàrrega lliure 95 m³/h, nivell de pressió sonora de 26,5 dBA, de dimensions 158x109x158 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor amb rodaments de boles per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn. Inclús accessoris i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	58,76 €
P-211	IVM021	U	<p>Boca de ventilació graduable de poliestirè en execució rodona, adequada per extracció i impulsió, de 125 mm de diàmetre, formada per un cos amb junta elàstica de EPDM, un obturador central graduable i una reixeta central obturable.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	23,49 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-212	IVM040	U	<p>Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-350/125 SILENT "S&P", de dues velocitats, potència màxima de 22 W, cabal màxim de 360 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 258 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 34 dBA, per a conductes de 125 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	244,93 €
P-213	IVM034B	U	<p>Subministre i instal·lació de Caixa de ventilació amb filtres integrats Soler i Palau UFV-1500/315 F7 ECOWATT amb filtres AFR UVF-1500 F9 i control REB-Ecowatt. De baix nivell sonor, fabricades en xapa d'acer galvanitzat, amb aïllament acústic ininflamable (M0) de llana mineral de 30 mm d'espessor, junts estanques a aspiració i descàrrega, tancaments de tipus tracció giratori, de fàcil obertura, i ventilador centrífug de branques cap enrere. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V ± 10% 50 / 60Hz, IP44, rodaments a boles, protector tèrmic, interruptor ON / OFF amb potenciòmetre incorporat per ajustar la velocitat i entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal de 0-10V. Tots els models tenen capacitat per el muntatge de fins a 3 filtres.Inclús accessoris i elements de fixació.</p> <p>Inclús accessoris i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>(MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)</p>	1.183,39 €
P-214	IVM040B	U	<p>Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-1300/250 SILENT "S&P", de dues velocitats, potència màxima de 255 W, cabal màxim de 2000 m³/h, de 336 mm de diàmetre i 450 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 47 dBA, per a conductes de 315 mm de diàmetre, format per cos de xapa d'acer galvanitzat acabat amb pintura epoxi color blanc, hèlix d'alumini, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)</p>	383,09 €
P-215	J060770A	Ut	<p>Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3</p> <p>(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)</p>	105,26 €
P-216	J441J108	Ut	<p>Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278</p> <p>(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)</p>	581,87 €
P-217	J5V11151	Ut	<p>Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401</p> <p>(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)</p>	483,25 €
P-218	K21A1011Z	Ut	<p>Arrencada de full i bastiment de finestres exteriors i interiors de fusta i alumini amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclús extracció del vidre, ferratges,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)</p>	18,33 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-219	K21B1011	MI	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, formada per un passamà superior, intermitjos i travessers verticals, tot amb tub tubular rodó. Inclou acopi de material per posterior utilització amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
P-220	K21B3011	M²	Arrencada amb mitjans manuals dels tancaments metàl·lics de les obertures exteriors format reixes tipus ballesta o reixes fixes, tot d'acer galvanitzat. Inclou extracció perfil perimetral de guia, ferratges, mecanismes, fixacions,... Inclou càrrega manual sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
P-221	K21ED001	Ut	Extracció amb mitjans manuals de la instal·lació d'aigua, sanejament, electricitat, calefacció i telecomunicacions existent a l'edifici. Electricitat: Desconnexió i arrencada de subquadres elèctrics, cablejat i canetes vistes per paraments verticals i sostres, lluminàries penjades, emergència, caixes d'empalme, mecanismes, canals, accessoris ... Calefacció: desconnexió de la xarxa de subministrament, arrencada canonades de coure, terminals amb radiadors, accessoris, obturació de les conduccions ... Ventilació: extracció de tuberies de ventilació de la cuina, campana, mecanismes,... Aigua: desconnexió de la xarxa de subministrament, extracció de tuberies d'aigua de coure, claus de pas, extracció sanitaris i griferia,... Sanejament: extracció de baixants i canals de PVC d'evacuació d'aigües pluvials i fecals de coberta i cuina i dels diferents equipaments de l'edifici,... Inclou demés elements de les instal·lacions que componen la instal·lació de l'edifici a enderrocar. Inclòs càrrega manual de runes a container o camió, transport a l'abocador més pròxim, taxes i cànon d'abocador corresponent, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Tot per deixar l'edifici completament buit de instal·lacions per posterior enderroc. (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	348,45 €
P-222	K4475ZX01	MI	Subministre i col·locació de brancal a lateral obertura, ref. S03, format per platina d'acer laminat en calent de 165mm d'amplada i 8mm de gruix, fixat al panell de façana prefabricat de formigó mitjaçant pates d'acer galvanitzat puntuals. Inclòs fixacions, elements de reforç si és el cas,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant mari i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	43,02 €
P-223	K4475ZX02	MI	Subministre i col·locació de brancal a lateral obertura, ref. S05, format per platina d'acer laminat en calent de 240mm d'amplada i 8mm de gruix, fixat al panell de façana prefabricat de formigó mitjaçant pates d'acer galvanitzat puntuals. Inclòs fixacions, elements de reforç si és el cas,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant mari i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	66,99 €
P-224	K4SP820Z	Ut	Subministrament i col·locació de sistema d'atirantament verticals en barres rígides d'acer inoxidable AISI-316 (1x19) de diàmetre 22mm ancorat als pòrtics metàl·lics segons per mitjà de platines soldades. S'inclou subministrament de tots el complements de tesat i posta en obra, com de les corresponents forquilles, segons detalls corresponents de la documentació gràfica. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional dels tirants. Aplomat i anivellació. Soldat de les fixacions i muntatge de forquilles i altres complements.	216,72 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-225	K5ZJ2203A	MI	Subministre i col.locació de remat inferior i superior de façana (05-06-11-12) amb planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 15cm, amb dos plecs, seguint geometria segns detall de projecte. Inclou fixacions mecàniques, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. CM: Inclou remat a porticons (TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	13,39 €
P-226	K5ZJ2204A	MI	Subministre i col.locació de remat de coberta (08) amb planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, amb un desenvolupament de 15 cm, amb dos plecs, seguint geometria segns detall de projecte. Inclou fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	13,39 €
P-227	K5ZJ2205A	MI	Subministre i col.locació de goteró per canal, d'acer galvanitzat lacat color RAL 9016 de 1,5mm gruix i 8 x 8 mm de secció. Inclós fixacions, segellats,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,84 €
P-228	K5ZJ2201A	MI	Subministre i col.locació de canal d'evacuació d'aigües S06, d'acer galvanitzat, lacat color RAL 9016. Canal amb xapa de 1,5mm de gruix i un desenvolupament de 102cms (5+2+42.1+14.2+27), amb quatre plecs, seguint geometria segons detall de projecte. La longitud total es reparteix en 4 peces, cada una entregada entre ells solapades per la cara interior. Inclou peça de solapament també d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix i 8cms de longitud amb el mateix solapament que la canal. Inclou forats de 100mm de diàmetre per a connectar el baixant d'aigües pluvials, fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	106,87 €
P-229	K5ZJ2202A	MI	Subministre i col.locació de pletina de remat perimetral coberta graves S07, d'acer galvanitzat perforat. Format per dues pletines: Primera pletina superior: Remat amb xapa de 0,8mm de gruix i un desenvolupament de 56,3cms (3,2+2+21,1+30), amb tres plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Segona pletina inferior: Remat amb xapa de 0,8mm de gruix i un desenvolupament de 45cms (15+30), amb dos plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Remat soldat a la cara inferior de la pletina superior. Les pletines aniran fixades a la jàssera metàl.lica. La longitud total es reparteix en 4 peces, cada una entregada entre ells solapades a una solapa per la seva cara interior/superior i una altra interior/inferior. Inclou peça de solapament també d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix i 8cms de longitud amb el mateix solapament que la pletina superior, i l'altra el mateix desenvolupament que la pletina inferior. Inclou fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	52,30 €
P-230	P3C00001	M ²	Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 8.60 kg/m ³ . Inclós panell de polièstirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.	33,06 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.</p> <p>(TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)</p>	
P-231	P3C00002	M²	<p>Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5.70 kg/m³. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.</p> <p>Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.</p> <p>(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	27,45 €
P-232	P7R020301	M²	<p>LPF_ Impermeabilització zona dutxes format per làmina impermeabilitzant, desolidaritzant i difusora de vapor d'aigua de polietilè amb estructura nervada i cavitats quadrades en forma de cua d'oreneta, de 3 mm d'espessor, model KERDI de Schlüter Systems o equivalent, revestida de geotèxtil no teixit a les dues cares, fixada al suport amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 estès amb plana dentada. Inclús adhesiu bicomponent, banda de reforç i massilla adhesiva elàstica monocomponent,...mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	17,76 €
P-233	P7R1HJEZ	M²	<p>LR_ Barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat amb acabat plàstic per les dues cares LA-30-AL amb armadura d'alumini gofrat, de gruix més gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 10⁻¹¹ m²/s, col·locada adherida en calent sobre solera de formigó. Tipus Chovaplast Alum BV 30-E2 o equivalent. Inclús banda de reforç de la làmina, solapament entre làmines impermeabilització, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.</p> <p>(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</p>	14,81 €
P-234	PQ0001	Ut	<p>Desmuntatge de tot el mobiliari i equipament interior de l'edifici segons directrius de la Propietat, format per zona bar, cuina, despatx i una sala. Inclou l'extracció de tots els sanitaris, electrodomèstics, mobiliari,... amb transport a l'abocador autoritzat dels elements no reutilitzables i en cas de reutilitzar-los es protegiran, embalaran i seran traslladats a zona d'acopi Municipal. Inclou càrrega i transport de runes a l'abocador més proper, taxes d'abocament, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Tot per deixar l'edifici completament buit per posterior enderroc.</p> <p>(VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	838,86 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

IV. PRESSUPOST

3 QUADRE DE PREUS 2

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	050301	MI	Sòcol de fusta de DM hidròfug de 25mm de gruix i 10cms d'alçada fixat a tancament. Inclòs lacat de color blanc, dues capes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	12,88	€
	B9U7A0AX	MI	Sòcol de DM de 25mm	6,91040	€
	E8981BDD	M²	Laca nitrocel·lulòsica d'aspecte mate, aplicada en dues mans mitjançant pistol	2,61978	€
	B0A61500	Ut	Tac de niló de 5mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,40000	€
			Altres conceptes	2,94982	€
P-2	070001	Ut	Subministre i instal·lació de lluminàries decoratives i dowlights, de casa Lledó, format per: Ref. BEG84461K3 - BEGA 84461 3000K - 2uts Ref. LYD001726V2 - L&D 001726 DL/E160 19W/940S/R - 33uts Ref. LYD001734V2 - L&D 001734 DL/E160 27W/940S/R - 2uts Ref. LEDLLED00010E06V2 - KINO2 M LED 11,5W840 BLANCO V2 - 8uts Ref. LLD2989168840000BM - OD-2989 1,68 840 S/R OPAL BM - 4uts Ref. LLD2989224840000BM - OD-2989 2,24 840 S/R OPAL BM - 2uts Ref. LLD2989280840000BM - OD-2989 2,8 840 S/R OPAL BM - 4uts Ref. LLD29890000000BKIT - OD-2989 CONJ.CABE. OD2989 BL - 5uts Ref. LLD030319344 - KIT SUSPENSOR CABLE M4X10 - 26uts Ref. VINLLA3528WW6024H - LED STRIP 20W/M IP20 24V 3000K - 23uts Ref. VINLLALP006R - CORESTRIP #10SQA 2,5M - 47uts Ref. VINECALP006R - TAPAS FINALES CORESTRIP #10SQA - 20uts Ref. VINMCALP005R - CLIPS DE FIJA CORESTRIP #10SQB - 136uts Ref. VINLPV15024 - OL-LPV-150-24 - 20uts Inclòs accessoris, mitjans auxiliars, part proporcional pel muntatge i demés elements per una completa instal·lació.	10.395,51	€
			Sense descomposició	10.395,51000	€
P-3	0701000	Ut	Subministre i col·locació de taquilla modular per a vestuari, de 300mm d'amplada, 500mm de profunditat i 1800mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de color a escollir per la DF. Formada per dues portes de 900mm d'alçada i 13mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió formant dues taquilles, potes regulables de PVC, placa de fons perforada per a ventilació de 3mm de gruix, pany i clau, placa de numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable, barres de penjar d'alumini amb penjador antilliscants d'ABS, fixacions,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	187,18	€
			Sense descomposició	187,18000	€
P-4	080302	M²	Subministre i col·locació de peces de panot, de les mateixes característiques que la vorera existent, format per peça de 30x30cms color gris. Classificació mínima antilliscament Classe 3, col·locat amb llana dentada sobre capa de morter de 3cms de gruix. Inclòs rejuntat amb beurada impermeable CG2 (UNE-EN 13888), col·locat amb junta segons DF i de color a definir per la DF, part proporcional de formació de talls de peces, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	31,95	€
	B0818120	Kg	Colorant en pols de formigó	0,92820	€
	B9E1H200	M²	Paviment de panot de 30x30x5cms, classe 1a, preu alt	9,46560	€
	B051E201	t	Ciment de ram de paleta	0,53196	€
	B0111000	M²	Aigua	0,00156	€
			Altres conceptes	21,02268	€
P-5	080402	Ut	Subministre i col·locació de porta entrada de dues fulles batents, ref. SB01, de dimensions 2400x1700mm, formada per: - muntants verticals amb tubulars de 100x50x20mm de secció per a subjecció de la porta, soldats a pletina inferior - portes formada per un perfil superior i inferior L de 60x50x10mm al qual es soldaran els muntants verticals i revestiment porta amb perfil tubular de 20x50x20mm de secció col·locats	735,00	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>verticals amb un intereix 70-75cms soldats als perfils L superior i inferior</p> <p>- pletina empotrada a paviment amb xapa d'acer de 1,5cms de gruix i 25cms d'amplada amb pates per empotrament amb solera de formigó.</p> <p>- treballs de paletaeria per empotrament de la planxa</p> <p>Inclou frontises, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, ... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p> <p>INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant mari i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016</p>	
E8940BJ0		M²	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	108,78280 €
KAZGU003		Ut	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta	139,39000 €
E83Q6662X		M²	Subministre i col·locació de revestiment de façana formada per xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar, col·locada a una alçada màxima de 3,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm, col·locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Característiques tècniques: Pes=8,16Kg/m² - Inèrsia=42,21cm - Mòdul resistent cara A= 14,42cm³/m - Mòdul resistent cara B = 13,83cm³/m. Inclós pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	101,13663 €
E4415117Z		Kg	Acer laminat amb perfils del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col·locada a obra amb soldadura.	124,21529 €
			Altres conceptes	261,47528 €
P-6	1101	Ut	Seguretat i Salut per l'execució de les obres	5.550,00 €
			Sense descomposició	5.550,00000 €
P-7	1904	Ut	Ampliació estudi geotècnic existent del terreny per adaptació normatiu de l'estudi existent. Es requerirà un mínim d'un sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 6.00/10.00m prenent una mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda, una mostra alterada mitjançant mostrejador normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT), i realització d'assaigs de laboratori corresponents a la caracterització dels estrats. Inclou vistat del corresponent informe geotècnic.	1.200,23 €
			Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació.	
			S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	
			Sense descomposició	1.200,23000 €
P-8	1J41A000	Ut	Instal·lació de la lampisteria interior de l'ampliació de l'edifici, vestidors, cuina, bar, per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les dutxes, banys i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil·laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclós connexió a la caldera existent, a la xarxa d'aigua freda, ajudes de paletaeria, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	3.166,57 €
			Altres conceptes	3.166,57000 €
P-9	445CBB63Z	M²	Llosa inclinada per a escala exterior, Detall 03, de 17cm de gruix, de formigó per a revestir HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 60cm d'estesa, 13-15cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta només laterals, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	94,95 €
			Altres conceptes	94,95000 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-10	E211159A	M³	Enderroc TOTAL d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, a una alçària màxima de 4,00m, sense enderroc de fonaments ni solera. Edifici format per parets de bloc foradat de morter de ciment de 20cm de gruix, sostre unidireccional amb bigues de formigó prefabricat i revoltos de morter, coberta a una aigua amb acabat de teula ceràmica i distribucions interiors amb paret de bloc de morter amb acabat enrajolat o pintat,... Inclou extracció d'elements de coberta com canals, xemeneies, baixants, elements de façana com escopidors de pedra a obertures,... mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució, amb l'edificació completament enderrocada.	10,76	€
			Altres conceptes	10,76000	€
P-11	E2135352	M³	Enderroc de muret de contenció de formigó armat, zona rampa, de 20cms de gruix, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució	76,05	€
			Altres conceptes	76,05000	€
P-12	E2131352Z	M³	Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. CM: Inclòs en la medicació fonament edificació i dels murs tanques exteriors	69,09	€
			Altres conceptes	69,09000	€
P-13	E21R1165	Ut	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	117,46	€
	B2RA9TD0	T	Deposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	24,96000	€
	B2RA9SB0	T	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,80000	€
			Altres conceptes	87,70000	€
P-14	E22113C2	M²	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	2,04	€
			Altres conceptes	2,04000	€
P-15	E222B432	M³	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte de graves sorrenques, realitzada amb retroexcavadora, amb les terres deixades a la vora i posterior tapiat de la rasa. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	8,36	€
			Altres conceptes	8,36000	€
P-16	E2241100	M²	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	1,83	€
			Altres conceptes	1,83000	€
P-17	E225177X	M³	Terraplenat i piconatge amb mitjans mecànics, amb terres extretes de la pròpia excavació, amb una compactació del 95% del PM. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	3,51	€
			Altres conceptes	3,51000	€
P-18	E225AJ70	M³	SBG_ de graves per a drenatge de pedra calcària, de 50 a 70mm, en tongades de 15cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	38,22	€
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	37,46292	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,75708 €
P-19	E2A15000	M³	Subministrament de terra adequada d'aportació	5,63 €
	B03D5000	M³	Terra adequada	5,63000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-20	E2R54267	M³	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	5,28 €
			Altres conceptes	5,28000 €
P-21	E2RA62F0	M³	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,60 €
	B2RA62F0	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,60000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-22	E2RA6580	M³	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,49 €
	B2RA6580	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,49000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-23	E2RA6770	M³	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA6770	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-24	E2RA6890	M³	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,35 €
	B2RA6890	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,35000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-25	E2RA6960	M³	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA6960	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-26	E2RA71H1	M³	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	15,95 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA71H1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,95000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-27	E31521H3	M³	Pou de fonamentació de formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió . Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Col·locació de les pedres en el formigó fresc. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	81,82 €
	B064300B	M³	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,75500 €
			Altres conceptes	8,06500 €
P-28	E31522H3	M³	Formigó per rases i pous de fonaments, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	89,41 €
	B065960B	M³	Formigó HA-25/B/20/IIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 Kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIA	81,34500 €
			Altres conceptes	8,06500 €
P-29	E31D1100	M²	Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga de lligat, format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclòs elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	18,18 €
	B0D81480	M²	Plafó metàl·lic 50x100cms per a 50usos	1,29800 €
	B0A31000	Kg	Clau acer	0,13736 €
	B0D21030	Ml	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,80000 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,12450 €
	B0DZ4000	m	Fleix	0,04600 €
	B0DZP400	Ut	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100cms	0,39000 €
	B0D31000	M³	Llata de fusta de pi	0,31076 €
			Altres conceptes	15,07338 €
P-30	E32515H3	M³	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot	95,17 €
	B065960B	M³	Formigó HA-25/B/20/IIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 Kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIA	77,64750 €
			Altres conceptes	17,52250 €
P-31	E32B300P	Kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	1,83 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A14200	Kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00817 €
			Altres conceptes	1,82183 €
P-32	E32D3A23	M²	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclou a la partida les lletres BTT VINYASSA de fusta fixades sober encofrat per formació de rètol en relleu.	22,65 €
	B0A31000	Kg	Clau acer	0,13695 €
	B0D21030	MI	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,59972 €
	B0D625A0	CU	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,46016 €
	B0DZA000	I	Desencofrant	0,24900 €
	B0D81450	M²	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos	3,24135 €
	B0DZP400	Ut	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100cms	0,39000 €
			Altres conceptes	17,57282 €
P-33	E3Z112T1	M²	Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	11,30 €
	B06NLA2B	M³	Frmigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	6,82290 €
			Altres conceptes	4,47710 €
P-34	E4415117	Kg	Subministre i col·locació d'acer laminat per subestructura de suport façana zona guixeta, del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col·locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a mida segons desglossament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de teball, replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aplatat i dels nivells. Inclòs part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	2,43 €
	B44Z502A	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i dues capes d'imprimació antioxidant per ambient marí	1,72000 €
			Altres conceptes	0,71000 €
P-35	E4415125	Kg	Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils conformats en calent de la sèrie tubulars rectangulars i quadrats, acabat amb imprimació antioxidant per ambient marí, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 5 m. Inclou part proporcional d'enrigidirs i platines amb corresponent soldadura. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	2,43 €
	B44Z502A	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i dues capes d'imprimació antioxidant per ambient marí	1,72000 €
			Altres conceptes	0,71000 €
P-36	E442500C	Kg	Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 250x250/300 mm i espessor 20 mm, acabat amb imprimació antioxidant per ambient marí, amb 8 pernats soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 80 cm	2,40 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de longitud total. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	
	B44Z5025	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb dues capes d'imprimació antioxidant per ambient marí	1,86000 €
			Altres conceptes	0,54000 €
P-37	E4435115	Kg	Subministre i col·locació de bigues metàl·liques d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, fins a una alçada de 5,00mts, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant per ambient marí, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou neteja i preparació del plànol de suport, replanteig i marcat dels eixos, col·locació i fixació provisional de la biga, aplomat i anivellació, execució de les unions soldades. Inclou part proporcional d'enrigititzadors i pletines amb corresponent soldadura, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	2,29 €
	B44Z501A	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb dues capes d'imprimació antioxidant per ambient marí	1,60000 €
			Altres conceptes	0,69000 €
P-38	E448512DX	Kg	Subministre i col·locació de pletines en L de 8mm de gruix i de dimensions 15x20cms, fixades mecànicament sobre panell prefabricat i riostra de formigó armat. Inclou perforació amb taladre i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Inclòs dues capes d'imprimació antioxidant tipus marí, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	2,58 €
	B44Z5025	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb dues capes d'imprimació antioxidant per ambient marí	1,86000 €
			Altres conceptes	0,72000 €
P-39	E4B93000	Kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , en zona de negatius i connectors. Inclou: Col·locació de les armadures amb separadors homologats. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	1,89 €
	B0A14200	Kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01340 €
			Altres conceptes	1,87660 €
P-40	E4BP1116	Ut	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	14,49 €
	B0907200	Kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	3,87200 €
	B0B2A000	Kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	2,48400 €
			Altres conceptes	8,13400 €
P-41	E4LV55HA	M ²	Lloses alveolars prefabricades de formigó pretensat, de 20 cm de cantell i 120 cm d'amplada, amb junt lateral obert superiorment, de 172.7 a 190.9 kN-m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, amb altura lliure de planta de fins a 5 m, recolzada directament sobre jàsseres. Inclou: peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriments galvanitzats, 1 kg/m ² , per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro de lligar, replanteig de la geometria de la planta. Muntatge de les plaques alveolars mitjançant graua. Enllaç de la losa amb els seus recolzaments. Talls, ranures, trepanant i forats. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	60,43 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B4LV05HD	M ²	Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 136,5 a 146,0 kN·m per m d'amplària de moment flector últim	46,55000	€
			Altres conceptes	13,88000	€
P-42	E5113361	M ²	CPR_ Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32mm de diàmetre, de 10cms de gruix, col.locat sense adherir sobre làmina geotèxtil. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	6,81	€
	B0351000	T	Palet de riera de diàmetre 16 a 32mm	3,89700	€
			Altres conceptes	2,91300	€
P-43	E5Z15N1B	M ²	FCP_ Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m ³ , de 5-10cm de gruix mitjà, amb acabat fi amb pendent mínim del 2%. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	6,26	€
			Altres conceptes	6,26000	€
P-44	E5Z26D00	M ²	CM_Formació de xapa de compressió de 5cms de gruix sobre lloses alveolars, format amb formigó estructural HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat amb bomba, amb armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Inclou: replé de juntes entre plaques alveolars i zones d'enllaç amb recolzaments, peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriments galvanitzats, 1 kg/m ² , per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro de lligar. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	11,67	€
	B44Z5022	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat	2,60000	€
	E45918H4	M ³	Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat amb bomba.	5,17249	€
			Altres conceptes	3,89751	€
P-45	E6184L1K	M ²	Formació de paret divisòria per a revestir de 15cms de gruix de bloc foradat de morter de ciment, de 400x150x200mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	24,87	€
	B0E244F1	Ut	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,52726	€
			Altres conceptes	14,34274	€
P-46	E63C1100	M ²	PPF_Subministre, transport i muntatge de panells prefabricats, de formigó armat de 10cms de gruix, massís, amb acabat llis de color gris, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE. Inclou quatre anclatges en L d'acer galvanitzat, dos superiors per fixar al perfil IPE i dos inferiors per fixar a la riostra perimetral de formigó armat, cantells bissellats, rejuntat per la cara interior amb silicona acrílica i per la cara exterior amb massilla de poliuretà de dos components, fixacions marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	82,87	€
	B7J50010	dm ³	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	5,67930	€
	B63C1100	M ²	Panells de formigó prefabricat gris llis massís, de 10cms de gruix	52,73000	€
	B7J50090K98	dm ³	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la sèrie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,32990	€
			Altres conceptes	23,13080	€
P-47	E65264BY	M ²	E1_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques	52,45	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica $\geq 1,662 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb una densitat de 60Kg/m^3 . Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col.locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	
	B0CC1410	M ²	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	26,57400 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
	B6B11311	MI	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, muntants de 75/50/2 z4	6,50769 €
	B6B12311	MI	Canal de planxa d'acer galvanitzat, canals de 75/40/0,7 z4	1,14770 €
	B7C9H8M0	M ²	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m ³ , de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	3,48140 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,93500 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,36600 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
			Altres conceptes	6,65561 €
P-48	E65274BY0	M ²	E2_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa interior tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 1 placa exterior tipus estàndard (A) a una cara de 15mm de gruix i a l'altre cara una placa tipus hidrofuga (H) de 15mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica $\geq 1,662 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb una densitat de 60Kg/m^3 . Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col.locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	55,67 €
	B0CC1410	M ²	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	19,93050 €
	B0CC2410	M ²	Placa de guix laminat hidrofuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,86740 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B6B11311	MI	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, muntants de 75/50/2 z4	6,50769 €
	B6B12311	MI	Canal de planxa d'acer galvanitzat, canals de 75/40/0,7 z4	1,14770 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,93500 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,36600 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7C9H8M0	M ²	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m ³ , de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	3,48140 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,65171 €
P-49	E65274BY0	M²	E3_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa interior tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 1 placa exterior tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,662 m2.K/W, amb una densitat de 60Kg/m³. Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col·locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	58,90 €
	B7C9H8M0	M²	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	3,48140 €
	B0CC2410	M²	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	19,73480 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,36600 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,93500 €
	B0CC1410	M²	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	13,28700 €
	B6B12311	MI	Canal de planxa d'acer galvanitzat, canals de 75/40/0,7 z4	1,14770 €
	B6B11311	MI	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, muntants de 75/50/2 z4	6,50769 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
			Altres conceptes	6,65781 €
P-50	E65A686Z	M²	Subministre i col·locació de subestructura d'alumini extruït format per muntants verticals de perfils en L amb una modulació cada 600mm. Esquadra de sustentació 50x50x100x3mm i perfila vertical L50x50x2mm, tot segons sistema de façana ventilada Knauf o equivalent. Inclòs fixacions, ... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	10,93 €
	B6B12300Z	M²	Subestructura d'alumini extruït format per muntants verticals de perfils en L amb una modulació cada 600mm. Esquadra de sustentació 50x50x100x3mm i perfila vertical L50x50x2mm, tot segons sistema de façana ventilada Knauf o equivalent. Inclòs fixacions, ...	6,20550 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,36600 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
			Altres conceptes	3,33850 €
P-51	E65A687Z	M²	Subministre i col·locació de subestructura d'acer galvanitzat amb perfil·leria tubular de 1,5x3cms amb un intereix de 80cms, fixades mecànicament a les L del sistema Knauf, per posterior col·locació del revestiment. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	14,40 €
	B0A5C000	Ut	Cargol autoroscant d'acer inoxidable amb volandera	6,48000 €
	B6B0687Z	MI	Perfil·leria tubular de 1,5x3cms amb un intereix de 80cms	3,83520 €
			Altres conceptes	4,08480 €
P-52	E66AF25X	U	FI02_Subministre i col·locació de conjunt de tancament cabina sanitària, vestidors, amb placa de resina termoendurida fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a	1.548,47 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>escollir per la DF, altament resistents a l'abració i a la humitat. Treballada a taller, per a formar tancaments frontals i divisòries entre cabines sanitàries, i col.locada amb perfil·leria d'acer inoxidable. Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tancament frontal amb dos targes fixes de 100x220cm cada una i una porta d'una fulla batent, de 85x220cm, - tancament frontal amb una porta d'una fulla batent, de 85x220cm, - dos targes laterals de 190x220cms, <p>Inclou a les portes ferratges d'acer inoxidable aisi 316, tiradors, frontisses, condemna interior, accionable des de l'exterior i topall interior.</p> <p>Inclou perfils perimetrals i peus amb acer inoxidable AISI 316, fixacions, pletines,.. mitjans auxiliars i tot el material necessari per a deixar l'element totalment acabat.</p>	
	B66ZB000	U	FERRAMENTA PER A MAMPARES SINTÈTIQUES PER A DIVISÒRIA ENTRE CABINES, COMPOSTA DE PERFILS U O L PER FIXACIÓ A PARET O MAMPARA I PEU REGULABLE DE 15 CM ALÇADA, D'ACER INOXIDABLE	57,08000 €
	B66AB00A	M²	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries	1.358,28000 €
			Altres conceptes	133,11000 €
P-53	E7119D8S5	M²	PEB_ Impermeabilització de fonamentació i remunta amb membrana per a impermeabilització de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	13,50 €
	B711Y080	M²	Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2	5,18100 €
			Altres conceptes	8,31900 €
P-54	E713EBZ0	M²	LAP_ Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color gris o negra pendent de definir per la DF, adherida en calent, col.locada sobre xapa de compressió. Inclou prèvia imprimació, solapament entre làmines impermeabilització, formació i reforç impermeabilització en aiguafons, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. CM: Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	19,20 €
	B7Z22000	Kg	Emulsió bituminosa, tipus EB	0,38700 €
	B712-HJU9	M²	Làmina de betum modificat amb plastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (APP) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color Gris o negra pendent de definir per la DF	10,49400 €
			Altres conceptes	8,31900 €
P-55	E7435M000	M²	LPV_Impermeabilització coberta: - Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster ROOFTEX V 200, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrant con de resistència biològica a fongs i bacteries amb un gramatge de 200grs/m². - Membrana impermeabilitzant flotant mitjançant làmina sinetètica de PVC-P GLAGON SV de 1,8 mm de gruix, estabilitzada dimensionalment amb vel de fibra de vidre de 50 gr/cm2, resistent als rajos U.V., agents atmosfèrics i arrels, amb una resistència a tracció de >= de 9 N/mm2 (EN 12311-2), elongació a ruptura > 200% (EN 12311-2) i una resitència al punxonament estàtic > 20 kg (EN 12730) soldada mitjançant termofusió amb aire calent en les solapes i reforçada en cantonades i racons amb ANGULOS FLAG. - Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster ROOFTEX V 200, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrant con de resistència biològica a fongs i bacteries amb un gramatge de 200 grs/m². Inclou solapament entre làmines impermeabilització, formació i reforç impermeabilització en	24,45 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			aiguafons, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. CM: Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	
	B7435M000	M²	- Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster ROOFTEX V 200, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrant con de resistència biològica a fongs i bacteries amb un gramatge de 200grs/m². - Membrana impermeabilitzant flotant mitjançant làmina sinetètica de PVC-P GLAGON SV de 1,8 mm de gruix, estabilitzada dimensionalment amb vel de fibra de vidre de 50 gr/cm2, resistent als rajos U.V., agents atmosfèrics i arrels, amb una resistència a tracció de >= de 9 N/mm2 (EN 12311-2), elongació a ruptura > 200% (EN 12311-2) i una resistència al punxonament estàtic > 20 kg (EN 12730) soldada mitjançant termofusió amb aire calent en les solapes i reforçada en cantonades i racons amb ANGULOS FLAG. - Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster ROOFTEX V 200, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrant con de resistència biològica a fongs i bacteries amb un gramatge de 200 grs/m².	11,50600 €
	B0906000	Kg	Adhesiu de PVC	2,96450 €
			Altres conceptes	9,97950 €
P-56	E7A1220N	M²	PEB_ Subministre i col.locació de barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes	3,16 €
	B7Z24000	Kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	1,82600 €
			Altres conceptes	1,33400 €
P-57	E7A24H02	M²	TVK_Subministre i col.locació d'impermeabilització amb làmina impermeable i transpirable tipus Tyvek®Housewarp de la casa Maydisa o similar, amb una reacció al foc Classe B-s1, d0. Inclou cinda adhesiva Maydilit Tyvek® amb adhesiu acrílic entre el solapament de les làmines. Inclòs mitjans auxiliar i demés elements per una completa instal.lació.	5,12 €
	B7A24H02	M²	Làmina impermeable i transpirable tipus Tyvek®Housewarp de la casa Maydisa o similar, amb una reacció al foc Classe B-s1, d0. Inclou cinda adhesiva Maydilit Tyvek® amb adhesiu acrílic entre el solapament de les làmines.	3,36000 €
	B7CZ0002	Ut	Grapa d'acer galvanitzat de 8mm d'altura per la fixació de làmines	0,15000 €
			Altres conceptes	1,61000 €
P-58	E7B11ADO	M²	LFP_ Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	3,18 €
	B7B11ADO	M²	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2	1,84800 €
			Altres conceptes	1,33200 €
P-59	E7B21H0L	M²	LP_ Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida sobre capa de graves. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	1,35 €
	B7711H00	M²	Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2	0,35200 €
			Altres conceptes	0,99800 €
P-60	E7C28A31	M²	XPS-100_ Aïllament tèrmic format per planxes de poliestirè extruït amb mecanitzat lateral de mitja mossa de resistència a la compressió de 300 KPa, conductivitat tèrmica Lambda 0,036 W/m²K i de gruix 80 mm tipus EFYOS XPS SL 80, col·locada sense adherir sobre làmina geotèxtil. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	17,18 €
	B7C28A30	M²	Aïllament tèrmic format per planxes de poliestirè extruït amb mecanitzat lateral de mitja mossa de resistència a la compressió de 300 KPa, conductivitat tèrmica Lambda 0,036 W/m²K i de gruix 80 mm tipus EFYOS XPS SL 80	14,59500 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,58500 €
P-61	E7C2E654	M ²	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1,622 m ² ·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	11,76 €
	B7C2E650	M ²	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1,622 m ² ·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte	8,19269 €
	B7CZ1600	Ut	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim	0,99000 €
			Altres conceptes	2,57731 €
P-62	E7C2EA31	M ²	XPS100_ Subministre i col·locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100mm de gruix, resistència a compressió >= 300kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m ² ·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir, col·locades adherides sobre làmina impermeable. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	17,44 €
	B7C2EA30	M ²	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m ² ·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir	14,85750 €
			Altres conceptes	2,58250 €
P-63	E7C4DA64	M ²	Aïllament amb placa semirígida de llana de llana de roca, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, no revestit de doble densitat, tipus Ventirock Duo de Rockwool® o equivalent. No hidròfil ni higroscòpic. Col·locat amb fixacions mecàniques a panell de formigó prefabricat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	17,28 €
	B7CZ1A00	Ut	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	1,38000 €
	B7C4DA60	M ²	Aïllament amb placa semirígida de llana de llana de roca, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, no revestit de doble densitat, tipus Ventirock Duo de Rockwool® o equivalent. No hidròfil ni higroscòpic	12,67350 €
			Altres conceptes	3,22650 €
P-64	E7C96611	M ²	Subministra i col·locació d'aïllament de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m ³ i 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,5 m ² ·K/W, amb imprimació, col·locat sense adherir sobre fals sostre. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	22,94 €
	B7C96610	M ²	Llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m ³ i 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,5 m ² ·K/W	21,00000 €
			Altres conceptes	1,94000 €
P-65	E7D69TKZ	M ²	Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de tres mans de pintura intumescent per interior o exterior, Promapaint-SC4 "PROMAT" o equivalent, a base de copolímers acrílics a emulsió aquosa, color blanc i última capa de color RAL a definir per la DF, fins a formar un gruix mínim de pel·lícula seca en micres i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts, segons UNE-EN 13381-8.S'inclou certificat del producte i del aplicador. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans d'acabat. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	45,84 €
	B89ZT01Z	Kg	pintura intumescent per interior o exterior, Promapaint-SC4 "PROMAT" o equivalent, a base de copolímers acrílics a emulsió aquosa, color blanc i última capa de color RAL a definir per la DF	35,44560 €
			Altres conceptes	10,39440 €
P-66	E82D1F6L	M ²	RCE_Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mate, peces de 200x65mm, grup B1b/B1la (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 76 a 115 peces/m ² , col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i	26,31 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	
	B0FH8143	M²	Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu mitjà, grup B1b-B1a (UNE-EN 14411)	10,39500 €
	B0711013	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004	2,01023 €
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,63450 €
			Altres conceptes	13,27027 €
P-67	E83E4KHB	M²	E4_Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,662 m2.K/W, amb una densitat de 60Kg/m³. Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col·locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	38,79 €
	B0CC1410	M²	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	13,28700 €
	B7C9H8M0	M²	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	3,48140 €
	B6B11311	MI	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, muntants de 75/50/2 z4	6,19780 €
	B6B12311	MI	Canal de planxa d'acer galvanitzat, canals de 75/40/0,7 z4	1,08100 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,36600 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,93500 €
			Altres conceptes	6,65920 €
P-68	E83HAX02	MI	Formació de tabica de plaques de guix laminat, de 65cms d'alçada, entrega entre fals sostre horitzontal i plaques alveolars, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15mm de gruix, col·locat a una alçària màxima 3,00mts. Inclòs estructura de suport d'acer galvanitzat format per perfils principals i secundaris, encintat i massillat preparat per a pintar, nivell acabat tractament de juntes Q2. Inclou part proporcional d'elements de reforç interior per reixes, formació de forats a placa de pladur per a reixes climatització,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	16,78 €
	B84Z5610	M²	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	2,34500 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,98700 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,32750 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04000 €
	B0CC1410	M²	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,51500 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,56550 €
P-69	E83Q6662X	M ²	Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar, col.locada a una alçada màxima de 3,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm, col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Característiques tècniques: Pes=8,16Kg/m ² - Inèrsia=42,21cm - Mòdul resistent cara A= 14,42cm ³ /m - Mòdul resistent cara B = 13,83cm ³ /m. Inclòs pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	24,79 €
	B0C5R000	M ²	Xapa grecada d'acer prelacat, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52, de color RAL a definir per la DF, de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 156,5mm, amb una inèrcia de 42,21cm ⁴ .	11,23100 €
	B0A5C000	Ut	Cargol autoroscant d'acer inoxidable amb volandera	6,48000 €
			Altres conceptes	7,07900 €
P-70	E8445220	M ²	CGL - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col.locats cada 600 mm i perfils secundaris col.locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2m , per a una alçària de cel ras >3,00m. Inclòs tots els elements necessaris per a garantir l'estabilitat de les plaques contra impactes i deformació de l'estructura de suport (trava), treballs formació de forats lineals per encastar difusors i lluminàries, encintat i massillat tractament de juntes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	31,19 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B0CC1410	M ²	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,64350 €
	B84Z5610	M ²	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col.locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,69000 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,77660 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,61963 €
			Altres conceptes	17,38467 €
P-71	E8449220	M ²	CGL - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col.locats cada 600 mm i perfils secundaris col.locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2m , per a una alçària de cel ras >3,00m. Inclòs tots els elements necessaris per a garantir l'estabilitat de les plaques contra impactes i deformació de l'estructura de suport (trava), treballs formació de forats lineals per encastar difusors i lluminàries, encintat i massillat tractament de juntes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	34,41 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,77660 €
	B0CC2410	M ²	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,86740 €
	B84Z5610	M ²	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col.locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,69000 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,61963 €
			Altres conceptes	17,38077 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-72	E84ZG1DZ	Ut	Subministre i col.locació de tapa registrable a fals sostre de pladur (per a manteniment) de dimensions 0,60x0,60mts amb marc d'alumini i fulla de placa de guix hidròfuga (H), amb un gruix total de 30mm. Inclòs perfil·leria d'acer galvanitzat de suport, tanca de pressió i dispositiu de retenció, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	71,29	€
	B84ZG1DZ	Ut	Portella de 0,60x0,60mts amb marc d'alumini i fulla de placa de guix hidròfuga (H), amb un gruix total de 30mm. Inclòs perfil·leria d'acer galvanitzat de suport, tanca de pressió i dispositiu de retenció.	61,38000	€
			Altres conceptes	9,91000	€
P-73	E865JBZ01	M²	FI07/08/09 Subministre i col.locació de revestiment de paraments verticals, fins a una alçada <3,00mts amb tauler de 16mm de gruix, amb contraxapat de bedoll finlandés, amb classificació al foc B-s2, tallat a mida segons especejament de projecte, col.locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Inclou enllatat de fusta, peces segons especejament de projecte, fixacions,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte.	37,55	€
	B0D31000	M³	Llata de fusta de pi	1,18654	€
	B0A61500	Ut	Tac de niló de 5mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,62500	€
	B0A41200	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	0,21000	€
	B0A32000	Kg	Clau acer galvanitzat	0,25200	€
	B0CUJBZ01	M²	Tauler de 16mm de gruix, amb contraxapat de bedoll finlandés, amb classificació al foc B-s2	15,46000	€
			Altres conceptes	19,81646	€
P-74	E86A0014	Ut	Subministre i col.locació de conjunt estructura taulell de treball cuina, ref. S12, de dimensions en planta 3300x600mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats de 40x40x2mm i revestiment superior de planxa de 1,2mm, tot d'acer inoxidable mate. Inclou revestiment frontals, forat per integració d'aiguera, fixacions mecàniques tancament de distribució interior, elements de reforç,.. mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	518,47	€
			Altres conceptes	518,47000	€
P-75	E8981BB0	M²	Esmaltat a obra de portes, armaris i aplacats de fusta de color RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb una capa de protector insecticida fungicida i dues d'acabat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	11,80	€
	B89ZB000	Kg	Esmalt sintètic	5,40661	€
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida	0,69900	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,67014	€
			Altres conceptes	5,02425	€
P-76	E898J2A0	M²	PP_Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color segons definició de projecte. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	4,54	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,35718	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,67014	€
			Altres conceptes	2,51268	€
P-77	E898K2A0	M²	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color segons definició de projecte. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	5,22	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,67014	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,35718 €
			Altres conceptes	3,19268 €
P-78	E8K2D001A	MI	P1_ Subministre i col.locació d'escopidor format per peça de formigó prefabricat de 22cms d'amplada i 3cms de gruix amb acabat al lliscament classe 3, col.locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou rejuntat, tractament a base de poliuretans alifàtics, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	30,24 €
	B0EA001A	MI	Peça de formigó prefabricat de 22cms d'amplada i 3cms de gruix amb acabat al lliscament classe 3	15,22000 €
			Altres conceptes	15,02000 €
P-79	E8K2D002A	MI	P2_ Subministre i col.locació d'escopidor format per peça de formigó prefabricat de 24cms d'amplada i 3cms de gruix amb acabat al lliscament classe 3, col.locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou rejuntat, tractament a base de poliuretans alifàtics, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	34,55 €
	B0EA002A	MI	Peça de formigó prefabricat de 24cms d'amplada i 3cms de gruix amb acabat al lliscament classe 3	18,10000 €
			Altres conceptes	16,45000 €
P-80	E93A14D0	M²	Recrescuda del suport de paviments, de 5cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 per posterior pavimentació de gres. Inclòs p.p.de solapament de l'aïllament, de 10cms a tot el perímetre de parets, mitjans auxiliars i demés element per una completa execució.	7,78 €
	B7C2P100	M²	Planxa poliestiré expandit (EPS) elasticat de 10mm de gruix	0,01239 €
			Altres conceptes	7,76761 €
P-81	E9DC1E2D	M²	P2_Paviment interior, de rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada, col.locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) AR W (alta resistència a l'abrassió i absorció d'aigua reduïda), col.locat amb junta de 2mm (junta tipus sanitària). Inclou part proporcional de formació de talls, peces formant pendents a la zona de dutxes, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	41,36 €
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,28250 €
	B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	5,95340 €
	B0FHE183	m2	Rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada	19,10460 €
			Altres conceptes	15,01950 €
P-82	E9G11AB00	M²	P1_Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 8cms de gruix, amb formigó HM-15/B/20/I abocat des de bomba i fibres de polipropilè, tractat superficialment fratassat mecànic. Inclòs vibrat i curat del formigó, encofrat i desencofrat de fusta a perímetres en cas necessari, junts de construcció, neteja de la superfície suport, replanteig de les juntes de dilatació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	19,07 €
	B0641000	M³	Formigó en massa amb fibres de 7cms de gruix, amb formigó HM-15/B/20/I i fibres de polipropilè egons UNE-EN 14889-2, per a preveure fissures per retracció en soleres i paviments de formigó	11,54200 €
	C2003000	h	Remolinador mecànic	0,06656 €
			Altres conceptes	7,46144 €
P-83	E9Z51002X	MI	Junta per a paviment per entrega de canvi de material, amb perfil angular d'acer inoxidable, de 50 mm. d'altura AISI 304 amb separador integrat Schlüter-SCHIENE-ES 125 SCHLÜTER-SYSTEMS® o equivalent. Inclou p.p. de treballs de nivelacions, talls, empalmes i ajustos del paviment, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.	54,73 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,68000 €
	B9Z5155X1	m	Junta per a paviment per entrega de canvi de material, amb perfil angular d'acer inoxidable, de 50 mm. d'altura AISI 304 amb separador integrat Schlüter-SCHIENE-ES 125 SCHLÜTER-SYSTEMS® o equivalent.	49,39200 €
			Altres conceptes	4,65800 €
P-84	EAF7E501	Ut	<p>Ref. Fp.01</p> <p>Subministre i col·locació de porta exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x2700mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre.</p> <p>Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per defectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats.</p> <p>Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.</p> <p>FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x300mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1ut de porta PRACTICABLE, de 1200x2400mm, de la sèrie MILLENIUM PLUS de la casa CORTIZO o similar, amb marc i fulla de secció 70mm. Fusteria practicable amb prestació acústica: superior o igual a 38 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe 6A, resistència al vent C4. Prestació tèrmica 2,1W/m².K - Serradura d'un pany, pany mestrejat per cada ús, maneta doble Cortizo ref. 308505 lacada del mateix color RAL que la perfil·leria, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament. 	1.177,47 €
	B7J50010	dm³	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,40940 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,90360 €
	BAF7E501	Ut	<p>Porta exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x2700mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre.</p> <p>Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per defectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats.</p> <p>Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.</p>	1.150,20000 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x300mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1ut de porta PRACTICABLE, de 1200x2400mm, de la sèrie MILLENIUM PLUS de la casa CORTIZO o similar, amb marc i fulla de secció 70mm. Fusteria practicable amb prestació acústica: superior o igual a 38 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe 6A, resistència al vent C4. Prestació tèrmica 2,1W/m².K - Serradura d'un pany, pany mestrejat per cada ús, maneta doble Cortizo ref. 308505 lacada del mateix color RAL que la perfil·leria, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament. 	
			Altres conceptes	19,95700 €
P-85	EAF7E504	Ut	<p>Ref. Fp.02</p> <p>Subministre i col·locació de porta exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x3300mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre.</p> <p>Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per deflectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats.</p> <p>Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.</p> <p>FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x900mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1ut de porta PRACTICABLE, de 1200x2400mm, de la sèrie MILLENIUM PLUS de la casa CORTIZO o similar, amb marc i fulla de secció 70mm. Fusteria practicable amb prestació acústica: superior o igual a 38 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe 6A, resistència al vent C4. Prestació tèrmica 2,1W/m².K - Serradura d'un pany, pany mestrejat per cada ús, maneta doble Cortizo ref. 308505 lacada del mateix color RAL que la perfil·leria, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament. 	1.439,30 €
	BAF7E504	Ut	<p>Porta exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x3300mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre.</p> <p>Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per deflectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en</p>	1.405,80000 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats. Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.	
			FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER: - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x900mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1ut de porta PRACTICABLE, de 1200x2400mm, de la sèrie MILLENIUM PLUS de la casa CORTIZO o similar, amb marc i fulla de secció 70mm. Fusteria practicable amb prestació acústica: superior o igual a 38 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe 6A, resistència al vent C4. Prestació tèrmica 2,1W/m².K - Serradura d'un pany, pany mestrejat per cada ús, maneta doble Cortizo ref. 308505 lacada del mateix color RAL que la perfil·leria, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament.	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,98000 €
	B7J50010	dm³	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,92570 €
			Altres conceptes	24,59430 €
P-86	EAF7E505	Ut	Ref. Ff.01 Subministre i col·locació de balconera exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x2700mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per deflectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats. Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.	1.177,47 €
			FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER: - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x300mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1 fulla OSCIL.LOBATENT, de 1200x2400mm, de la sèrie COR70 CC16 amb RPT de la casa CORTIZO o similar, amb marc de 70mm de secció i fulla de secció 70mm. Fusteria amb prestació acústica: superior o igual a 46 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe E1500, resistència al vent C5. Coeficient de transmissió tèrmica U= 2,10W/m².K - Frontisses de canal lacades del mateix color RAL que la perfil·leria, manetes extraïbles	

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			també del mateix RAL, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament. - Sistema de microventilació inclòs en el sistema d'obertura de les fulles per donar compliment a l'aportació d'aire definida al CTE-DB-H3 i plànols de projecte de climatització i ventilació.	
B7J50010		dm ³	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,40940 €
B7J50090		dm ³	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,90360 €
BAF7E505		Ut	Balconera exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x2700mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per defectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilatges de mecanitzat homologats. Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.	1.150,20000 €
			FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER: - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i espejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x300mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1 fulla OSCILLOBATENT, de 1200x2400mm, de la sèrie COR70 CC16 amb RPT de la casa CORTIZO o similar, amb marc de 70mm de secció i fulla de secció 70mm. Fusteria amb prestació acústica: superior o igual a 46 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe E1500, resistència al vent C5. Coeficient de transmissió tèrmica U= 2,10W/m².K - Frontisses de canal lacades del mateix color RAL que la perfil·leria, manetes extraïbles també del mateix RAL, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament. - Sistema de microventilació inclòs en el sistema d'obertura de les fulles per donar compliment a l'aportació d'aire definida al CTE-DB-H3 i plànols de projecte de climatització i ventilació.	Altres conceptes 19,95700 €
P-87	EAQDU001	Ut	Subministre i col·locació de porta de fusta d'una fulla batent, referència Fi01, de dimensions totals d'obra de 100x230cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 40mm de gruix xapada amb tauler de DM de 4mm de gruix per esmaltar. Premarc de fusta alveolar de pi fixat a envà de pladur, marc de fusta de pi melis per esmaltar, tapetes interiors de 16mm de gruix desiguals en funció de la seva situació en planta també per esmaltar. Inclòs maneta d'acer inoxidable model IN.00.036 de la casa JNF, frontisses cromat mate, juntes estanqueïtat, sistema AIR IN de ventilació, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte.	389,06 €
	BAQDD004	Ut	Porta de fusta, P04, d'una fulla corredera, de dimensions de forat de 90cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 50mm de gruix amb bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de DM de 5mm amb acabat contraxapat a les dues cares amb tauler de DM acabat lacat. Inclou bastiment de fusta de pi de 50x50mm, marc, tapetes, lacat a taller amb pistola de color a definir per la DF, mecanisme retràctil i guia d'alumini dimensionada per el pes. Inclòs tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús.	235,39000 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAZGC2H0	Ut	Ferramenta, mecanisme retràctil i guia d'alumini dimensionada per pes, per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	100,82000	€
			Altres conceptes	52,85000	€
P-88	EASASI01	Ut	Subministre i col.locació porticó d'una fulla batent, ref. S01, de dimensions 1150x2700mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada estructura amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclou 4 frontisses de llibre soldades al brancal S03 per permetre obertura a 180°, pany i clau, joc de claus mestrejades per els diferents usuaris, sistema de retenció a façana quan està obert,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	615,04	€
			INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016		
	E4415117Z	Kg	Acer laminat amb perfils del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura.	74,40356	€
	E8940BJ0	M²	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	93,31858	€
	E83Q6662X	M²	Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar, col.locada a una alçada màxima de 3,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm, col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Característiques tècniques: Pes=8,16Kg/m² - Inèrsia=42,21cm - Mòdul resistent cara A= 14,42cm³/m - Modul resistent cara B = 13,83cm³/m. Inclós pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	86,75937	€
	KAZGU003	Ut	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col.locat sobre fulla batent de finestra o porta	139,39000	€
			Altres conceptes	221,16849	€
P-89	EASASI02	Ut	Subministre i col.locació porticó d'una fulla batent i part fixe superior (de 60cms), ref. S01, de dimensions 1150x3300mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada estructura amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclou 4 xarneres de llibre soldades al brancal S03 per permetre obertura a 180°, pany i clau, joc de claus mestrejades per els diferents usuaris, sistema de retenció a façana quan està obert,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	701,55	€
			INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016		
	KAZGU003	Ut	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col.locat sobre fulla batent de finestra o porta	139,39000	€
	E83Q6662X	M²	Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar, col.locada a una alçada màxima de 3,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm, col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Característiques tècniques: Pes=8,16Kg/m² - Inèrsia=42,21cm - Mòdul resistent cara A= 14,42cm³/m - Modul resistent cara B = 13,83cm³/m. Inclós pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	99,15356	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	E8940BJ0	M²	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	106,64980	€
	E4415117Z	Kg	Acer laminat amb perfils del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura.	90,95111	€
			Altres conceptes	265,40553	€
P-90	EASASI03	Ut	Subministre i col.locació porticó fixe, ref. S02, de dimensions 1150x2700mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada PERFORADA d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat PERFORADA de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm i perforacions de 3mm de diàmetre, 5mm entre eixos i 60° a "tresbolillo") fixada estructura amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclou fixacions mecàniques a brancal S03,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	493,26	€
			INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016		
			Altres conceptes	493,26000	€
P-91	EASASI04	Ut	Subministre i col.locació de porta d'una fulla batent, ref. S04, de dimensions 1000x2700mm, formada per: - premarc d'acer galvanitzat de 1,5mm tipus prefisa fixat amb panell de formigó prefabricat. - porta metàl·lica galvanitzada amb dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5mm de gruix amb interior replena de poliuretà. - revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada a porta amb una subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix.. Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre, fixacions mecàniques de la porta al brancal S05,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	486,97	€
			INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016		
	KAZGU003	Ut	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col.locat sobre fulla batent de finestra o porta	139,39000	€
	BASAI04	Ut	Porta metàl·lica galvanitzada amb dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5mm de gruix amb interior replena de poliuretà. Inclòs premarc d'acer galvanitzat de 1,5mm tipus prefisa fixat amb panell de formigó prefabricat, frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre, fixacions mecàniques de la porta al brancal S05,...	268,92000	€
	E83Q6662X	M²	Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar, col.locada a una alçada màxima de 3,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm, col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Característiques tècniques: Pes=8,16Kg/m² - Inèrsia=42,21cm - Mòdul resistent cara A= 14,42cm³/m - Mòdul resistent cara B = 13,83cm³/m. Inclòs pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	66,92865	€
			Altres conceptes	11,73135	€
P-92	EASASI05	Ut	Subministre i col.locació de porta d'una fulla batent, ref. S08, de dimensions 1000x2700mm, formada per: - porta metàl·lica amb estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm.	495,58	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada a porta amb un subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix.. Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manivelles de niló color negre... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	
			INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016	
E8940BJ0	M²		Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	71,98862 €
E83Q6662X	M²		Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar, col.locada a una alçada màxima de 3,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm, col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Característiques tècniques: Pes=8,16Kg/m² - Inèrsia=42,21cm - Mòdul resistent cara A= 14,42cm³/m - Mòdul resistent cara B = 13,83cm³/m. Inclós pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	66,92865 €
KAZGU003	Ut		Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col.locat sobre fulla batent de finestra o porta	139,39000 €
E4415117Z	Kg		Acer laminat amb perfils del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura.	64,74076 €
			Altres conceptes	152,53197 €
P-93	EASASI06	Ut	Subministre i col.locació de porta de dues fulles batents, ref. S09, de dimensions 1920x2700mm, formada per: - porta metàl·lica amb estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm. - revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada a porta amb un subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix.. Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manivelles de niló color negre... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	792,63 €
			INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016	
KAZGU003	Ut		Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col.locat sobre fulla batent de finestra o porta	139,39000 €
E8940BJ0	M²		Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	138,64474 €
E83Q6662X	M²		Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar, col.locada a una alçada màxima de 3,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm, col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Característiques tècniques: Pes=8,16Kg/m² - Inèrsia=42,21cm - Mòdul resistent cara A= 14,42cm³/m - Mòdul resistent cara B = 13,83cm³/m. Inclós pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	128,89963 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	E4415117Z	Kg	Acer laminat amb perfils del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura.	124,21529 €
			Altres conceptes	261,48034 €
P-94	EAU15C100	Ut	Fi03_Subministre i instal.lació de tancament practicable, d'accionament plegable, de dimensions 2,85mts alçada fins a sostre i una longitud de 5,85mts, amb cinc panells de 1170mm amplada x 2500mm alçada amb un gruix de panell de 103mm de gruix, amb perfil·leria vista amb sistema Slid Fold de Klein o equivalent. - 5 mòduls de 1170x2500mm, amb apanells a base de taulells contraxapats de bedoll de 4cms de gruix, bedoll finlandès coberts amb un fil translúcid que permet veure la veta de la fusta tipus KoskiDecar de Koskisen o similar. Inclou mecanismes inters que garanteixin la correcta fixació del mòdul, mecanisme manual amb clau d'anclage per moure els mòdul, juntes acústiques verticals, fixacions,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte.	4.540,60 €
	BAU15C100	Ut	tancament practicable, d'accionament plegable, de dimensions 2,85mts alçada fins a sostre i una longitud de 5,85mts, amb cinc panells de 1170mm amplada x 2500mm alçada amb un gruix de panell de 103mm de gruix, amb perfil·leria vista amb sistema Slid Fold de Klein o equivalent. - 5 mòduls de 1170x2500mm, amb apanells a base de taulells contraxapats de bedoll de 4cms de gruix, bedoll finlandès coberts amb un fil translúcid que permet veure la veta de la fusta tipus KoskiDecar de Koskisen o similar. Inclou mecanismes inters que garanteixin la correcta fixació del mòdul, mecanisme manual amb clau d'anclage per moure els mòdul, juntes acústiques verticals, fixacions,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte.	4.363,67000 €
			Altres conceptes	176,93000 €
P-95	EAY1810	Ut	Col·locació de bastiment de fusta a doble perfil·leria d'acer de 70mm d'amplada (divisòria de pladur), sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'ompla d'amplària mínima de 1m màxima i de 2 a 2,5m d'alçària com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	16,32 €
			Altres conceptes	16,32000 €
P-96	EC1GE507	M²	Subministre i col·locació de vidre aïllant baix emissiu 44.1 + 16 + 44.1, amb butiral transparent de la casa VIDRESIF o similar, amb una transmitància tèrmica de 1,4w/m2K i factor solar 0,62. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	88,41 €
	BC1GE507	M²	Vidre aïllant baix emissiu 44.1 + 16 + 44.1, amb butiral transparent de la casa VIDRESIF o similar, amb una transmitància tèrmica de 1,4w/m2K i factor solar 0,62	72,32000 €
			Altres conceptes	16,09000 €
P-97	EC1K1301	M²	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	58,68 €
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	1,25580 €
	BC1K1300	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	30,34000 €
			Altres conceptes	27,08420 €
P-98	ED15B571	MI	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	15,68 €
	BDW3B500	Ut	Accessoris genèric per a tub de PVC de D=75mm	0,69960 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD1Z2200	Ut	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110mm	0,97200	€
	BD13157B	MI	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	3,76600	€
	BDY3B500	Ut	Element de muntatge per a tub de PVC de D=75mm	0,03000	€
			Altres conceptes	10,21240	€
P-99	ED5150ZA	Ut	Subministre i col·locació de bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150mm de costat amb sortida horitzontal de 50mm de diàmetre, amb tapa plana d'acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram paleta classe M5. Inclòs accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	21,48	€
	BD5150ZA	Ut	Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150mm de costat amb sortida horitzontal de 50mm de diàmetre, amb tapa plana d'acer inoxidable	4,32000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,03582	€
			Altres conceptes	16,12418	€
P-100	ED5EAGLP0	MI	Subministre i instal·lació de canal de drenatge de dutxa ACO SELF 100 H55 de formigó polímer amb reixa d'acer inoxidable AISI 304 tipus passarel·la. Amb sistema de fixació per pestanya. Amb una secció interior de 38cm ² , amb premarc de sortida vertical DN/OD 110. Longitud de les peces de 1,00mts, altura exterior 55mm i amplada exterior 118mm, amb u pes de 5,53kg. Inclou treballs d'empotrament amb morter de ciment portland, tapes laterals, part proporcional de fixacions,.. mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	131,38	€
	BD5EAGLP	m	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm, per a una càrrega classe K 3 d'amplària, de <= 30 mm d'alçària	125,17000	€
			Altres conceptes	6,21000	€
P-101	ED7FP164	MI	Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	29,74	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,33623	€
	BD7FP160	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	4,26000	€
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000	€
	BDW3B700	u	Accessoris genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,94040	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,72727	€
			Altres conceptes	14,38610	€
P-102	ED7FP364	MI	Subministre i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	39,23	€
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,32400	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,72727	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,97320 €
	BD7FP360	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	6,66000 €
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	5,97960 €
			Altres conceptes	16,56593 €
P-103	EE4Z7N01T	Ut	<p>Subministre i col·locació de conjunt barret de xemeneia 1, ref. S10, de dimensions en planta 660x1200mm i una alçada de 0,20mts el barret i 0,50mts els revestiment de la paret de bloc, formada tot d'acer galvanitzat. Barret amb reixa formada per estructura amb perfils tubulars de 40x40x1,5mm fixat a tancament de bloc de formigó i lames de xapa plegada en forma de Z, de 1,5mm, soldades a marc perimetral. Coronament superior amb xapa de 1,5mm amb remat (plec) perimetral a tot el perímetre de xemeneia d'uns 40mm per tapar els perfils tubulars estructurals.</p> <p>Revestiment paret de bloc de xapa de 1,5mm a tot el perímetre en planta de la xemeneia i a una alçada de 0,50mts.</p> <p>Inclou xapa de remat d'escopidor, a tot el perímetre de xemeneia, a la part inferior de la reixa, formant L, amb un desenvolupament de 40x40mm, amb xapa de 1,5mm, fixada a l'estructura tubular.</p> <p>Inclós pletines, segellats d'estanqueïtat, tacs adients al suport, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p>	491,98 €
	BE4DN01T	Ut	<p>conjunt barret de xemeneia 1, ref. S10, de dimensions en planta 660x1200mm i una alçada de 0,20mts el barret i 0,50mts els revestiment de la paret de bloc, formada tot d'acer galvanitzat. Barret amb reixa formada per estructura amb perfils tubulars de 40x40x1,5mm fixat a tancament de bloc de formigó i lames de xapa plegada en forma de Z, de 1,5mm, soldades a marc perimetral. Coronament superior amb xapa de 1,5mm amb remat (plec) perimetral a tot el perímetre de xemeneia d'uns 40mm per tapar els perfils tubulars estructurals.</p> <p>Revestiment paret de bloc de xapa de 1,5mm a tot el perímetre en planta de la xemeneia i a una alçada de 0,50mts.</p> <p>Inclou xapa de remat d'escopidor, a tot el perímetre de xemeneia, a la part inferior de la reixa, formant L, amb un desenvolupament de 40x40mm, amb xapa de 1,5mm, fixada a l'estructura tubular.</p> <p>Inclós pletines, segellats d'estanqueïtat, tacs adients al suport,</p>	360,50000 €
			Altres conceptes	131,48000 €
P-104	EE4Z7N02T	Ut	<p>Subministre i col·locació de conjunt barret de xemeneia 2, ref. S11, de dimensions en planta 510x1200mm i una alçada de 0,20mts el barret i 0,50mts els revestiment de la paret de bloc, formada tot d'acer galvanitzat. Barret amb reixa formada per estructura amb perfils tubulars de 40x40x1,5mm fixat a tancament de bloc de formigó i lames de xapa plegada en forma de Z, de 1,5mm, soldades a marc perimetral. Coronament superior amb xapa de 1,5mm amb remat (plec) perimetral a tot el perímetre de xemeneia d'uns 40mm per tapar els perfils tubulars estructurals.</p> <p>Revestiment paret de bloc de xapa de 1,5mm a tot el perímetre en planta de la xemeneia i a una alçada de 0,50mts.</p> <p>Inclou xapa de remat d'escopidor, a tot el perímetre de xemeneia, a la part inferior de la reixa, formant L, amb un desenvolupament de 40x40mm, amb xapa de 1,5mm, fixada a l'estructura tubular.</p> <p>Inclós pletines, segellats d'estanqueïtat, tacs adients al suport, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p>	440,06 €
	BE4DN02T	Ut	<p>Conjunt barret de xemeneia 2, ref. S11, de dimensions en planta 510x1200mm i una alçada de 0,20mts el barret i 0,50mts els revestiment de la paret de bloc, formada tot d'acer galvanitzat. Barret amb reixa formada per estructura amb perfils tubulars de 40x40x1,5mm fixat a tancament de bloc de formigó i lames de xapa plegada en forma de Z, de 1,5mm, soldades a marc perimetral. Coronament superior amb xapa de 1,5mm amb remat (plec) perimetral a tot el perímetre de xemeneia d'uns 40mm per tapar els perfils tubulars estructurals.</p>	312,68000 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Revestiment paret de bloc de xapa de 1,5mm a tot el perímetre en planta de la xemeneia i a una alçada de 0,50mts.</p> <p>Inclou xapa de remat d'escopidor, a tot el perímetre de xemeneia, a la part inferior de la reixa, formant L, amb un desenvolupament de 40x40mm, amb xapa de 1,5mm, fixada a l'estructura tubular.</p> <p>Inclós pletines, segellats d'estanqueïtat, tacs adients al suport,</p>	
			Altres conceptes	127,38000 €
P-105	EG2BUT001	MI	Subministre i col.locació de xapa portables S13, amb acer galvanitzat. Canal amb xapa de 1,5mm de gruix i un desenvolupament de 46cms (3+5+30+5+3), amb quatre plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Inclou fixacions a sostre,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	25,65 €
	BGW2DB3H	Ut	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçada i 300 mm d'amplària	6,24000 €
	BGWU001	MI	Canal amb xapa d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix i un desenvolupament de 46cms (3+5+30+5+3), amb quatre plecs, seguint geometria segons detall de projecte.	14,99400 €
			Altres conceptes	4,41600 €
P-106	EH61R799	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lumens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	88,83 €
	BH61R29A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lumens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	82,20000 €
			Altres conceptes	6,63000 €
P-107	EJ13B700	Ut	Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana blanca, d'amplària 53 a 75cms, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclós suports murals, sífo, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.	137,54 €
	B7J50010	dm ³	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,43025 €
	BJ13B711	Ut	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	122,49000 €
			Altres conceptes	14,61975 €
P-108	EJ13B81Q	Ut	Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana blanca, d'amplària 75 a 100cms, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclós suports murals, sífo, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.	155,15 €
	B7J50010	dm ³	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,60235 €
	BJ13B81Q	Ut	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu mitjà	139,93000 €
			Altres conceptes	14,61765 €
P-109	EJ14BA1Q	Ut	Subministre i instal·lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Meridian, col·locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.	223,71 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7J50010	dm ³	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,20652 €
	BJ14BA1Q	Ut	Inodor de la casa ROCA model Meridian, per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	186,40000 €
			Altres conceptes	37,10348 €
P-110	EJ14B2100	Ut	Subministre i instal·lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Acces per a mobilitat reduïda, col·locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.	205,73 €
	B7J50010	dm ³	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,20652 €
	BJ14B21A	Ut	Inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Acces per a mobilitat reduïda, col·locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega.	174,87000 €
	BJ1ZS000	Kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,42100 €
			Altres conceptes	29,23248 €
P-111	EJ18LAAL	Ut	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble. Inclòs desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.	81,43 €
	BJ18LAA1	Ut	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior	67,68000 €
	B7J50010	dm ³	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,60235 €
			Altres conceptes	13,14765 €
P-112	EJ22N146	Ut	Subministre i instal·lació de ruixador fix, d'aspersió fixa amb pulsador temporitzat incorporat per a aigua barrejada, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.	126,86 €
	BJ22N146	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	125,26000 €
			Altres conceptes	1,60000 €
P-113	EJ23613G	Ut	Subministre i instal·lació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets. Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.	244,51 €
	BJ23613G	Ut	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets	227,14000 €
			Altres conceptes	17,37000 €
P-114	EJ24814C	Ut	Subministre i instal·lació de fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	136,50 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ24814C	Ut	Fluxor per a inodor de la casa ROCA, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antiobatori, amb entrada 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació mural	107,55000	€
			Altres conceptes	28,95000	€
P-115	EJ28613A	Ut	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat.	73,30	€
	BJ28613A	Ut	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2"	55,76000	€
			Altres conceptes	17,54000	€
P-116	EJ42U010	Ut	Subministre i muntatge de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	64,30	€
	BJ42U010	Ut	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	58,53000	€
			Altres conceptes	5,77000	€
P-117	EJ46U001	Ut	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	88,45	€
	BJ46U001	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	82,68000	€
			Altres conceptes	5,77000	€
P-118	EJ46U002	Ut	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	138,92	€
	BJ46U002	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	130,84000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-119	EJ4ZU030	Ut	Subministre i muntatge de porta-rotlles doble paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230x115x110mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	30,20	€
	BJ7ZU030	Ut	Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm	24,43000	€
			Altres conceptes	5,77000	€
P-120	EJ5Z1R00Z	Ut	Subministre i instal·lació de vàlvula termoestàtica de llautó, entrada i sortida per a rosca de diàmetre adequat, muntada. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa instal·lació.	38,07	€
	BJ5Z1R00Z	Ut	Vàlvula termoestàtica de llautó, entrada i sortida per a rosca de diàmetre adequat	9,12000	€
			Altres conceptes	28,95000	€
P-121	EJAB1511	Ut	Subministre i instal·lació interacumulador d'acer esmaltat, amb bescanviador d'un serpenti, de terra, 500 l, altura 1730 mm, diàmetre 770 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, lliure de CFC, termòmetres, amb folre embuatat desmuntable per ús interior. Inclòs vàlvules de tall, elements de muntatge i accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	825,66	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJAB152X	Ut	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	648,85000	€
			Altres conceptes	176,81000	€
P-122	EM31261M	Ut	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	69,85	€
	BM312612	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat	60,70000	€
	BM31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000	€
			Altres conceptes	8,85000	€
P-123	EM31351J	Ut	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5Kg, amb pressió incorporada, amb porta cega blanca. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	113,29	€
	BM31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000	€
	BM313511	U	EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB PORTA CEGA BLANCA	104,27000	€
			Altres conceptes	8,72000	€
P-124	EMSB31P2	Ut	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	11,74	€
	BMSB31P0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,18000	€
	B0A61500	Ut	Tac de niló de 5mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,40000	€
			Altres conceptes	7,16000	€
P-125	EMSB5BP2	Ut	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	11,74	€
	BMSB5BP0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,18000	€
	B0A61500	Ut	Tac de niló de 5mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,40000	€
			Altres conceptes	7,16000	€
P-126	ENF1UA20	U	Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, muntada. Inclou by-pass amb tuberia adequada per poder passar aigua a 60graus pels xocs tèrmics,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	185,77	€
	BNF1UA20	Ut	Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, muntada. Inclou by-pass amb tuberia adequada per poder passar aigua a 60graus pels xocs tèrmics,...	176,93000	€
			Altres conceptes	8,84000	€
P-127	EQ11U01X	MI	FI04_Suministre i col·locació de bancs per a vestidors, de 50 cm d'amplada total de seient, amb taulers fenòlics, de 13 mm de gruix, amb els cantells polits i cantonades arrodonides, recolzat a terra, amb sabater, de color a escollir per la DF. Format per estructura d'acer inoxidable AISI 304 de 30x30x1,5 mm, soldada elèctricament i posterior tanca amb taps de	120,01	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PVC, col·locats directament a terra. Quatre lames per a seient i 3 per a sabater, tot de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti bacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repelent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Inclou fixacions d'acer inoxidable, formació de trobada en escaire de diferents mòduls,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	
	BQ11U01X	MI	Banc de 50 cm d'amplada total de seient, amb taulers fenòlics, de 13 mm de gruix, amb els cantells polits i cantonades arrodonides, recolzat a terra, amb sabater, de color a escollir per la DF. Format per estructura d'acer inoxidable AISI 304 de 30x30x1,5 mm, soldada elèctricament i posterior tanca amb tps de PVC, col·locats directament a terra. Quatre lames per a seient i 3 per a sabater, tot de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti bacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repelent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Inclou fixacions d'acer inoxidable, formació de trobada en escaire de diferents mòduls,...	115,41000 €
			Altres conceptes	4,60000 €
P-128	EQ549F06	Ut	Fi05_Suministre i col·locació de conjunt de barra de bar, de 3600mm de longitud i una alçada màxima de 1150mm. Inclou barra de 60cms d'amplada amb tauler de 12cms de gruix, suport barra amb subestructura de taulons de fusta i revestit amb contraxapat per les dues cares amb taulells de 3mm, 2 uts de frontals de 110cms d'amplada x 115cms d'alçada amb tauler de 12cms de gruix. Tot amb taulells contraxapats de bedoll finlandès coberts amb un fil translúcid que permet veure la veta de la fusta tipus KoskiDecar de Koskisen o similar. Inclòs fixacions mecàniques, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte.	1.103,45 €
	BQ549F06	Ut	conjunt de barra de bar, de 3600mm de longitud i una alçada màxima de 1150mm. Inclou barra de 60cms d'amplada amb tauler de 12cms de gruix, suport barra amb subestructura de taulons de fusta i revestit amb contraxapat per les dues cares amb taulells de 3mm, 2 uts de frontals de 110cms d'amplada x 115cms d'alçada amb tauler de 12cms de gruix. Tot amb taulells contraxapats de bedoll finlandès coberts amb un fil translúcid que permet veure la veta de la fusta tipus KoskiDecar de Koskisen o similar. Inclòs fixacions mecàniques	773,14000 €
			Altres conceptes	330,31000 €
P-129	EQ8AU100	Ut	Subministre i muntatge eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació.	233,99 €
	BQ8AU100	Ut	Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C	216,30000 €
			Altres conceptes	17,69000 €
P-130	EQZ1U001	Ut	Fi04_Subministre i col·locació de penjador de roba de 3,00mts de longitud, format per quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 i lleixa superior de 20cms d'ample amb tauler fenòlic, de 13 mm de gruix, amb els cantells polits i cantonades arrodonides col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	93,11 €
	BQZU00Z	Ut	Penjador de roba de 2,00mts de longitud format per quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 i lleixa superior de 20cms d'ample amb tauler fenòlic, col·locat amb fixacions mecàniques	91,69000 €
	B0A61500	Ut	Tac de niló de 5mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,20000 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,06100 €
			Altres conceptes	1,15900 €
P-131	F2168941	M²	Enderroc de murs i bancada de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, fins a una alçada màxima de 3,00mts, omplert interior amb formigó, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	2,44 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,44000 €
P-132	F2168961	M ²	Enderroc de tancament de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, fins a una alçada màxima de 3,00mts, omplert interior amb formigó, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	2,85 €
			Altres conceptes	2,85000 €
P-133	F2194AE5Z	M ²	Demolició de solera de formigó armat, de 20 cm de gruix (en el cas de l'edifici existent inclou el paviment de terratzo), amb retroexcavadora amb martell trencador o trams amb compressor amb dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió. Inclòs zones amb mitjans manuals i compressor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. CM: Inclou en la medició la rampa exterior de formigó	8,08 €
			Altres conceptes	8,08000 €
P-134	F21B3001	MI	Desmuntatge de barana metàl·lica, de 2-2,50mts, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Barana formada per panells modulars de malla electrosoldada i pals encastats a muret de bloc de formigó. Inclòs extracció de pletines, fixacions,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	15,85 €
			Altres conceptes	15,85000 €
P-135	F21B3002	MI	Desmuntatge de tancament de 2-2,50mts format per una subestructura de suport amb perfils d'acer galvanitzat empotrats a solera de formigó i revestiment a una cara amb xapa grecada d'acer galvanitzat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs extracció fixacions, elements de reforç,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	15,66 €
			Altres conceptes	15,66000 €
P-136	F21DQG02	Ut	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs extracció de reixa metàl·lica, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	56,07 €
			Altres conceptes	56,07000 €
P-137	F21DQG03	Ut	Demolició d'arqueta de registre de 50x50cms, format per parets d'obra amb acabat remolinat i tapa metàl·lica superior metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs premarc, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	50,84 €
			Altres conceptes	50,84000 €
P-138	F21DQG002	MI	Demolició de canaleta d'evacuació d'aigües, de 15-20cms d'amplada, amb reixa d'entramat d'acer i canal prefabricada de formigó polímer, empotrada a solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	5,20 €
			Altres conceptes	5,20000 €
P-139	F21Q1121	Ut	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a acopi Municipal, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	10,12 €
			Altres conceptes	10,12000 €
P-140	F2213422	M ³	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	3,35 €
			Altres conceptes	3,35000 €
P-141	F222142B	M ³	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	5,54 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,54000 €
P-142	F2412020	M³	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	2,56 €
			Altres conceptes	2,56000 €
P-143	F6A1SU01	M²	Subministre i muntatge de tanca metàl·lica T02, de 1,30mts d'alçada, tot d'acer galvanitzat. Formada per panells modulars de malla electrosoldada de 50x50mm de passada de malla i rodons de 4mm de diàmetre, bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de 20x20x1,5mm de secció i pals de tub rectangular de 40x40x1,5mm, de separació variable segons especejament i indicacions de la DF. Inclou pletines, fixacions, material de muntatge, unions mecàniques, peces especials, retalls, ... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	63,02 €
	B0715000	Kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	0,58480 €
	B6A1SU01	M²	Tanca metàl·lica T02, de 1,30mts d'alçada, tot d'acer galvanitzat. Formada per panells modulars de malla electrosoldada de 50x50mm de passada de malla i rodons de 4mm de diàmetre, bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de 20x20x1,5mm de secció i pals de tub rectangular de 40x40x1,5mm, de separació variable segons especejament i indicacions de la DF. Inclou pletines, fixacions, material de muntatge, unions mecàniques, peces especials, retalls, ...	52,08000 €
			Altres conceptes	10,35520 €
P-144	F9321Z0H	M²	Formació de paviment de terra estabilitzada sauló solid, o equivalent, a màquina, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents: - gruix de 15cm. - àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica - 100 kg/m3 de ciment II/A-I 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel - mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. -NO S'APLICARÀ ADDITIU EN SUPERFICIE PER AFAVORIR UN ACABAT MÉS NATURAL. L'empresa executora d'aquesta partida haurà de disposar del procediment d'aplicació certificat. Inclòs compactació del terreny existent amb el 95% del Próctor Modificat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució	18,94 €
	B03CH000	Kg	barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.	0,23040 €
	B03CHG1A	Tn	Sauló sense garbellar	6,56352 €
	B0517502	Tn	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/A-L 42,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel	1,51935 €
			Altres conceptes	10,62673 €
P-145	F9915345X	Ut	Formació d'escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	62,98 €
	B9912D10	m	Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat	35,00640 €
	B06NN14C	M³	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	8,30440 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,08117 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,58803 €
P-146	F9K5VC0X	M²	Tractament superficial de paviment de formigó amb aplicació de tapaporus a base de poliuretans alifàtics tipus Sikafloor® o equivalent en acabat mate, aplicat manualment, neteja prèvia del paviment, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	8,71 €
	B89Z000X	l	Pintura tapaporus a base de poliuretans alifàtics tipus Sikafloor® o equivalent en acabat mate	2,18800 €
			Altres conceptes	6,52200 €
P-147	FB121017	MI	Treballs de recol.locació de les baranes extretes (tram camp de fútbol), format per passamà superior i muntants verticals amb perfils rodons. Inclou ancoratge dels muntants al paviment de formigó, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	11,14 €
	B0710180	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,44650 €
			Altres conceptes	10,69350 €
P-148	FD5A1205	MI	Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret perforada per a gas rodó, amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre dolera de formigó. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.	20,92 €
	BD5A1B00	MI	Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre	2,96100 €
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	8,17116 €
			Altres conceptes	9,78784 €
P-149	FD5J5298	Ut	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	94,22 €
	B0111000	M²	Aigua	0,00468 €
	B0512401	T	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,01761 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,42530 €
	B0F1D2A1	Ut	Maó calat, de 290x140x100mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	13,59915 €
			Altres conceptes	75,17326 €
P-150	FD5Z7FCK	Ut	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x495x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col.locada sobre bastiment. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.	78,73 €
	BD5Z7FC0	Ut	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x495x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció	76,24000 €
			Altres conceptes	2,49000 €
P-151	FDK28000	Ut	Formació arqueta sifònica de dimensions totals 45x45x50cms, per instal.lació de sanejament i despresurització gas rodó. Amb parets de 15cms de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	162,26 €
	B0512401	T	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,33183 €
	B0111000	M²	Aigua	0,00156 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0F1K2A1	Ut	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	9,60000 €
	FDKZHEC4	Ut	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	79,22278 €
			Altres conceptes	73,10383 €
P-152	FQ13A29X	Ut	Subministre i col·locació de banc prefabricat de formigó amb armadura d'acer galvanitzat, amb textura llisa de color blanc, model Zeus C-1008 de Santaulària o similar, de 220mm de llarg x 600mm d'amplada i 450mm d'alçada, per una capacitat de quatre persones. Inclòs ancoratge del perns d'acer al paviment de formigó, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	515,50 €
	BQ13A29X	Ut	Banc prefabricat de formigó amb armadura d'acer galvanitzat, amb textura llisa de color blanc, model Zeus C-1008 de Santaulària o similar, de 220mm de llarg x 600mm d'amplada i 450mm d'alçada, per una capacitat de quatre persones.	470,49000 €
			Altres conceptes	45,01000 €
P-153	FQ21311X	Ut	Subministre i col·locació de paperera trabucable, de 60l de capacitat, de xapa perforada amb acer inoxidable (304) de 1mm de gruix amb suport de tub metàl·lic de 40mm de diàmetre x 4mm, model Barcelona C-23X, de Santaulària o equivalent, amb acabat polit brillant. Inclòs ancoratge a paviment de formigó mitjançant cargols M10x100mm, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	143,81 €
	BQ21311X	Ut	Paperera trabucable, de 60l de capacitat, de xapa perforada amb acer inoxidable (304) de 1mm de gruix amb suport de tub metàl·lic de 40mm de diàmetre x 4mm, model Barcelona C-23X, de Santaulària o equivalent, amb acabat polit brillant. Inclòs cargols M10x100mm	120,02000 €
			Altres conceptes	23,79000 €
P-154	FQZ5U111	Ut	Subministre i muntatge aparcabicletes Model Barcelona codi A.06, de Santaulària equipament urbans o equivalent, de dues places, format amb tub d'acer galvanitzat en calent de 48mm de diàmetre, de 100mm d'amplada, 750mm de llarg i una alçada de 950mm, ancorat a l'obra amb morter sobre paviment de formigó. Inclou embellidors circulars, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	69,60 €
	BQZ5U111	Ut	Aparcabicletes Model Barcelona codi A.06, de Santaulària equipament urbans o equivalent, de dues places, format amb tub d'acer galvanitzat en calent de 48mm de diàmetre, de 100mm d'amplada, 750mm de llarg i una alçada de 950mm	43,21000 €
	B0714000	Kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	13,32000 €
			Altres conceptes	13,07000 €
P-155	FR412A1C	Ut	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	42,98 €
	B0111000	M²	Aigua	0,15974 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	6,52620 €
	BR341110	M³	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	1,87719 €
			Altres conceptes	34,41687 €
P-156	FR44EA1C	Ut	Subministrament de Acer platanoides de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua	102,57 €
	BR412A1C	Ut	Acer platanoides de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua	102,57000 €
			Altres conceptes	0,00000 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-157	G31B4100	Kg	Armadura de rases i pous AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs col·locació de separadors i fixació de les armadures, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	1,75	€
	B0A14200	Kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00670	€
			Altres conceptes	1,74330	€
P-158	I2RA6680	M³	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-36,00	€
	B2RA6680	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-36,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-159	ICN015	m	Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.	21,50	€
	MT42LIN	m	Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, segons UNE-EN 12735-1.	11,95000	€
			Altres conceptes	9,55000	€
P-160	ICN040	U	Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Alpha, model ZBAG125A "DAIKIN" o equivalent, potència frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 13,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", alimentació trifàsica (400V/50Hz), SEER 6,19, SCOP 4,12, consum d'energia anual estacional en refrigeració 1173 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 3235 kWh, format per una unitat interior de sostre amb distribució per conducte rectangular FBA125A, amb ventilador de 3 velocitats, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa 34/23,5 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta 50/150 Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa 37/32 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA, control remot multifunció, color blanc, Madoka BRC1H519W7, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través d'App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE), i una unitat exterior RZAG125NY1, cabal d'aire en refrigeració 83 m³/min, cabal d'aire en calefacció 62 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 1430x940x320 mm, pes 92 kg, pressió sonora en refrigeració 50 dBA, pressió sonora en calefacció 52 dBA, potència sonora 52 dBA, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m, amb kit de desguàs per a unitat exterior, model EKDK04. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a	5.696,94	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensió del sostre per a la unitat interior.</p> <p>Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	
MT42DAIA		U	<p>Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Alpha, model ZBAG125A "DAIKIN", potència frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 13,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", alimentació trifàsica (400V/50Hz), SEER 6,19, SCOP 4,12, consum d'energia anual estacional en refrigeració 1173 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 3235 kWh, format per una unitat interior de sostre amb distribució per conducte rectangular FBA125A, amb ventilador de 3 velocitats, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa 34/23,5 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta 50/150 Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa 37/32 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA, control remot multifunció, color blanc, Madoka BRC1H519W7, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE), i una unitat exterior RZAG125NY1, cabal d'aire en refrigeració 83 m³/min, cabal d'aire en calefacció 62 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 1430x940x320 mm, pes 92 kg, pressió sonora en refrigeració 50 dBA, pressió sonora en calefacció 52 dBA, potència sonora 52 dBA, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m.</p>	5.487,50000 €
MT42WWW08		U	Kit de suports de paret, format per joc d'esquadres de 50x45 cm i quatre amortidors de cautxú, amb els seus tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents.	19,21000 €
MT42WWW09		U	Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents.	22,36000 €
MT35AIA		m	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	2,61000 €
MT42DAI900		m	Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil	2,46000 €
MT42DAIB		U	Kit de desguàs per a unitat exterior, model EKDK04 "DAIKIN".	67,10000 €
			Altres conceptes	95,70000 €
P-161	ICR015	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.</p>	6,01 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT42CONT	U	Brida de 100 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,19850 €
	MT42CONA	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	3,42300 €
			Altres conceptes	2,38850 €
P-162	ICR016	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,65 €
	MT42CONH	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre.	7,83000 €
			Altres conceptes	4,82000 €
P-163	ICR021	m ²	Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un complex triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m ² K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	37,60 €
	MT42WWW01	U	Repercussió, per m ² , de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització.	1,35200 €
	MT42CON025	U	Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per la distribució d'aire en climatització.	2,16500 €
	MT42COI030	I	Adhesiu vinílic en dispersió aquosa, Cola Climaver "ISOVER", per la unió de conductes de llana de vidre.	0,08440 €
	MT42COIB	m	Cinta "Climaver Neto" d'alumini de 50 microns d'espessor i 63 mm d'ample, amb revestiment exterior acabat en color negre, amb adhesiu a base de resines acríliques, per al segellat d'unions de conductes de llana de vidre "Climaver Neto".	0,54000 €
	MT42COIA	m ²	Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un complex triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior, per a la formació de conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,78 m ² K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, amb codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1.	16,66350 €
			Altres conceptes	16,79510 €
P-164	ICR025	m	Xarxa de conductes flexibles de distribució d'aire per climatització, constituïda per tub flexible de 125 mm de diàmetre, temperatura de treball entre -30°C i 250°C, compost per un tub interior d'un complex de polièster i alumini amb reforç de filferro tractat contra l'oxidació en forma d'espiral helicoidal, aïllament de llana de vidre de 25 mm d'espessor i recobriments	19,12 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>exterior d'alumini reforçat. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació amb una separació màxima de 1,50 m.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs flexibles per a conducció d'aire. Col·locació i fixació de tubs flexibles per a conducció d'aire. Comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.</p>	
	MT42ALD	m	Tub flexible de 125 mm de diàmetre, temperatura de treball entre -30°C i 250°C, compost per un tub interior d'un complex de pol·lèster i alumini amb reforç de filferro tractat contra l'oxidació en forma d'espiral helicoidal, aïllament de llana de vidre de 25 mm d'espessor i recobriments exterior d'alumini reforçat; per a conducció d'aire en instal·lacions de climatització.	8,37900 €
	MT42CON020	m	Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espessor i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, pel segellat i fixació de l'aïllament.	0,08208 €
	MT42CON135	U	Brida i suport per a fixació de tubs flexibles per a conducció d'aire en instal·lacions de climatització.	1,07100 €
			Altres conceptes	9,58792 €
P-165	ICR026	U	<p>Maneguet de xapa galvanitzada Manguito Corona "ISOVER", de 127 mm de diàmetre, per a la fixació de tub flexible de la gamma Flexiver a conductes de climatització de la gamma Climaver. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	10,35 €
	MT42CON135	U	Brida i suport per a fixació de tubs flexibles per a conducció d'aire en instal·lacions de climatització.	1,07100 €
	MT42CON020	m	Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espessor i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, pel segellat i fixació de l'aïllament.	0,08341 €
	MT42COIC	U	Maneguet de xapa galvanitzada Manguito Corona "ISOVER", de 127 mm de diàmetre, per a la fixació de tub flexible de la gamma Flexiver a conductes de climatització de la gamma Climaver.	4,37850 €
			Altres conceptes	4,81709 €
P-166	ICR065	Ut	<p>Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, de 250 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	37,43 €
	MT42CONS	U	Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, de 250 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual.	30,22000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
P-167	ICR015B	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte</p>	6,92 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	
	MT42CONU	U	Brida de 125 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,25641 €
	MT42CONB	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	4,27350 €
			Altres conceptes	2,39009 €
P-168	ICR015C	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	7,85 €
	MT42CONV	U	Brida de 150 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,34275 €
	MT42CONC	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	5,12400 €
			Altres conceptes	2,38325 €
P-169	ICR015D	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	8,68 €
	MT42CONW	U	Brida de 175 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,42064 €
	MT42COND	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	5,86950 €
			Altres conceptes	2,38986 €
P-170	ICR015E	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les	10,55 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	
	MT42CONX	U	Brida de 225 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,58647 €
	MT42CONE	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	7,58100 €
			Altres conceptes	2,38253 €
P-171	ICR015F	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	13,76 €
	MT42CONF	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	10,46850 €
	MT42CONY	U	Brida de 300 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	0,90000 €
			Altres conceptes	2,39150 €
P-172	ICR016B	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	13,15 €
	MT42CONI	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.	8,33000 €
			Altres conceptes	4,82000 €
P-173	ICR016C	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	14,68 €
	MT42CONJ	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre.	9,86000 €
			Altres conceptes	4,82000 €
P-174	ICR016D	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	16,30 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	MT42CONK	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.	11,48000	€
			Altres conceptes	4,82000	€
P-175	ICR016E	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	21,80	€
	MT42CONL	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre.	16,98000	€
			Altres conceptes	4,82000	€
P-176	ICR016F	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	30,95	€
	MT42CONM	U	Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre.	26,13000	€
			Altres conceptes	4,82000	€
P-177	ICR016G	U	Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,75	€
	MT42CONN	U	Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.	7,93000	€
			Altres conceptes	4,82000	€
P-178	ICR016H	U	Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	20,07	€
	MT42CONO	U	Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre.	15,25000	€
			Altres conceptes	4,82000	€
P-179	ICR016I	U	Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	27,18	€
	MT42CONP	U	Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre.	22,36000	€
			Altres conceptes	4,82000	€
P-180	ICR016J	U	Reducció excèntrica de 175 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.	17,57	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	
	MT42CONQ	U	Reducció excèntrica de 175 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre.	12,75000 €
			Altres conceptes	4,82000 €
P-181	ICR016K	U	<p>Reducció excèntrica de 225 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	22,01 €
	MT42CONR	U	Reducció excèntrica de 225 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre.	17,19000 €
			Altres conceptes	4,82000 €
P-182	ICR016L	U	<p>Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	12,44 €
	MT42CONG	U	Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.	7,62000 €
			Altres conceptes	4,82000 €
P-183	ICR070B	U	<p>Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	127,96 €
	MT42TRXA	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 500x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb elements de fixació.	120,14000 €
			Altres conceptes	7,82000 €
P-184	ICR070BB	Ut	<p>Formació xemeneia d'extracció d'intempèrie per a allotjament de les diferents sortides de ventilació a coberta incloent tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm per a la protecció pels diferents conductes</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	127,96 €
	MT42TRXB	U	Formació de reixeta d'intempèrie per a allotjament de les diferents sortides de ventilació a coberta	120,14000 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7,82000 €
P-185	ICR070BC	U	Reixa Lineal Schako PA-Z-07-08-10200-075-B-RAL A DEFINIR-ERO (10 TRAMOS DE 1020 MM) o equivalent. En execució en línia contínua, PAZ-7 amb lames verticals i comporta de regulació i amb lames fixes de perfil aerodinàmic, per a impulsió o retorn, en execució amb distància entra lames de 8 mm resistent amb marc estret. Dispositiu de fixació ocult. Acabat en execució estàndard en alumini anoditzat, amb possibilitat d'anoditzat especial o lacat en RAL a defir per la direcció facultativa.	2.796,25 €
			Inclou la formació de plenum de fibra en els trams d'impulsió per a la correcta distribució de l'aire de climatització.	
			Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
	MT42TRXC	U	Reixa Lineal Schako PA-Z-07-08-10200-075-B-RAL A DEFINIR-ERO (10 TRAMOS DE 1020 MM) o equivalent. En execució en línia contínua, PAZ-7 amb lames verticals i comporta de regulació i amb lames fixes de perfil aerodinàmic, per a impulsió o retorn, en execució amb distància entra lames de 8 mm resistent amb marc estret. Dispositiu de fixació ocult. Acabat en execució estàndard en alumini anoditzat, amb possibilitat d'anoditzat especial o lacat en RAL a defir per la direcció facultativa.	2.089,00000 €
			Inclou la formació de plenum de fibra en els trams d'impulsió per a la correcta distribució de l'aire de climatització.	
			Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
			Altres conceptes	707,25000 €
P-186	IEH010	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	0,91 €
	MT35CUND	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	0,42000 €
			Altres conceptes	0,49000 €
P-187	IEI070	U	Subquadre sala polivalent, format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Format per:	3.579,65 €
			2 ut - ID K 4P 40A 300 MA AC. REF: Schneider Electric A9Z06440	
			1 ut - ID K 4P 40A 30 MA AC. REF: Schneider Electric A9Z05440	
			3 ut - iK60N 4P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17410	
			9 ut - iK60N 2P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17210	
			15 ut - iK60N 2P 16A C. REF: Schneider Electric A9K17216	
			2 ut - iK60N 2P 25A C. REF: Schneider Electric A9K17225	
			1 ut - iK60N 4P 50A C. REF: Schneider Electric A9K24463	

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ENVOLVENT	
			1 ut - PRAGMA 24 5 FILAS, SUPERFICIE. REF: Schneider Electric PRA13815	
			1 ut - PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS. REF: Schneider Electric PRA16524	
			Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
MT35WWWB		U	Subquadre Sala polivalent, format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Format per:	3.144,27000 €
			2 ut - ID K 4P 40A 300 MA AC REF: Schneider Electric A9Z06440	
			1 ut - ID K 4P 40A 30 MA AC Schneider Electric A9Z05440	
			3 ut - iK60N 4P 10A C Schneider Electric A9K17410	
			9 ut - iK60N 2P 10A C Schneider Electric A9K17210	
			15 ut - iK60N 2P 16A C Schneider Electric A9K17216	
			2 ut - iK60N 2P 25A C Schneider Electric A9K17225	
			1 ut - iK60N 4P 50A C Schneider Electric A9K24463	
			ENVOLVENT	
			1 ut - PRAGMA 24 5 FILAS, SUPERFICIE REF: Schneider Electric PRA13815	
			1 ut - PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS REF: Schneider Electric PRA16524	
			Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
			Altres conceptes	435,38000 €
P-188	IEI090	U	Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre SALA DESCANS: mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc); caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió.	53,48 €
			4 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.	
			3 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar.	
			1 ut - Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc	

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>i embellidor de color blanc.</p> <p>6 ut - Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.</p> <p>6 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.</p> <p>3 ut - Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color blanc.</p>	
			<p>Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.</p> <p>Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.</p>	
			<p>Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.</p> <p>Totalment muntats, connexionats i provats.</p> <p>Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	
	MT33SEGE	U	Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color blanc.	14,76000 €
	MT33SEGA	U	Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	6,03000 €
	MT35CAJB	U	Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar.	0,63000 €
	MT33SEGG	U	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa de color blanc.	21,12000 €
	MT35CAJA	U	Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.	0,68000 €
			Altres conceptes	10,26000 €
P-189	IEO010	m	Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Inclús accessoris i peces especials.	3,78 €
	MT36TIE	m	Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	1,53000 €
			Altres conceptes	2,25000 €
P-190	IEP010	U	Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb 87 m de conductor de coure nu de 35 mm².	500,12 €
	MT35TTA030	U	Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica.	47,14000 €
	MT35TTA010	U	Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre.	75,83000 €
	MT35TTC	m	Conductor de coure nu, de 35 mm².	250,56000 €
	MT35WWW02	U	Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra.	1,18000 €
	MT35TTS	U	Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a rodó.	12,69000 €
			Altres conceptes	112,72000 €
P-191	IEH010B	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	1,12 €
	MT35CUNE	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	0,63000 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,49000 €
P-192	IEH010C	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	2,09 €
	MT35CUNF	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	1,35000 €
			Altres conceptes	0,74000 €
P-193	IEH010D	m	Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).	1,28 €
	MT35CUNG	m	Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2.	0,56000 €
			Altres conceptes	0,72000 €
P-194	IEH010E	m	Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).	3,07 €
	MT35CUNH	m	Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2.	1,17000 €
			Altres conceptes	1,90000 €
P-195	IEH010F	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	1,58 €
	MT35CUNB	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.	0,87000 €
			Altres conceptes	0,71000 €
P-196	IEH010G	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	5,89 €
	MT35CUNA	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.	3,99000 €
			Altres conceptes	1,90000 €
P-197	IEH010H	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de	12,21 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	
	MT35CUNC	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.	10,31000 €
			Altres conceptes	1,90000 €
P-198	IEI070B	U	Subquadre sala de descans, format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Format per: 2 ut - iK60N 2P 16A C. REF: Schneider Electric A9K17216 2 ut - iK60N 2P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17210 1 ut - IID 2P 40A 30mA AC residencial. REF: Schneider Electric A9R60240 ENVOLVENT 1 ut - PRAGMA 18 1 FILA, SUPERFICIE. REF: Schneider Electric PRA10261 1 ut - PUERTA PLENA PRAGMA 18 1 FILA. REF: Schneider Electric PRA10261 Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	350,60 €
	MT35WWWA	U	Subquadre sala de descans, format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Format per: 2 ut - iK60N 2P 16A C REF: Schneider Electric A9K17216 2 ut - iK60N 2P 10A C REF: Schneider Electric A9K17210 1 ut - IID 2P 40A 30mA AC residencial REF: Schneider Electric A9R60240 ENVOLVENT 1 ut - PRAGMA 18 1 FILA, SUPERFICIE REF: Schneider Electric PRA10261 1 ut - PUERTA PLENA PRAGMA 18 1 FILA REF: Schneider Electric PRA10261 Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	294,59000 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	56,01000 €
P-199	IEI070C	U	Partida alçada de connexió a quadre existent consistent en l'adequació del quadre general existent així com tots els elements de protecció elèctrica i accessoris necessaris. Inclou Interruptor 1 ut - A9K24463 iK60N 4P 50 A C Schneider Electric Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	507,05 €
	MT35CGM	U	Adequació de quadre elèctric existent Altres conceptes	418,64000 € 88,41000 €
P-200	IEI090B	U	Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre EDIFICI POLIVALENT: mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc) i monobloc de superfície (IP55); caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. 20 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar. 15 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar. 8 ut - Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. 4 ut - Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. 34 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. 17 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa de color blanc. 7 ut - Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color blanc. 1 ut - Marc horitzontal de 3 elements, gamma bàsica, de color blanc. 2 ut - Caixa d'encastar per presa de 25 A (especial per presa de corrent en cuines). 2 ut - Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V per cuina, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. 1 ut - Commutador monobloc estanc per instal·lació en superfície (IP55), color gris. Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre. Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	623,71 €
	MT35CAJA	U	Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.	6,46000 €
	MT33SEGB	U	Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	25,68000 €
	MT33SEGA	U	Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	48,24000 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT33SEGG	U	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa de color blanc.	59,84000 €
	MT33SEGE	U	Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color blanc.	34,44000 €
	MT33SEGF	U	Marc horitzontal de 3 elements, gamma bàsica, de color blanc.	6,85000 €
	MT33SEGD	U	Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V per cuina, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	24,28000 €
	MT33SEGH	U	Commutador monobloc estanc per instal·lació en superfície (IP55), color gris.	7,77000 €
	MT35CAJ011	U	Caixa d'encastar per presa de 25 A (especial per presa de corrent en cuines).	4,12000 €
	MT35CAJB	U	Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar.	5,25000 €
	MT33SEGC	U	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	218,28000 €
	MT33SEGI	U	Base d'endoll de 16 A 2P+T monobloc estanca, per instal·lació en superfície (IP55), color gris.	30,00000 €
			Altres conceptes	152,50000 €
P-201	IEO010B	m	Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de safata perforada d'acer galvanitzat, de 50x25 mm. Inclús accessoris.	8,93 €
	MT35AIT	m	Safata perforada d'acer galvanitzat, de 50x25 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús accessoris. Segons UNE-EN 61537.	5,70000 €
			Altres conceptes	3,23000 €
P-202	IEO010C	m	Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de canalització de tub corbale de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545.	1,12 €
	MT35AIAA	m	Tub corbale de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	0,27000 €
			Altres conceptes	0,85000 €
P-203	IEO010D	m	Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbale de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.	1,56 €
	MT35AIAB	m	Tub corbale de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	0,71000 €
			Altres conceptes	0,85000 €
P-204	IEO010E	m	Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbale de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.	1,74 €
	MT35AIAC	m	Tub corbale de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la compressió 320 N, resistència a	0,89000 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	
			Altres conceptes	0,85000 €
P-205	IEO010F	m	Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.	2,22 €
	MT35AIAD	m	Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	1,37000 €
			Altres conceptes	0,85000 €
P-206	IEO010G	m	Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.	5,44 €
	MT35AIAE	m	Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 15 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.	1,20000 €
	MT35WWW03	m	Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric.	0,26000 €
	MT01ARA010	m³	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.	0,68962 €
			Altres conceptes	3,29038 €
P-207	IEO010H	m	Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.	5,69 €
	MT35AIAF	m	Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.	1,28000 €
	MT01ARA010	m³	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.	0,72529 €
	MT35WWW03	m	Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric.	0,26000 €
			Altres conceptes	3,42471 €
P-208	IEO010I	m	Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre	4,62 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.	
	MT35AIAG	m	Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens segons UNE-EN 50267-2-2, endollable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	2,61000 €
			Altres conceptes	2,01000 €
P-209	IIC020	U	Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre de detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, format extraplà, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades incandescents, 250 VA per a làmpades fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a llums de baix consum, 200 VA per a lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP20, de 120 mm de diàmetre. Inclús subjeccions.	82,88 €
	MT34ORB	U	Detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, format extraplà, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades incandescents, 250 VA per a làmpades fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a llums de baix consum, 200 VA per a lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, muntatge en sostre de fins a 3 m d'altura, grau de protecció IP20, de 120 mm de diàmetre.	73,38000 €
			Altres conceptes	9,50000 €
P-210	IVM014	U	Extractor per a bany format per ventilador helicoidal de baix nivell sonor, model Silent-100 CZ "S&P" o equivalent, velocitat 2100 r.p.m., potència màxima de 8 W, cabal de descàrrega lliure 95 m³/h, nivell de pressió sonora de 26,5 dBA, de dimensions 158x109x158 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor amb rodaments de boles per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn. Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.	58,76 €
	MT42EBS	U	Ventilador helicoidal de baix nivell sonor, model Silent-100 CZ "S&P", velocitat 2100 r.p.m., potència màxima de 8 W, cabal de descàrrega lliure 95 m³/h, nivell de pressió sonora de 26,5 dBA, de dimensions 158x109x158 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor amb rodaments de boles per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn.	49,21000 €
			Altres conceptes	9,55000 €
P-211	IVM021	U	Boca de ventilació graduable de polièstirè en execució rodona, adequada per extracció i impulsió, de 125 mm de diàmetre, formada per un cos amb junta elàstica de EPDM, un obturador central graduable i una reixeta central obturable. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.	23,49 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p> criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	
	MT42SVI	U	<p>Boca de ventilació graduable de poliestirè en execució rodona, adequada per extracció i impulsió, de 125 mm de diàmetre, formada per un cos amb junta elàstica de EPDM, un obturador central graduable i una reixeta central obturable.</p>	16,33000 €
			Altres conceptes	7,16000 €
P-212	IVM040	U	<p>Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-350/125 SILENT "S&P", de dues velocitats, potència màxima de 22 W, cabal màxim de 360 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 258 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 34 dBA, per a conductes de 125 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p>	244,93 €
	MT42VSPB	U	<p>Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-350/125 SILENT "S&P" o equivalent amb control REB-ECOWATT</p>	233,04000 €
			Altres conceptes	11,89000 €
P-213	IVM034B	U	<p>Subministre i instal·lació de Caixa de ventilació amb filtres integrats Soler i Palau UVF-1500/315 F7 ECOWATT amb filtres AFR UVF-1500 F9 i control REB-Ecowatt. De baix nivell sonor, fabricades en xapa d'acer galvanitzat, amb aïllament acústic ininflamable (M0) de llana mineral de 30 mm d'espessor, junts estanques a aspiració i descàrrega, tancaments de tipus tracció giratori, de facil obertura, i ventilador centrífug de branques cap enrere. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V ± 10% 50 / 60Hz, IP44, rodaments a boles, protector tèrmic, interruptor ON / OFF amb potenciòmetre incorporat per ajustar la velocitat i entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal de 0-10V. Tots els models tenen capacitat per el muntatge de fins a 3 filtres. Inclús accessoris i elements de fixació.</p> <p>Inclús accessoris i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p>	1.183,39 €
	MT42SVSB	U	<p>Accessoris i elements de fixació de caixa d'extracció, "S&P".</p>	44,21000 €
	MT42SVSA	U	<p>Caixa de ventilació UVF-1500/315 F7 ECOWATT + AFR UVF-1500 F9 + Control REB-Ecowatt</p>	1.131,56000 €
			Altres conceptes	7,62000 €
P-214	IVM040B	U	<p>Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-1300/250 SILENT "S&P", de dues velocitats, potència màxima de 255 W, cabal màxim de 2000 m³/h, de 336 mm de diàmetre i 450 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 47 dBA, per a conductes de 315 mm de diàmetre, format per cos de xapa d'acer galvanitzat acabat amb pintura epoxi color blanc, hèlix d'alumini, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p>	383,09 €
	MT42VSPA	U	<p>Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-1300/250 SILENT "S&P" o equivalent amb control REB-ECOWATT</p>	349,76000 €
			Altres conceptes	33,33000 €
P-215	J060770A	Ut	<p>Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3</p>	105,26 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BV21770A	Ut	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2	105,26000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-216	J441J108	Ut	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278	581,87	€
	BV25J108	Ut	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278	581,87000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-217	J5V11151	Ut	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	483,25	€
	BVA51151	Ut	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	483,25000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-218	K21A1011Z	Ut	Arrencada de full i bastiment de finestres exteriors i interiors de fusta i alumini amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs extracció del vidre, ferratges, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	18,33	€
			Altres conceptes	18,33000	€
P-219	K21B1011	MI	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, formada per un passamà superior, intermitjos i travessers verticals, tot amb tub tubular rodó. Inclou acopi de material per posterior utilització amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	6,22	€
			Altres conceptes	6,22000	€
P-220	K21B3011	M²	Arrencada amb mitjans manuals dels tancaments metàl·lics de les obertures exteriors format reixes tipus ballesta o reixes fixes, tot d'acer galvanitzat. Inclou extracció perfil perimetral de guia, ferratges, mecanismes, fixacions,... Inclou càrrega manual sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	6,22	€
			Altres conceptes	6,22000	€
P-221	K21ED001	Ut	Extracció amb mitjans manuals de la instal·lació d'aigua, sanejament, electricitat, calefacció i telecomunicacions existent a l'edifici. Electricitat: Desconnexió i arrencada de subquadres elèctrics, cablejat i caneletes vistes per paraments verticals i sostres, lluminàries penjades, emergència, caixes d'empalme, mecanismes, canals, accessoris ... Calefacció: desconnexió de la xarxa de subministrament, arrencada canonades de coure, terminals amb radiadors, accessoris, obturació de les conduccions ... Ventilació: extracció de tuberíes de ventilació de la cuina, campana, mecanismes, ... Aigua: desconnexió de la xarxa de subministrament, extracció de tuberíes d'aigua de coure, claus de pas, extracció sanitaris i griferia, ... Sanejament: extracció de baixants i canals de PVC d'evacuació d'aigües pluvials i fecals de coberta i cuina i dels diferents equipaments de l'edifici, ... Inclou demés elements de les instal·lacions que componen la instal·lació de l'edifici a enderrocar. Inclòs càrrega manual de runes a container o camió, transport a l'abocador més pròxim, taxes i cànon d'abocador corresponent, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Tot per deixar l'edifici completament buit de instal·lacions per posterior enderroc.	348,45	€
	B2RA71H1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	55,00000	€

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	293,45000 €
P-222	K4475ZX01	MI	Subministre i col.locació de brancal a lateral obertura, ref. S03, format per platina d'acer laminat en calent de 165mm d'amplada i 8mm de gruix, fixat al panell de façana prefabricat de formigó mitjaçant pates d'acer galvanitzat puntuals. Inclòs fixacions, elements de reforç si és el cas,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016	43,02 €
			Altres conceptes	43,02000 €
P-223	K4475ZX02	MI	Subministre i col.locació de brancal a lateral obertura, ref. S05, format per platina d'acer laminat en calent de 240mm d'amplada i 8mm de gruix, fixat al panell de façana prefabricat de formigó mitjaçant pates d'acer galvanitzat puntuals. Inclòs fixacions, elements de reforç si és el cas,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016	66,99 €
			Altres conceptes	66,99000 €
P-224	K4SP820Z	Ut	Subministrament i col.locació de sistema d'atirament verticals en barres rígides d'acer inoxidable AISI-316 (1x19) de diàmetre 22mm ancorat als pòrtics metàl·lics segons per mitjà de platines soldades. S'inclou subministrament de tots els complementes de tesat i posta en obra, com de les corresponents forquilles, segons detalls corresponents de la documentació gràfica. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col.locació i fixació provisional dels tirants. Aplomat i anivellació. Soldat de les fixacions i muntatge de forquilles i altres complementes. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	216,72 €
	B0B47201	MI	Barres rígides d'acer inoxidable AISI-316 (1x19) de diàmetre 22mm ancorat als pòrtics metàl·lics segons per mitjà de platines soldades	47,69000 €
			Altres conceptes	169,03000 €
P-225	K5ZJ2203A	MI	Subministre i col.locació de remat inferior i superior de façana (05-06-11-12) amb planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 15cm, amb dos plecs, seguint geometria segns detall de projecte. Inclou fixacions mecàniques, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. CM: Inclou remat a porticons	13,39 €
	B5ZJ2203A	MI	Remat inferior i superior de façana (05-06-11-12) amb planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 15cm, amb dos plecs, seguint geometria segns detall de projecte. Inclou fixacions mecàniques, segellat impermeable,	9,93000 €
			Altres conceptes	3,46000 €
P-226	K5ZJ2204A	MI	Subministre i col.locació de remat de coberta (08) amb planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, amb un desenvolupament de 15 cm, amb dos plecs, seguint geometria segns detall de projecte. Inclou fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	13,39 €
	B5ZJ2204A	MI	Remat de coberta (08) amb planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, amb un desenvolupament de 15 cm, amb dos plecs, seguint geometria segns detall de projecte. Inclou fixacions, segellat impermeable,..	9,93000 €
			Altres conceptes	3,46000 €
P-227	K5ZJ2205A	MI	Subministre i col.locació de goteró per canal, d'acer galvanitzat lacat color RAL 9016 de 1,5mm gruix i 8 x 8 mm de secció. Inclòs fixacions, segellats,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	6,84 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B5ZJ2205A	MI	Goteró per canal, d'acer galvanitzat lacat color RAL 9016 de 1,5mm gruix i 8 x 8 mm de secció. Inclòs fixacions, segellats.	3,38000 €
			Altres conceptes	3,46000 €
P-228	K5ZJ2201A	MI	Subministre i col·locació de canal d'evacuació d'aigües S06, d'acer galvanitzat, lacat color RAL 9016. Canal amb xapa de 1,5mm de gruix i un desenvolupament de 102cms (5+2+42.1+14.2+27), amb quatre plecs, seguint geometria segons detall de projecte. La longitud total es reparteix en 4 peces, cada una entregada entre ells solapades per la cara interior. Inclou peça de solapament també d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix i 8cms de longitud amb el mateix solapament que la canal. Inclou forats de 100mm de diàmetre per a connectar el baixant d'agües pluvials, fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	106,87 €
	B5ZJ2201A	MI	Canal d'evacuació d'aigües S06, d'acer galvanitzat, lacat color RAL 9016. Canal amb xapa de 1,5mm de gruix i un desenvolupament de 102cms (5+2+42.1+14.2+27), amb quatre plecs, seguint geometria segons detall de projecte. La longitud total es reparteix en 4 peces, cada una entregada entre ells solapades per la cara interior. Inclou peça de solapament també d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix i 8cms de longitud amb el mateix solapament que la canal. Inclou forats de 100mm de diàmetre per a connectar el baixant d'agües pluvials, fixacions, segellat impermeable,...	80,70000 €
			Altres conceptes	26,17000 €
P-229	K5ZJ2202A	MI	Subministre i col·locació de pletina de remat perimetral coberta graves S07, d'acer galvanitzat perforat. Format per dues pletines: Primera pletina superior: Remat amb xapa de 0,8mm de gruix i un desenvolupament de 56,3cms (3,2+2+21,1+30), amb tres plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Segona pletina inferior: Remat amb xapa de 0,8mm de gruix i un desenvolupament de 45cms (15+30), amb dos plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Remat soldat a la cara inferior de la pletina superior. Les pletines aniran fixades a la jàssera metàl·lica. La longitud total es reparteix en 4 peces, cada una entregada entre ells solapades a una solapa per la seva cara interior/superior i una altra interior/inferior. Inclou peça de solapament també d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix i 8cms de longitud amb el mateix solapament que la pletina superior, i l'altra el mateix desenvolupament que la pletina inferior. Inclou fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	52,30 €
	B5ZJ2202A	MI	Remat perimetral coberta graves S07, d'acer galvanitzat perforat. Format per dues pletines: Primera pletina superior: Remat amb xapa de 0,8mm de gruix i un desenvolupament de 56,3cms (3,2+2+21,1+30), amb tres plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Segona pletina inferior: Remat amb xapa de 0,8mm de gruix i un desenvolupament de 45cms (15+30), amb dos plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Remat soldat a la cara inferior de la pletina superior. Les pletines aniran fixades a la jàssera metàl·lica. La longitud total es reparteix en 4 peces, cada una entregada entre ells solapades a una solapa per la seva cara interior/superior i una altra interior/inferior. Inclou peça de solapament també d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix i 8cms de longitud amb el mateix solapament que la pletina superior, i l'altra el mateix desenvolupament que la pletina inferior. Inclou fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	41,06400 €
			Altres conceptes	11,23600 €
P-230	P3C00001	M²	Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament des de camió, estàs i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 8.60 kg/m³. Inclòs panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de	33,06 €

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució.	
			Altres conceptes	33,06000 €
P-231	P3C00002	M ²	Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5.70 kg/m ³ . Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.	27,45 €
			Altres conceptes	27,45000 €
P-232	P7R020301	M ²	LPF_ Impermeabilització zona dutxes format per làmina impermeabilitzant, desolidaritzant i difusora de vapor d'aigua de polietilè amb estructura nervada i cavitats quadrades en forma de cua d'orenela, de 3 mm d'espessor, model KERDI de Schlüter Systems o equivalent, revestida de geotèxtil no teixit a les dues cares, fixada al suport amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 estès amb plana dentada. Inclós adhesiu bicomponent, banda de reforç i massilla adhesiva elàstica monocomponent,...mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	17,76 €
	B7R020301	M ²	Làmina impermeabilitzant, desolidaritzant i difusora de vapor d'aigua de polietilè amb estructura nervada i cavitats quadrades en forma de cua d'orenela, de 3 mm d'espessor, model KERDI de Schlüter Systems o equivalent, revestida de geotèxtil no teixit a les dues cares, fixada al suport amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 estès amb plana dentada. Inclós adhesiu bicomponent, banda de reforç i massilla adhesiva elàstica monocomponent,...	9,56400 €
			Altres conceptes	8,19600 €
P-233	P7R1HJEZ	M ²	LR_ Barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat amb acabat plàstic per les dues cares LA-30-AL amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 10 ⁻¹¹ m ² /s, col·locada adherida en calent sobre solera de formigó. Tipus Chovaplast Alum BV 30-E2 o equivalent. Inclós banda de reforç de la làmina, solapament entre làmines impermeabilització, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	14,81 €
	B7Z24000	Kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,24900 €
	B711HGY2	M ²	Làmina bituminosa de betum aditivat amb acabat plàstic per les dues cares LA-30-AL amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 10 ⁻¹¹ m ² /s	6,24000 €
			Altres conceptes	8,32100 €
P-234	PQ0001	Ut	Desmuntatge de tot el mobiliari i equipament interior de l'edifici segons directrius de la Propietat, format per zona bar, cuina, despatx i una sala. Inclou l'extracció de tots els sanitaris, electrodomèstics, mobiliari,... amb transport a l'abocador autoritzat dels elements no reutilitzables i en cas de reutilitzar-los es protegiran, embalaran i seran traslladats a zona d'acopi Municipal. Inclou càrrega i transport de runes a l'abocador més proper, taxes d'abocament, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Tot per deixar l'edifici completament buit per posterior enderroc.	838,86 €
			Altres conceptes	838,86000 €

IV. PRESSUPOST

4 PRESSUPOST

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
Obra	01		Pressupost 016-2021 VINYASSA			
Capítol	01		PREVIS I ENDERROCS			
1	PQ0001	Ut	Desmuntatge de tot el mobiliari i equipament interior de l'edifici segons directrius de la Propietat, format per zona bar, cuina, despatx i una sala. Inclou l'extracció de tots els sanitaris, electrodomèstics, mobiliari,... amb transport a l'abocador autoritzat dels elements no reutilitzables i en cas de reutilitzar-los es protegiran, embalaran i seran traslladats a zona d'acopi Municipal. Inclou càrrega i transport de runes a l'abocador més proper, taxes d'abocament, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Tot per deixar l'edifici completament buit per posterior enderroc. (P - 234)	838,86	1,000	838,86
2	K21ED001	Ut	Extracció amb mitjans manuals de la instal.lació d'aigua, sanejament, electricitat, calefacció i telecomunicacions existent a l'edifici. Electricitat: Desconnexió i arrencada de subquadres elèctrics, cablejat i caneletes vistes per paraments verticals i sostres, lluminàries penjades, emergència, caixes d'empalme, mecanismes, canals, accessoris ... Calefacció: desconnexió de la xarxa de subministrament, arrencada canonades de coure, terminals amb radiadors, accessoris, obturació de les conduccions ... Ventilació: extracció de tuberies de ventilació de la cuina, campana, mecanismes,... Aigua: desconnexió de la xarxa de subministrament, extracció de tuberies d'aigua de coure, claus de pas, extracció sanitaris i griferia,... Sanejament: extracció de baixants i canals de PVC d'evacuació d'aigües pluvials i fecals de coberta i cuina i dels diferents equipaments de l'edifici,... Inclou demés elements de les instal.lacions que componen la instal.lació de l'edifici a enderrocar. Inclòs càrrega manual de runes a container o camió, transport a l'abocador més pròxim, taxes i cànon d'abocador corresponent, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Tot per deixar l'edifici completament buit de instal.lacions per posterior enderroc. (P - 221)	348,45	1,000	348,45
3	K21A1011Z	Ut	Arrencada de full i bastiment de finestres exteriors i interiors de fusta i alumini amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs extracció del vidre, ferratges,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 218)	18,33	13,000	238,29
4	K21B3011	M²	Arrencada amb mitjans manuals dels tancaments metàl.lics de les obertures exteriors format reixes tipus ballesa o reixes fixes, tot d'acer galvanitzat. Inclou extracció perfil perimetral de guia, ferratges, mecanismes, fixacions,... Inclou càrrega manual sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 220)	6,22	15,250	94,86
5	F21Q1121	Ut	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a acopi Municipal, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 139)	10,12	2,000	20,24
6	E211159A	M³	Enderroc TOTAL d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, a una alçària màxima de 4,00m, sense enderroc de fonaments ni solera. Edifici format per parets de bloc foradat de morter de ciment de 20cm de gruix, sostre unidireccional amb bigues de formigó prefabricat i revoltos de morter, coberta a una aigua amb acabat de teula ceràmica i distribucions interiors amb paret de bloc de morter amb acabat enrajolat o pintat,... Inclou extracció d'elements de coberta com canals, xemeneies, baixants, elements de façana com escopidors de pedra a obertures,... mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució, amb l'edificació completament	10,76	285,120	3.067,89

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 2

		enderrocada. (P - 10)				
7	F2194AE5Z0	M²	Demolició de solera de formigó armat, de 20 cm de gruix (en el cas de l'edifici existent inclou el paviment de terratzo), amb retroexcavadora amb martell trencador o trams amb compressor amb dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió. Inclòs zones amb mitjans manuals i compressor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. CM: Inclou en la medicció la rampa exterior de formigó (P - 133)	8,08	233,360	1.885,55
8	E2131352Z	M³	Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. CM: Inclòs en la medicció fonament edificació i dels murs tanques exteriors (P - 12)	69,09	38,988	2.693,68
9	F21B3001	MI	Desmuntatge de barana metàl·lica, de 2-2,50mts, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Barana formada per panells modulars de malla electrosoldada i pals encastats a muret de bloc de formigó. Inclòs extracció de pletines, fixacions,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 134)	15,85	30,000	475,50
10	K21B1011	MI	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, formada per un passamà superior, intermitjos i travessers verticals, tot amb tub tubular rodó. Inclou acopi de material per posterior utilització amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 219)	6,22	50,100	311,62
11	F2168941	M²	Enderroc de murs i bancada de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, fins a una alçada màxima de 3,00mts, omplert interior amb formigó, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 131)	2,44	92,500	225,70
12	F2168961	M²	Enderroc de tancament de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, fins a una alçada màxima de 3,00mts, omplert interior amb formigó, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 132)	2,85	12,300	35,06
13	E2135352	M³	Enderroc de muret de contenció de formigó armat, zona rampa, de 20cms de gruix, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (P - 11)	76,05	3,510	266,94
14	F21B3002	MI	Desmuntatge de tancament de 2-2,50mts format per una subestructura de suport amb perfils d'acer galvanitzat empotrats a solera de formigó i revestiment a una cara amb xapa grecada d'acer galvanitzat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs extracció fixacions, elements de reforç,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 135)	15,66	11,600	181,66
15	F21DQG02	Ut	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs extracció de reixa metàl·lica, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 136)	56,07	1,000	56,07
16	F21DQG03	Ut	Demolició d'arqueta de registre de 50x50cms, format per parets d'obra amb acabat remolinat i tapa metàl·lica superior metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs premarc, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 137)	50,84	3,000	152,52
17	F21DQG002	MI	Demolició de canaleta d'evacuació d'aigües, de 15-20cms d'amplada, amb reixa d'entramat d'acer i canal prefabricada de formigó polímer, empotrada a solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 138)	5,20	14,500	75,40
18	E21R1165	Ut	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa	117,46	4,000	469,84

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 3

execució. (P - 13)

TOTAL	Capítol	01.01	11.438,13
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	02	SUSTENCIÓ DE L'EDIFICI I MOVIMENT TERRES
NIVELL 3	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E22113C2	M²	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 14)	2,04	606,000	1.236,24
2	F2213422	M³	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 140)	3,35	458,968	1.537,54
3	F222142B	M³	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 141)	5,54	57,063	316,13
4	E2241100	M²	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (P - 16)	1,83	263,460	482,13
5	E225AJ70	M³	SBG_ de graves per a drenatge de pedra calcària, de 50 a 70mm, en tongades de 15cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 18)	38,22	65,588	2.506,77
6	E2A15000	M³	Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 19)	5,63	7,800	43,91
7	E225177X	M³	Terraplenat i piconatge amb mitjans mecànics, amb terres extretes de la pròpia excavació, amb una compactació del 95% del PM. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 17)	3,51	7,800	27,38
8	E222B432	M³	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte de graves sorrenques, realitzada amb retroexcavadora, amb les terres deixades a la vora i posterior tapiat de la rasa. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 15)	8,36	37,588	314,24

TOTAL	NIVELL 3	01.02.01	6.464,34
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	02	SUSTENCIÓ DE L'EDIFICI I MOVIMENT TERRES
NIVELL 3	02	FONAMENTACIÓ I MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E3Z112T1	M²	Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 33)	11,30	65,930	745,01
2	E31521H3	M³	Pou de fonamentació de formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió . Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Col·locació de les pedres en el formigó fresc. Coronació i	81,82	17,200	1.407,30

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 4

		enrasament de fonaments. Curat del formigó. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 27)				
3	E31522H3	M³	Formigó per rases i pous de fonaments, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 28)	89,41	34,469	3.081,87
4	G31B4100	Kg	Armadura de rases i pous AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs col·locació de separadors i fixació de les armadures, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 157)	1,75	3.291,025	5.759,29
5	E31D1100	M²	Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga de lligat, format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 29)	18,18	111,970	2.035,61
6	E4BP1116	Ut	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 40)	14,49	16,000	231,84

TOTAL	NIVELL 3	01.02.02	13.260,92
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	02	SUSTENCIÓ DE L'EDIFICI I MOVIMENT TERRES
NIVELL 3	03	SOLERES I IMPERMEABILITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E7A1220N	M²	PEB_ Subministre i col·locació de barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 56)	3,16	79,000	249,64
2	E7119D8S5	M²	PEB_ Impermeabilització de fonamentació i remunta amb membrana per a impermeabilització de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 53)	13,50	79,000	1.066,50
3	E7B11ADO	M²	LFP_ Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 58)	3,18	445,460	1.416,56
4	E7B21H0L	M²	LP_ Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida sobre capa de grava. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 59)	1,35	445,460	601,37
5	E7C2EA31	M²	XPS100_ Subministre i col·locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100mm de gruix, resistència a compressió >= 300kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir, col·locades adherides sobre làmina impermeable. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 62)	17,44	236,100	4.117,58
6	P3C00001	M²	Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament des de camió, estàs i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la	33,06	224,400	7.418,66

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 5

		seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 8.60 kg/m³. Inclòs panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 230)				
7	P3C00002	M²	Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5.70 kg/m³. Inclú panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció. (P - 231)	27,45	185,250	5.085,11
8	P7R1HJEZ	M²	LR_ Barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat amb acabat plàstic per les dues cares LA-30-AL amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 10 ⁻¹¹ m²/s, col·locada adherida en calent sobre solera de formigó. Tipus Chovaplast Alum BV 30-E2 o equivalent. Inclòs banda de reforç de la làmina, solapament entre làmines impermeabilització, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 233)	14,81	253,245	3.750,56
9	P7R020301	M²	LPF_ Impermeabilització zona dutxes format per làmina impermeabilitzant, desolidaritzant i difusora de vapor d'aigua de polietilè amb estructura nervada i cavitats quadrades en forma de cua d'orenet, de 3 mm d'espessor, model KERDI de Schlüter Systems o equivalent, revestida de geotèxtil no teixit a les dues cares, fixada al suport amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 estès amb plana dentada. Inclòs adhesiu bicomponent, banda de reforç i massilla adhesiva elàstica monocomponent,...mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 232)	17,76	53,620	952,29

TOTAL	NIVELL 3	01.02.03	24.658,27
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
------	----	------------------------------

Capítol	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
---------	----	---------------------

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E442500C	Kg	Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 250x250/300 mm i espessor 20 mm, acabat amb imprimació antioxidant per ambient marí, amb 8 pernns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 80 cm de longitud total. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 36)	2,40	461,079	1.106,59
2	E4415125	Kg	Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils conformats en calent de la sèrie tubulars rectangulars i quadrats, acabat amb imprimació antioxidant per ambient marí,	2,43	2.677,158	6.505,49

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 6

		col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 5 m. Inclou part proporcional d'enrigriridors i platines amb corresponent soldadura. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 35)				
3	E4435115	Kg	Subministre i col·locació de bigues metàl·liques d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, fins a una alçada de 5,00mts, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant per ambient marí, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou neteja i preparació del plànol de suport, replanteig i marcat dels eixos, col·locació i fixació provisional de la biga, aplomat i anivellació, execució de les unions soldades. Inclou part proporcional d'enrigriridors i pletines amb corresponent soldadura, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 37)	2,29	9.927,061	22.732,97
4	E4LV55HA	M²	Lloses alveolars prefabricades de formigó pretesat, de 20 cm de cantell i 120 cm d'amplada, amb junt lateral obert superiorment, de 172.7 a 190.9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, amb altura lliure de planta de fins a 5 m, recolzada directament sobre jàsseres. Inclou: peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriments galvanitzats, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro de lligar, replanteig de la geometria de la planta. Muntatge de les plaques alveolars mitjançant grua. Enllaç de la losa amb els seus recolzaments. Talls, ranuras, trepant i forats. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 41)	60,43	320,500	19.367,82
5	E4B93000	Kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm², en zona de negatius i connectors. Inclou: Col·locació de les armadures amb separadors homologats. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 39)	1,89	2.083,250	3.937,34
6	E5Z26D00	M²	CM_Formació de xapa de compressió de 5cms de gruix sobre lloses alveolars, format amb formigó estructural HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat amb bomba, amb armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Inclou: replé de juntes entre plaques alveolars i zones d'enllaç amb recolzaments, peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriments galvanitzats, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro de lligar. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 44)	11,67	321,050	3.746,65
7	E7D69TKZ	M²	Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de tres mans de pintura intumescent per interior o exterior, Promopaint-SC4 "PROMAT" o equivalent, a base de copolímers acrílics a emulsió aquosa, color blanc i última capa de color RAL a definir per la DF, fins a formar un gruix mínim de pel·lícula seca en micres i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts, segons UNE-EN 13381-8. S'inclou certificat del producte i del aplicador. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans d'acabat. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 65)	45,84	204,438	9.371,44
8	K4SP820Z	Ut	Subministrament i col·locació de sistema d'atirantament verticals en barres rígides d'acer inoxidable AISI-316 (1x19) de diàmetre 22mm ancorat als pòrtics metàl·lics segons per mitjà de platines soldades. S'inclou subministrament de tots els complementos de tesat i posta en obra, com de les corresponents forquilles, segons detalls corresponents de la documentació gràfica. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i	216,72	12,000	2.600,64

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 7

fixació provisional dels tirants. Aplomat i anivellació. Soldat de les fixacions i muntatge de forquilles i altres complements.
S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 224)

TOTAL	Capítol	01.03	69.368,94
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	04	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
NIVELL 3	01	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E5Z15N1B	M²	FCP_ Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5-10cm de gruix mitjà, amb acabat fi amb pendent mínim del 2%. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 43)	6,26	237,050	1.483,93
2	E7B11ADO	M²	LFP_ Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m², col·locat sense adherir. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 58)	3,18	752,030	2.391,46
3	E7435M000	M²	LPV_Impermeabilització coberta: - Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster ROOFTEX V 200, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrant con de resistència biològica a fongs i bacteries amb un gramatge de 200gr/m². - Membrana impermeabilitzant flotant mitjançant làmina sinetètica de PVC-P GLAGON SV de 1,8 mm de gruix, estabilitzada dimensionalment amb vel de fibra de vidre de 50 gr/cm2, resistent als rajos U.V., agents atmosfèrics i arrels, amb una resistència a tracció de >= de 9 N/mm2 (EN 12311-2), elongació a ruptura > 200% (EN 12311-2) i una resitència al punxonament estàtic > 20 kg (EN 12730) soldada mitjançant termofusió amb aire calent en les solapes i reforçada en cantonades i racons amb ANGULOS FLAG. - Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster ROOFTEX V 200, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrant con de resistència biològica a fongs i bacteries amb un gramatge de 200 grs/m². Inclou solapament entre làmines impermeabilització, formació i reforç impermeabilització en aiguafons, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. CM: Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 55)	24,45	257,490	6.295,63
4	E7C28A31	M²	XPS-100_ Aïllament tèrmic format per planxes de poliestirè extruït amb mecanitzat lateral de mitja mossa de resistència a la compressió de 300 KPa, conductivitat tèrmica Lambda 0,036 W/ m²K i de gruix 80 mm tipus EFYOS XPS SL 80, col·locada sense adherir sobre làmina geotèxtil. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 60)	17,18	237,050	4.072,52
5	E5113361	M²	CPR_ Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32mm de diàmetre, de 10cms de gruix, col·locat sense adherir sobre làmina geotèxtil. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 42)	6,81	237,050	1.614,31
6	E713EBZ0	M²	LAP_ Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color gris o negra pendent de definir per la DF, adherida en calent, col·locada sobre xapa de compressió. Inclou prèvia imprimació, solapament entre làmines impermeabilització, formació i reforç impermeabilització en aiguafons, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	19,20	84,000	1.612,80

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 8

		CM: Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 54)				
7	E6184L1K	M²	Formació de paret divisòria per a revestir de 15cms de gruix de bloc foradat de morter de ciment, de 400x150x200mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 45)	24,87	4,400	109,43
8	E7C2E654	M²	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1.622 m2-K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col.locada amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 61)	11,76	6,720	79,03

TOTAL	NIVELL 3	01.04.01	17.659,11
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	04	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
NIVELL 3	02	FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E63C1100	M²	PPF_Subministre, transport i muntatge de panells prefabricats, de formigó armat de 10cms de gruix, massís, amb acabat llis de color gris, amb formigó i armat segons sol·licitacions DB-SE-AE del CTE. Inclou quatre anclatges en L d'acer galvanitzat, dos superiors per fixar al perfil IPE i dos inferiors per fixar a la riostra perimetral de formigó armat, cantells bisseïllats, rejuntat per la cara interior amb silicona acrílica i per la cara exterior amb massilla de poliuretà de dos components, fixacions marcatge CE del material d'acord amb la legislació vigent, elements d'elevació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 46)	82,87	144,975	12.014,08
2	E448512DX	Kg	Subministre i col.locació de pletines en L de 8mm de gruix i de dimensions 15x20cms, fixades mecànicament sobre panell prefabricat i riostra de formigó armat. Inclou perforació amb taladre i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Inclòs dues capes d'imprimació antioxidant tipus marí, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 38)	2,58	324,048	836,04
3	E65A686Z	M²	Subministre i col.locació de subestructura d'alumini extruït format per muntants verticals de perfils en L amb una modulació cada 600mm. Esquadra de sustentació 50x50x100x3mm i perfila vertical L50x50x2mm, tot segons sistema de façana ventilada Knauf o equivalent. Inclòs fixacions, ... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 50)	10,93	195,880	2.140,97
4	E7C4DA64	M²	Aïllament amb placa semirígida de llana de roca, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, no revestit de doble densitat, tipus Ventirock Duo de Rockwool® o equivalent. No hidròfil ni higroscòpic. Col.locat amb fixacions mecàniques a panell de formigó prefabricat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 63)	17,28	195,880	3.384,81
5	E7A24H02	M²	TVK_Subministre i col.locació d'impermeabilització amb làmina impermeable i transpirable tipus Tyvek®Housewarp de la casa Maydisa o similar, amb una reacció al foc Classe B-s1, d0. Inclou cinda adhesiva Maydilit Tyvek® amb adhesiu acrílic entre el solapament de les làmines. Inclòs mitjans auxiliar i demés elements per una completa instal.lació. (P - 57)	5,12	191,110	978,48
6	E65A687Z	M²	Subministre i col.locació de subestructura d'acer galvanitzat amb perfil·leria tubular de 1,5x3cms amb un intereix de 80cms, fixades mecànicament a les L del sistema Knauf, per posterior col.locació del	14,40	195,880	2.820,67

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 9

		revestiment. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 51)				
7	E83Q6662X	M²	Subministre i col.locació de revestiment de façana formada per xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar, col.locada a una alçada màxima de 3,00mts. Xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm, col.locada amb cargols autoroscants d'acer inoxidable i amb volandera. Característiques tècniques: Pes=8,16Kg/m² - Inèrsia=42,21cm - Modul resistent cara A= 14,42cm³/m - Modul resistent cara B = 13,83cm³/m. Inclòs pretalls de la xapa seguint geometria de projecte, cavalcaments, part proporcionals de peces especials o rigiditzadors, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 69)	24,79	195,880	4.855,87
TOTAL	NIVELL 3		01.04.02		27.030,92	
Obra		01	Pressupost 016-2021 VINYASSA			
Capítol		04	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS			
NIVELL 3		03	FUSTERIES EXTERIORS			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAF7E501	Ut	<p>Ref. Fp.01</p> <p>Subministre i col.locació de porta exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x2700mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre.</p> <p>Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per deflectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats.</p> <p>Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.</p> <p>FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x300mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1ut de porta PRACTICABLE, de 1200x2400mm, de la sèrie MILLENIUM PLUS de la casa CORTIZO o similar, amb marc i fulla de secció 70mm. Fusteria practicable amb prestació acústica: superior o igual a 38 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe 6A, resistència al vent C4. Prestació tèrmica 2,1W/m².K - Serradura d'un pany, pany mestrejat per cada ús, maneta doble Cortizo ref. 308505 lacada del mateix color RAL que la perfil·leria, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon 	1.177,47	13,000	15.307,11

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 10

		funcionament.				
		(P - 84)				
2	EAF7E504	Ut	<p>Ref. Fp.02</p> <p>Subministre i col.locació de porta exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x3300mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre.</p> <p>Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per deflectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats.</p> <p>Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.</p> <p>FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat. - 1ut part opaca fixe superior de 1200x900mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini. - 1ut de porta PRACTICABLE, de 1200x2400mm, de la sèrie MILLENIUM PLUS de la casa CORTIZO o similar, amb marc i fulla de secció 70mm. Fusteria practicable amb prestació acústica: superior o igual a 38 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe 6A, resistència al vent C4. Prestació tèrmica 2,1W/m².K - Serradura d'un pany, pany mestrejat per cada ús, maneta doble Cortizo ref. 308505 lacada del mateix color RAL que la perfil·leria, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament. 	1.439,30	1,000	1.439,30
		(P - 85)				
3	EAF7E505	Ut	<p>Ref. Ff.01</p> <p>Subministre i col.locació de balconera exterior d'alumini, per a un buit d'obra de 1200x2700mm, de la casa CORTIZO o similar, lacat de color RAL a definir per la DF, elaborada amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5, gruix promig dels perfils d'alumini de 1,7mm, amb trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varilles aïllants de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre.</p> <p>Estanqueïtat per un sistema de triple junta epdm. accessoris, ferratges i apertura homologats, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, drenatges protegits per deflectors, remats i tapetes, segellat de la fusteria en els encontres amb la obra a base silicona neutra monocomponent, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologats.</p> <p>Inclou p.p. d'elements de fixació, segellat perimetral de juntes mitjançant cordó de silicona neutra i ajust final en obra. perfil·leria, juntes i ferratges amb certificació de marcatge CE, segons norma UNE-EN 14451-1, d'obligat compliment per la CE. Fusteria totalment muntada i provada. Inclou presa de dimensions reals a obra, subministre i col·locació de premarc i de fusteria, ajust final de les</p>	1.177,47	3,000	3.532,41

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 11

fulles, segellat de juntes perimetrals, realització de proves de servei. tot inclòs segons planilles de fusteries, i/o indicacions de la DF.

FUSTERIA COMPLETA, FORMADA PER:

- Premarc: Bastiment a base de tub metàl·lic d'acer galvanitzat de secció adequada de 2cms de gruix de perfil, amb travessers i/o muntants de rigidització superiors i inferiors, segons format i especejament de la fusteria, fixada amb tornilleria d'acer inoxidable a forjat.

- 1ut part opaca fixe superior de 1200x300mm mitjançant panell sandwich format per un nucli d'aïllament de llana de roca de 60mm de gruix i revestiment per la cara exterior i interior amb xapa d'alumini de 0,5mm del mateix RAL que la perfil·leria d'alumini.

- 1 fulla OSCIL.LOBATENT, de 1200x2400mm, de la sèrie COR70 CC16 amb RPT de la casa CORTIZO o similar, amb marc de 70mm de secció i fulla de secció 70mm. Fusteria amb prestació acústica: superior o igual a 46 dBa(DB-HR) amb les següents característiques: Amb les prestacions: permeabilitat a l'aire: classe 4, estanqueïtat a l'aigua: classe E1500, resistència al vent C5. Coeficient de transmissió tèrmica U= 2,10W/m².K

- Frontisses de canal lacades del mateix color RAL que la perfil·leria, manetes extraïbles també del mateix RAL, ferratges, juntes,... i demés elements necessaris per el seu bon funcionament.

- Sistema de microventilació inclòs en el sistema d'obertura de les fulles per donar compliment a l'aportació d'aire definida al CTE-DB-H3 i plànols de projecte de climatització i ventilació. (P - 86)

4	EC1GE507	M²	Subministre i col·locació de vidre aïllant baix emissiu 44.1 + 16 + 44.1, amb butiral transparent de la casa VIDRESIF o similar, amb una transmissió tèrmica de 1,4w/m2K i factor solar 0,62. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 96)	88,41	48,960	4.328,55
---	----------	----	---	-------	--------	----------

TOTAL	NIVELL 3	01.04.03				24.607,37
--------------	-----------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	04	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
NIVELL 3	04	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	EASASI01	Ut	Subministre i col·locació porticó d'una fulla batent, ref. S01, de dimensions 1150x2700mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada estructura amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclou 4 frontisses de llibre soldades al brançal S03 per permetre obertura a 180°, pany i clau, joc de claus mestrejades per els diferents usuaris, sistema de retenció a façana quan està obert,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.	615,04	9,000	5.535,36
---	----------	----	--	--------	-------	----------

INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmail de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (P - 88)

2	EASASI02	Ut	Subministre i col·locació porticó d'una fulla batent i part fixe superior (de 60cms), ref. S01, de dimensions 1150x3300mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada estructura amb fixacions	701,55	1,000	701,55
---	----------	----	---	--------	-------	--------

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 12

			<p>mecàniques d'acer inoxidable. Inclou 4 xarneres de llibre soldades al brancal S03 per permetre obertura a 180°, pany i clau, joc de claus mestrejades per els diferents usuaris, sistema de retenció a façana quan està obert,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p>			
			<p>INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (P - 89)</p>			
3	EASAS103	Ut	<p>Subministre i col.locació porticó fixe, ref. S02, de dimensions 1150x2700mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm, revestit per una cara xapa perfilada PERFORADA d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat PERFORADA de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm i perforacions de 3mm de diàmetre, 5mm entre eixos i 60° a "tresbolillo") fixada estructura amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclou fixacions mecàniques a brancal S03,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p>	493,26	7,000	3.452,82
			<p>INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (P - 90)</p>			
4	K4475ZX01	MI	<p>Subministre i col.locació de brancal a lateral obertura, ref. S03, format per platina d'acer laminat en calent de 165mm d'amplada i 8mm de gruix, fixat al panell de façana prefabricat de formigó mitjaçant pates d'acer galvanitzat puntuals. Inclós fixacions, elements de reforç si és el cas,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p>	43,02	93,000	4.000,86
			<p>INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (P - 222)</p>			
5	EASAS104	Ut	<p>Subministre i col.locació de porta d'una fulla batent, ref. S04, de dimensions 1000x2700mm, formada per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - premarc d'acer galvanitzat de 1,5mm tipus prefisa fixat amb panell de formigó prefabricat. - porta metàl·lica galvanitzada amb dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5mm de gruix amb interior plena de poliuretà. - revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada a porta amb un subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix.. <p>Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manivelles de niló color negre, fixacions mecàniques de la porta al brancal S05,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p>	486,97	3,000	1.460,91
			<p>INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (P - 91)</p>			
6	K4475ZX02	MI	<p>Subministre i col.locació de brancal a lateral obertura, ref. S05, format per platina d'acer laminat en calent de 240mm d'amplada i 8mm de gruix, fixat al panell de façana prefabricat de formigó mitjaçant pates d'acer galvanitzat puntuals. Inclós fixacions, elements de reforç si és el cas,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al</p>	66,99	16,200	1.085,24

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 13

			seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.			
			INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (P - 223)			
7	K5ZJ2201A	MI	Subministre i col.locació de canal d'evacuació d'aigües S06, d'acer galvanitzat, lacat color RAL 9016. Canal amb xapa de 1,5mm de gruix i un desenvolupament de 102cms (5+2+42.1+14.2+27), amb quatre plecs, seguint geometria segons detall de projecte. La longitud total es reparteix en 4 peces, cada una entregada entre ells solapades per la cara interior. Inclou peça de solapament també d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix i 8cms de longitud amb el mateix solapament que la canal. Inclou forats de 100mm de diàmetre per a connectar el baixant d'agües pluvials, fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (P - 228)	106,87	22,400	2.393,89
8	K5ZJ2202A	MI	Subministre i col.locació de pletina de remat perimetral coberta graves S07, d'acer galvanitzat perforat. Format per dues pletines: Primera pletina superior: Remat amb xapa de 0,8mm de gruix i un desenvolupament de 56,3cms (3,2+2+21,1+30), amb tres plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Segona pletina inferior: Remat amb xapa de 0,8mm de gruix i un desenvolupament de 45cms (15+30), amb dos plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Remat soldat a la cara inferior de la pletina superior. Les pletines aniran fixades a la jàssera metàl·lica. La longitud total es reparteix en 4 peces, cada una entregada entre ells solapades a una solapa per la seva cara interior/superior i una altra interior/inferior. Inclou peça de solapament també d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix i 8cms de longitud amb el mateix solapament que la pletina superior, i l'altra el mateix desenvolupament que la pletina inferior. Inclou fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (P - 229)	52,30	22,400	1.171,52
9	K5ZJ2203A	MI	Subministre i col.locació de remat inferior i superior de façana (05-06-11-12) amb planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 15cm, amb dos plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Inclou fixacions mecàniques, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. CM: Inclou remat a porticons (P - 225)	13,39	243,500	3.260,47
10	K5ZJ2204A	MI	Subministre i col.locació de remat de coberta (08) amb planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, amb un desenvolupament de 15 cm, amb dos plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Inclou fixacions, segellat impermeable,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (P - 226)	13,39	42,000	562,38
11	K5ZJ2205A	MI	Subministre i col.locació de goteró per canal, d'acer galvanitzat lacat color RAL 9016 de 1,5mm gruix i 8 x 8 mm de secció. Inclós fixacions, segellats,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 227)	6,84	22,400	153,22
12	E4415117	Kg	Subministre i col.locació d'acer laminat per subestructura de suport façana zona guixeta, del tipus S 275 JR, segons UNE-EN 10025-2 amb perfils laminats en calent sèrie quadrada o rectangular, treballat a taller i col.locada a obra amb soldadura. S'inclou tallat a mida segons desglossament de projecte, elements complementaris d'arriostament, dues capes d'imprimació antioxidant, preparació de la zona de treball,	2,43	141,195	343,10

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 14

		replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat i nivellació definitiu, execució de les unions i comprovació final de l'aplatat i dels nivells. Inclòs part proporcional de mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 34)				
13	EASASI05	Ut	<p>Subministre i col·locació de porta d'una fulla batent, ref. S08, de dimensions 1000x2700mm, formada per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porta metàl·lica amb estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm. - revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada a porta amb un subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix.. <p>Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manivelles de niló color negre... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p>	495,58	1,000	495,58
14	EASASI06	Ut	<p>INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (P - 92)</p> <p>Subministre i col·locació de porta de dues fulles batents, ref. S09, de dimensions 1920x2700mm, formada per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porta metàl·lica amb estructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminar en calent de 40x40x2mm. - revestiment per la cara exterior de la porta amb xapa perfilada d'acer prelacat color lacat RAL 9016, de la casa HIANSA nomenclatura MT-52 o similar (xapa d'acer prelacat de 0,8mm de gruix, amb una altura de cresta de 52mm i un intereix de 179mm) fixada a porta amb un subestructura de perfils tubulars quadrats d'acer laminat en calent de 20x20mm i 1mm de gruix.. <p>Inclou frontises soldades al setge i rebló a la fulla, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, escuts i manivelles de niló color negre... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte.</p>	792,63	1,000	792,63
15	EE4Z7N01T	Ut	<p>INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmalt de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (P - 93)</p> <p>Subministre i col·locació de conjunt barret de xemeneia 1, ref. S10, de dimensions en planta 660x1200mm i una alçada de 0,20mts el barret i 0,50mts els revestiment de la paret de bloc, formada tot d'acer galvanitzat. Barret amb reixa formada per estructura amb perfils tubulars de 40x40x1,5mm fixat a tancament de bloc de formigó i lames de xapa plegada en forma de Z, de 1,5mm, soldades a marc perimetral. Coronament superior amb xapa de 1,5mm amb remat (plec) perimetral a tot el perímetre de xemeneia d'uns 40mm per tapar els perfils tubulars estructurals.</p> <p>Revestiment paret de bloc de xapa de 1,5mm a tot el perímetre en planta de la xemeneia i a una alçada de 0,50mts.</p> <p>Inclou xapa de remat d'escopidor, a tot el perímetre de xemeneia, a la part inferior de la reixa, formant L, amb un desenvolupament de 40x40mm, amb xapa de 1,5mm, fixada a l'estructura tubular.</p> <p>Inclòs pletines, segellats d'estanqueïtat, tacs adients al suport, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu montatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (P - 103)</p>	491,98	1,000	491,98
16	EE4Z7N02T	Ut	<p>Subministre i col·locació de conjunt barret de xemeneia 2, ref. S11, de dimensions en planta 510x1200mm i una alçada de 0,20mts el barret i 0,50mts els revestiment de la paret de bloc, formada tot d'acer galvanitzat. Barret amb reixa formada per estructura amb perfils</p>	440,06	2,000	880,12

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 15

		tubulars de 40x40x1,5mm fixat a tancament de bloc de formigó i lames de xapa plegada en forma de Z, de 1,5mm, soldades a marc perimetral. Coronament superior amb xapa de 1,5mm amb remat (plec) perimetral a tot el perímetre de xemeneia d'uns 40mm per tapar els perfils tubulars estructurals. Revestiment paret de bloc de xapa de 1,5mm a tot el perímetre en planta de la xemeneia i a una alçada de 0,50mts. Inclou xapa de remat d'escopidor, a tot el perímetre de xemeneia, a la part inferior de la reixa, formant L, amb un desenvolupament de 40x40mm, amb xapa de 1,5mm, fixada a l'estructura tubular. Inclós pletines, segellats d'estanqueïtat, tacs adients al suport, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (P - 104)				
17	E86A0014	Ut	Subministre i col·locació de conjunt estructura taulell de treball cuina, ref. S12, de dimensions en planta 3300x600mm, formada per una estructura de perfils tubulars quadrats de 40x40x2mm i revestiment superior de planxa de 1,2mm, tot d'acer inoxidable mate. Inclou revestiment frontals, forat per integració d'aiguera, fixacions mecàniques tancament de distribució interior, elements de reforç,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (P - 74)	518,47	1,000	518,47
18	EG2BUT001	MI	Subministre i col·locació de xapa portables S13, amb acer galvanitzat. Canal amb xapa de 1,5mm de gruix i un desenvolupament de 46cms (3+5+30+5+3), amb quatre plecs, seguint geometria segons detall de projecte. Inclou fixacions a sostre,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (P - 105)	25,65	52,650	1.350,47
19	FB121017	MI	Treballs de recol·locació de les baranes extretes (tram camp de fútbol), format per passamà superior i muntants verticals amb perfils rodons. Inclou ancoratge dels muntants al paviment de formigó, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 147)	11,14	30,600	340,88

TOTAL	NIVELL 3	01.04.04	28.991,45
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	05	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
NIVELL 3	01	ENVANS I PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E65264BY	M²	E1_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,662 m2.K/W, amb una densitat de 60Kg/m³. Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col·locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 47)	52,45	58,710	3.079,34
2	E65274BY01	M²	E2_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa interior tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 1 placa	55,67	90,630	5.045,37

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 16

		exterior tipus estàndar (A) a una cara de 15mm de gruix i a l'altre cara una placa tipus hidròfuga (H) de 15mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica $\geq 1,662 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, amb una densitat de $60\text{Kg}/\text{m}^3$. Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col·locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 48)				
3	E65274BY02	M²	E3_Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa interior tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 1 placa exterior tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica $\geq 1,662 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, amb una densitat de $60\text{Kg}/\text{m}^3$. Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col·locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 49)	58,90	23,085	1.359,71
4	E83E4KHB	M²	E4_Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 70mm de gruix, resistència tèrmica $\geq 1,662 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, amb una densitat de $60\text{Kg}/\text{m}^3$. Inclou encintat i massillat tractament de juntes, inclou la p.p. de làmina/banda sintètica tipus tecsound band, o equivalent, a col·locar en els punts en contacte amb l'estructura, amb els paraments verticals, amb paviments, pp d'elements de reforç interior per fixació i subjecció d'equipament fix, sanitaris, mobiliari, passamans, etc., mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 67)	38,79	9,690	375,88
5	EAY1810	Ut	Col·locació de bastiment de fusta a doble perfil·leria d'acer de 70mm d'amplada (divisòria de pladur), sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'ompla d'amplària mínima de 1m màxima i de 2 a 2,5m d'alçària com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 95)	16,32	5,000	81,60

TOTAL	NIVELL 3	01.05.01	9.941,90
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	05	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
NIVELL 3	02	FALS SOSTRE, REVESTIMENTS I APLACATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E82D1F6L	M²	RCE_Enrajolat de parament vertical interior a una alçària ≤ 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mate, peces de 200x65mm, grup B1b/B1la (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 76 a 115 peces/m², col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 66)	26,31	172,040	4.526,37
2	E865JBZ01	M²	Fi07/08/09 Subministre i col·locació de revestiment de paraments verticals, fins a una alçada $< 3,00\text{mts}$ amb tauler de 16mm de gruix, amb contraxapat de bedoll finlandès, amb classificació al foc B-s2, tallat a mida segons especejament de projecte, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Inclou enllatat de fusta, peces	37,55	82,640	3.103,13

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 17

		segons especejament de projecte, fixacions,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte. (P - 73)				
3	E8449220	M ²	CGL - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 600 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2m , per a una alçària de cel ras >3,00m. Inclòs tots els elements necessaris per a garantir l'estabilitat de les plaques contra impactes i deformació de l'estructura de suport (trava), treballs formació de forats lineals per encastar difusors i lluminàries, encintat i massillat tractament de juntes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 71)	34,41	37,780	1.300,01
4	E8445220	M ²	CGL - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 600 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2m , per a una alçària de cel ras >3,00m. Inclòs tots els elements necessaris per a garantir l'estabilitat de les plaques contra impactes i deformació de l'estructura de suport (trava), treballs formació de forats lineals per encastar difusors i lluminàries, encintat i massillat tractament de juntes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 70)	31,19	22,305	695,69
5	E84ZG1DZ	Ut	Subministre i col·locació de tapa registrable a fals sostre de pladur (per a manteniment) de dimensions 0,60x0,60mts amb marc d'alumini i fulla de placa de guix hidròfuga (H), amb un gruix total de 30mm. Inclòs perfil·leria d'acer galvanitzat de suport, tanca de pressió i dispositiu de retenció, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 72)	71,29	3,000	213,87
6	E7C96611	M ²	Subministra i col·locació d'aïllament de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m ³ i 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,5 m ² ·K/W, amb imprimació, col·locat sense adherir sobre fals sostre. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 64)	22,94	7,920	181,68
7	E83HAX02	MI	Formació de tabica de plaques de guix laminat, de 65cms d'alçada, entrega entre fals sostre horitzontal i plaques alveolars, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15mm de gruix, col·locat a una alçària màxima 3,00mts. Inclòs estructura de suport d'acer galvanitzat format per perfils principals i secundaris, encintat i massillat preparat per a pintar, nivell acabat tractament de juntes Q2. Inclou part proporcional d'elements de reforç interior per reixes, formació de forats a placa de pladur per a reixes climatització,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 68)	16,78	12,600	211,43
8	E898J2A0	M ²	PP_Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color segons definició de projecte. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 76)	4,54	63,480	288,20
9	E898K2A0	M ²	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color segons definició de projecte. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 77)	5,22	60,085	313,64
10	E8981BB0	M ²	Esmaltat a obra de portes, armaris i aplacats de fusta de color RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb una capa de protector insecticida fungicida i dues d'acabat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 75)	11,80	56,345	664,87
TOTAL	NIVELL 3		01.05.02			11.498,89

Obra

01

Pressupost 016-2021 VINYASSA

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 18

Capítol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
 NIVELL 3 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9G11AB00	M²	P1_Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 8cms de gruix, amb formigó HM-15/B/20/I abocat des de bomba i fibres de polipropilè, tractat superficialment fratassat mecànic. Inclòs vibrat i curat del formigó, encofrat i desencofrat de fusta a perímetres en cas necessari, junts de construcció, neteja de la superfície suport, replanteig de les juntes de dilatació, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 82)	19,07	176,955	3.374,53
2	F9K5VC0X	M²	Tractament superficial de paviment de formigó amb aplicació de tapaporus a base de poliuretans alifàtics tipus Sikafloor® o equivalent en acabat mate, aplicat manualment, neteja prèvia del paviment, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 146)	8,71	176,955	1.541,28
3	E9DC1E2D	M²	P2_Paviment interior, de rajola de gres porcellànic sense esmaltar antilliscant, amb una classificació mínima antilliscament 3, de forma rectangular o quadrada, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) AR W (alta resistència a l'abrassió i absorció d'aigua reduïda), col·locat amb junta de 2mm (junta tipus sanitària). Inclou part proporcional de formació de talls, peces formant pendents a la zona de dutxes, peces especials, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 81)	41,36	45,620	1.886,84
4	E9Z51002X	MI	Junta per a paviment per entrega de canvi de material, amb perfil angular d'acer inoxidable, de 50 mm. d'altura AISI 304 amb separador integrat Schlüter-SCHIENE-ES 125 SCHLÜTER-SYSTEMS® o equivalent. Inclou p.p. de treballs de nivelacions, talls, empalmes i ajustos del paviment, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 83)	54,73	2,000	109,46
5	050301	MI	Sòcol de fusta de DM hidròfug de 25mm de gruix i 10cms d'alçada fixat a tancament. Inclòs lacat de color blanc, dues capes, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 1)	12,88	19,400	249,87
6	E93A14D0	M²	Recrescudat del suport de paviments, de 5cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 per posterior pavimentació de gres. Inclòs p.p.de solapament de l'aïllament, de 10cms a tot el perímetre de parets, mitjans auxiliars i demés element per una completa execució. (P - 80)	7,78	45,620	354,92
7	E8K2D001A	MI	P1_ Subministre i col·locació d'escopidor format per peça de formigó prefabricat de 22cms d'amplada i 3cms de gruix amb acabat al lliscament classe 3, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou rejuntat, tractament a base de poliuretans alifàtics, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 78)	30,24	21,600	653,18
8	E8K2D002A	MI	P2_ Subministre i col·locació d'escopidor format per peça de formigó prefabricat de 24cms d'amplada i 3cms de gruix amb acabat al lliscament classe 3, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou rejuntat, tractament a base de poliuretans alifàtics, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 79)	34,55	2,400	82,92
TOTAL	NIVELL 3		01.05.03			8.253,00

Obra 01 Pressupost 016-2021 VINYASSA
 Capítol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
 NIVELL 3 04 FUSTERIA INTERIOR

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 19

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAQDU001	Ut	Subministre i col·locació de porta de fusta d'una fulla batent, referència FI01, de dimensions totals d'obra de 100x230cms per una llum de pas de 80x220cms. Formada per una fulla de 40mm de gruix xapada amb tauler de DM de 4mm de gruix per esmaltar. Premarc de fusta alveolar de pi fixat a envà de pladur, marc de fusta de pi melis per esmaltar, tapetes interiors de 16mm de gruix desiguals en funció de la seva situació en planta també per esmaltar. Inclòs maneta d'acer inoxidable model IN.00.036 de la casa JNF, frontisses cromat mate, juntes estanqueïtat, sistema AIR IN de ventilació, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte. (P - 87)	389,06	5,000	1.945,30
2	E66AF25X	U	FI02_Subministre i col·locació de conjunt de tancament cabina sanitària, vestidors, amb placa de resina termoendurida fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a escollir per la DF, altament resistents a l'abrasió i a la humitat. Treballada a taller, per a formar tancaments frontals i divisòries entre cabines sanitàries, i col·locada amb perfil·leria d'acer inoxidable. Inclou: - tancament frontal amb dos targes fixes de 100x220cm cada una i una porta d'una fulla batent, de 85x220cm, - tancament frontal amb una porta d'una fulla batent, de 85x220cm, - dos targes laterals de 190x220cms, Inclou a les portes ferratges d'acer inoxidable aisi 316, tiradors, frontisses, condemna interior, accionable des de l'exterior i topall interior. Inclou perfils perimetrals i peus amb acer inoxidable AISI 316, fixacions, pletines,... mitjans auxiliars i tot el material necessari per a deixar l'element totalment acabat. (P - 52)	1.548,47	2,000	3.096,94
3	EAU15C100	Ut	FI03_Subministre i instal·lació de tancament practicable, d'accionament plegable, de dimensions 2,85mts alçada fins a sostre i una longitud de 5,85mts, amb cinc panells de 1170mm amplada x 2500mm alçada amb un gruix de panell de 103mm de gruix, amb perfil·leria vista amb sistema Slid Fold de Klein o equivalent. - 5 mòduls de 1170x2500mm, amb apanells a base de taulells contraxapats de bedoll de 4cms de gruix, bedoll finlandès coberts amb un fil translúcid que permet veure la veta de la fusta tipus KoskiDecar de Koskisen o similar. Inclou mecanismes inters que garanteixin la correcta fixació del mòdul, mecanisme manual amb clau d'anclage per moure els mòdul, juntes acústiques verticals, fixacions,... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col·locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte. (P - 94)	4.540,60	1,000	4.540,60
4	EQ11U01X	MI	FI04_Suministre i col·locació de bancs per a vestidors, de 50 cm d'amplada total de seient, amb taulers fenòlics, de 13 mm de gruix, amb els cantells polits i cantonades arrodonides, recolzat a terra, amb sabater, de color a escollir per la DF. Format per estructura d'acer inoxidable AISI 304 de 30x30x1,5 mm, soldada elèctricament i posterior tanca amb taps de PVC, col·locats directament a terra. Quatre lames per a seient i 3 per a sabater, tot de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti bacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repelent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Inclou fixacions d'acer inoxidable, formació de trobada en escaire de diferents mòduls,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 127)	120,01	8,800	1.056,09
5	EQZ1U001	Ut	FI04_Subministre i col·locació de penjador de roba de 3,00mts de longitud, format per quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 i lleixa superior de 20cms d'ample amb tauler fenòlic, de 13 mm de gruix, amb els cantells polits i cantonades arrodonides col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 130)	93,11	2,000	186,22

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 20

6	EQ549F06	Ut	Fi05_Suministre i col.locació de conjunt de barra de bar, de 3600mm de longitud i una alçada màxima de 1150mm. Inclou barra de 60cms d'amplada amb tauler de 12cms de gruix, suport barra amb subestructura de taulons de fusta i revestit amb contraxapat per les dues cares amb taulells de 3mm, 2 uts de frontals de 110cms d'amplada x 115cms d'alçada amb tauler de 12cms de gruix. Tot amb taulells contraxapats de bedoll finlandès coberts amb un fil translúcid que permet veure la veta de la fusta tipus KoskiDecar de Koskisen o similar. Inclòs fixacions mecàniques, mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per la seva col.locació i ús, seguint el plànol de fusteria de projecte. (P - 128)	1.103,45	1,000	1.103,45
---	----------	----	---	----------	-------	----------

TOTAL	NIVELL 3	01.05.04	11.928,60
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	01	INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ED7FP364	MI	Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (P - 102)	39,23	34,000	1.333,82
2	ED7FP164	MI	Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (P - 101)	29,74	86,800	2.581,43
3	FD5A1205	MI	Subministre i instal.lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret perforada per a gas rodó, amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre dolera de formigó. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (P - 148)	20,92	57,200	1.196,62
4	ED15B571	MI	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (P - 98)	15,68	28,000	439,04
5	ED5EAGLP0	MI	Subministre i instal.lació de canal de drenatge de dutxa ACO SELF 100 H55 de formigó polímer amb reixa d'acer inoxidable AISI 304 tipus passarel·la. Amb sistema de fixació per pestanya. Amb una secció interior de 38cm², amb premarc de sortida vertical DN/OD 110. Longitud de les peces de 1,00mts, altura exterior 55mm i amplada exterior 118mm, amb u pes de 5,53kg. Inclou treballs d'empotrament amb morter de ciment portland, tapes laterals, part proporcional de fixacions,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 100)	131,38	9,200	1.208,70
6	FDK28000	Ut	Formació arqueta sifònica de dimensions totals 45x45x50cms, per instal.lació de sanejament i despresurització gas rodó. Amb parets de 15cms de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 151)	162,26	2,000	324,52

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 21

7	FD5J5298	Ut	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 149)	94,22	6,000	565,32
8	FD5Z7FCK	Ut	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x495x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 150)	78,73	6,000	472,38
9	ED5150ZA	Ut	Subministre i col·locació de bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150mm de costat amb sortida horitzontal de 50mm de diàmetre, amb tapa plana d'acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram paleta classe M5. Inclòs accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 99)	21,48	3,000	64,44

TOTAL	NIVELL 3	01.06.01	8.186,27
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra 01 Pressupost 016-2021 VINYASSA

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 02 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ13B700	Ut	Subministre i col·locació de lavabo mural de porcellana blanca, d'amplària 53 a 75cms, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclòs suports murals, sífó, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (P - 107)	137,54	2,000	275,08
2	EJ13B81Q	Ut	Subministre i col·locació de lavabo mural de porcellana blanca, d'amplària 75 a 100cms, de la casa ROCA model a definir per la DF. Inclòs suports murals, sífó, vàlvula clic-clac, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (P - 108)	155,15	2,000	310,30
3	EJ23613G	Ut	Subministre i instal·lació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets. Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (P - 113)	244,51	4,000	978,04
4	EJ14B2100	Ut	Subministre i instal·lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Acces per a mobilitat reduïda, col·locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (P - 110)	205,73	2,000	411,46
5	EJ14BA1Q	Ut	Subministre i instal·lació d'inodor de porcellana de color blanc de la casa ROCA model Meridian, col·locat sobre paviment, cisterna baixa, amb sortida vertical, seient, tapa i mecanismes de descàrrega, desguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. Totalment acabat. (P - 109)	223,71	2,000	447,42
6	EJ24814C	Ut	Subministre i instal·lació de fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antibacteri, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 114)	136,50	4,000	546,00

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 22

7	EJ22N146	Ut	Subministre i instal.lació de ruixador fix, d'aspersió fixa amb pulsador temporitzat incorporat per a aigua barrejada, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (P - 112)	126,86	6,000	761,16
8	EJ5Z1R00Z	Ut	Subministre i instal.lació de vàlvula termostàtica de llautó, entrada i sortida per a rosca de diàmetre adequat, muntada. Inclòs mitjans auxiliars i demés element per una completa instal.lació. (P - 120)	38,07	2,000	76,14
9	ENF1UA20	U	Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, muntada. Inclou by-pass amb tuberia adequada per poder passar aigua a 60graus pels xocs tèrmics,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (P - 126)	185,77	4,000	743,08
10	EJ18LAAL	Ut	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble. Inclòsdesguàs de connexió al clavegueró de xarxa de sanejament i a xarxa d'aigua freda, part proporcional d'accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (P - 111)	81,43	1,000	81,43
11	EJ28613A	Ut	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2". Inclòs connexió a xarxa general aigua, part proporcional d'accessoris, fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. Totalment acabat. (P - 115)	73,30	1,000	73,30
12	1J41A000	Ut	Instal.lació de la lampisteria interior de l'ampliació de l'edifici, vestidors, cuina, bar, per el subministre d'aigua calenta sanitària i aigua freda de les dutxes, banys i lavabos. Format per tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057 soldat per capil.laritat, aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, aixetes de pas vistes de llautó cromat, maniguet flexible, part proporcional de fixacions i peces especials. Inclòs connexió a la caldera existent, a la xarxa d'aigua freda, ajudes de paletaeria, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 8)	3.166,57	1,000	3.166,57
13	EJAB1511	Ut	Subministre i instal.lació interacumulador d'acer esmaltat, amb bescanviador d'un serpenti, de terra, 500 l, altura 1730 mm, diàmetre 770 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, lliure de CFC, termòmetres, amb folre embuatat desmuntable per ús interior. Inclòs vàlvules de tall, elements de muntatge i accessoris, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació. (P - 121)	825,66	1,000	825,66

TOTAL	NIVELL 3	01.06.02	8.695,64
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	03	INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IEI070	U			
		Subquadre sala polivalent, format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal.lació. Format per:	3.579,65	1,000	3.579,65
		2 ut - ID K 4P 40A 300 MA AC. REF: Schneider Electric A9Z06440			
		1 ut - ID K 4P 40A 30 MA AC. REF: Schneider Electric A9Z05440			

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 23

3 ut - iK60N 4P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17410
 9 ut - iK60N 2P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17210
 15 ut - iK60N 2P 16A C. REF: Schneider Electric A9K17216
 2 ut - iK60N 2P 25A C. REF: Schneider Electric A9K17225
 1 ut - iK60N 4P 50A C. REF: Schneider Electric A9K24463

ENVOLVENT

1 ut - PRAGMA 24 5 FILAS, SUPERFICIE. REF: Schneider Electric PRA13815
 1 ut - PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS. REF: Schneider Electric PRA16524

Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 187)

2	IEI090B	U	<p>Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre EDIFICI POLIVALENT: mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc) i monobloc de superfície (IP55); caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió.</p>	623,71	1,000	623,71
---	---------	---	---	--------	-------	--------

20 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.

15 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar.

8 ut - Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

4 ut - Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

34 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

17 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa de color blanc.

7 ut - Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color blanc.

1 ut - Marc horitzontal de 3 elements, gamma bàsica, de color blanc.

2 ut - Caixa d'encastar per presa de 25 A (especial per presa de corrent en cuines).

2 ut - Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V per cuina, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

1 ut - Commutador monobloc estanc per instal·lació en superfície (IP55), color gris.

Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.

Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.

Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.

Totalment muntats, connexionats i provats.

Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 24

3	IEI070B	U	<p>Subquadre sala de descans, format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Format per:</p> <p>2 ut - iK60N 2P 16A C. REF: Schneider Electric A9K17216 2 ut - iK60N 2P 10A C. REF: Schneider Electric A9K17210 1 ut - iID 2P 40A 30mA AC residencial. REF: Schneider Electric A9R60240</p> <p>ENVOLVENT</p> <p>1 ut - PRAGMA 18 1 FILA, SUPERFICIE. REF: Schneider Electric PRA10261 1 ut - PUERTA PLENA PRAGMA 18 1 FILA. REF: Schneider Electric PRA10261</p> <p>Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 200)</p>	350,60	1,000	350,60
4	IEI090	U	<p>Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre SALA DESCANS: mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc): caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió.</p> <p>4 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar. 3 ut - Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar. 1 ut - Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. 6 ut - Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. 6 ut - Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. 3 ut - Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color blanc.</p> <p>Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre. Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.</p> <p>Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 198)</p>	53,48	1,000	53,48
5	IEI070C	U	<p>Partida alçada de connexió a quadre existent consistent en l'adequació del quadre general existent així com tots els elements de protecció elèctrica i accessoris necessaris. Inclou Interruptor</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 188)</p>	507,05	1,000	507,05

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 25

		1 ut - A9K24463 iK60N 4P 50 A C Schneider Electric				
		Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 199)				
6	IEP010	U	Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb 87 m de conductor de coure nu de 35 mm². (P - 190)	500,12	1,000	500,12
7	IEO010	m	Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Inclús accessoris i peces especials. (P - 189)	3,78	5,900	22,30
8	IEO010B	m	Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de safata perforada d'acer galvanitzat, de 50x25 mm. Inclús accessoris. (P - 201)	8,93	50,550	451,41
9	IEO010C	m	Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de canalització de tub corbale de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. (P - 202)	1,12	4,580	5,13
10	IEO010D	m	Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbale de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. (P - 203)	1,56	133,400	208,10
11	IEO010E	m	Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbale de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. (P - 204)	1,74	461,130	802,37
12	IEO010F	m	Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbale de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. (P - 205)	2,22	23,290	51,70
13	IEO010G	m	Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbale, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guià manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització. (P - 206)	5,44	59,530	323,84
14	IEO010H	m	Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbale, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guià manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.	5,69	35,470	201,82

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 26

		(P - 207)				
15	IEO010I	m	Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbale en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.	4,62	168,860	780,13
		(P - 208)				
16	IEH010	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	0,91	608,010	553,29
		(P - 186)				
17	IEH010B	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	1,12	1.529,100	1.712,59
		(P - 191)				
18	IEH010C	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	2,09	65,910	137,75
		(P - 192)				
19	IEH010D	m	Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).	1,28	450,900	577,15
		(P - 193)				
20	IEH010E	m	Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).	3,07	216,250	663,89
		(P - 194)				
21	IEH010F	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	1,58	60,800	96,06
		(P - 195)				
22	IEH010G	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	5,89	17,590	103,61
		(P - 196)				
23	IEH010H	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).	12,21	35,470	433,09
		(P - 197)				
24	IIC020	U	Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre de detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, format extraplà, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades incandescent, 250 VA per a làmpades fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a llums de baix consum, 200 VA per a lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C	82,88	3,000	248,64

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 27

i 40°C, grau de protecció IP20, de 120 mm de diàmetre. Inclús subjeccions.
(P - 209)

TOTAL	NIVELL 3	01.06.03	12.987,48
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	04	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ICN040	U	<p>Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Alpha, model ZBAG125A "DAIKIN" o equivalent, potència frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 13,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", alimentació trifàsica (400V/50Hz), SEER 6,19, SCOP 4,12, consum d'energia anual estacional en refrigeració 1173 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 3235 kWh, format per una unitat interior de sostre amb distribució per conducte rectangular FBA125A, amb ventilador de 3 velocitats, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa 34/23,5 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta 50/150 Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa 37/32 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA, control remot multifunció, color blanc, Madoka BRC1H519W7, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través d'App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE), i una unitat exterior RZAG125NY1, cabal d'aire en refrigeració 83 m³/min, cabal d'aire en calefacció 62 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 1430x940x320 mm, pes 92 kg, pressió sonora en refrigeració 50 dBA, pressió sonora en calefacció 52 dBA, potència sonora 52 dBA, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m, amb kit de desguàs per a unitat exterior, model EKDK04. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensió del sostre per a la unitat interior.</p> <p>Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(P - 160)</p>	5.696,94	2,000	11.393,88
2	ICN015	m	<p>Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent</p>	21,50	62,500	1.343,75

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 28

		l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. (P - 159)				
3	IVM014	U	Extractor per a bany format per ventilador helicoidal de baix nivell sonor, model Silent-100 CZ "S&P" o equivalent, velocitat 2100 r.p.m., potència màxima de 8 W, cabal de descàrrega lliure 95 m³/h, nivell de pressió sonora de 26,5 dBA, de dimensions 158x109x158 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor amb rodaments de boles per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn. Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. (P - 210)	58,76	2,000	117,52
4	IVM040B	U	Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-1300/250 SILENT "S&P", de dues velocitats, potència màxima de 255 W, cabal màxim de 2000 m³/h, de 336 mm de diàmetre i 450 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 47 dBA, per a conductes de 315 mm de diàmetre, format per cos de xapa d'acer galvanitzat acabat amb pintura epoxi color blanc, hèlix d'alumini, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. (P - 214)	383,09	1,000	383,09
5	IVM040	U	Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-350/125 SILENT "S&P", de dues velocitats, potència màxima de 22 W, cabal màxim de 360 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 258 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 34 dBA, per a conductes de 125 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. (P - 212)	244,93	3,000	734,79
6	IVM034B	U	Subministre i instal·lació de Caixa de ventilació amb filtres integrats Soler i Palau UFV-1500/315 F7 ECOWATT amb filtres AFR UVF-1500 F9 i control REB-Ecowatt. De baix nivell sonor, fabricades en xapa d'acer galvanitzat, amb aïllament acústic ininflamable (MO) de llana mineral de 30 mm d'espessor, junts estanques a aspiració i descàrrega, tancaments de tipus tracció giratori, de fàcil obertura, i ventilador centrífug de branques cap enrere. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V ± 10% 50 / 60Hz, IP44, rodaments a boles, protector tèrmic, interruptor ON / OFF amb potenciòmetre incorporat per ajustar la velocitat i entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal de 0-10V. Tots els models tenen capacitat per el muntatge de fins a 3 filtres. Inclús accessoris i elements de fixació. Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. (P - 213)	1.183,39	1,000	1.183,39

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 29

TOTAL	NIVELL 3	01.06.04	15.156,42
Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA	
Capítol	06	INSTAL·LACIONS	
NIVELL 3	05	REIXES I DIFUSIÓ D'AIRE	
NIVELL 4	01	Conducte circular	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ICR015	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. (P - 161)</p>	6,01	2,920	17,55
2	ICR015B	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 167)</p>	6,92	13,720	94,94
3	ICR015C	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 168)</p>	7,85	3,310	25,98
4	ICR015D	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.</p>	8,68	14,350	124,56

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 30

5	ICR015E	m	(P - 169) Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	10,55	18,370	193,80
6	ICR015F	m	(P - 170) Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	13,76	3,340	45,96
7	ICR016	U	(P - 171) Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,65	2,000	25,30
8	ICR016B	U	(P - 162) Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	13,15	4,000	52,60
9	ICR016L	U	(P - 172) Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,44	4,000	49,76
10	ICR016C	U	(P - 182) Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	14,68	2,000	29,36

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 31

11	ICR016D	U	(P - 173) Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	16,30	1,000	16,30
12	ICR016E	U	(P - 174) Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	21,80	4,000	87,20
13	ICR016F	U	(P - 175) Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	30,95	2,000	61,90
14	ICR016G	U	(P - 176) Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,75	1,000	12,75
15	ICR016H	U	(P - 177) Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	20,07	1,000	20,07
16	ICR016I	U	(P - 178) Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	27,18	2,000	54,36
17	ICR016J	U	(P - 179) Reducció excèntrica de 175 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	17,57	2,000	35,14

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 32

18	ICR016K	U	(P - 180) Reducció excèntrica de 225 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 181)	22,01	4,000	88,04
----	---------	---	--	-------	-------	-------

TOTAL	NIVELL 4	01.06.05.01				1.035,57
--------------	-----------------	--------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	05	REIXES I DIFUSIÓ D'AIRE
NIVELL 4	02	Reixes i Difusió d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ICR021	m ²			
		Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un complex triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m ² K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 163)	37,60	76,250	2.867,00
2	ICR065	Ut			
		Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació, de 250 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 166)	37,43	4,000	149,72
3	ICR070BB	Ut			
		Formació xemeneia d'extracció d'intempèrie per a allotjament de les diferents sortides de ventilació a coberta inclouent tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm per a la protecció pels diferents conductes Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons	127,96	2,000	255,92

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 33

		documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 184)				
4	ICR070B	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 183)	127,96	1,000	127,96
5	IVM021	U	Boca de ventilació graduable de polièstirè en execució rodona, adequada per extracció i impulsió, de 125 mm de diàmetre, formada per un cos amb junta elàstica de EPDM, un obturador central graduable i una reixeta central obturable. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 211)	23,49	5,000	117,45
6	ICR025	m	Xarxa de conductes flexibles de distribució d'aire per climatització, constituïda per tub flexible de 125 mm de diàmetre, temperatura de treball entre -30°C i 250°C, compost per un tub interior d'un complex de polièster i alumini amb reforç de filferro tractat contra l'oxidació en forma d'espiral helicoidal, aïllament de llana de vidre de 25 mm d'espessor i recobriments exterior d'alumini reforçat. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació amb una separació màxima de 1,50 m. Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs flexibles per a conducció d'aire. Col·locació i fixació de tubs flexibles per a conducció d'aire. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 164)	19,12	16,000	305,92
7	ICR026	U	Maneguet de xapa galvanitzada Manguito Corona "ISOVER", de 127 mm de diàmetre, per a la fixació de tub flexible de la gamma Flexiver a conductes de climatització de la gamma Climaver. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 165)	10,35	32,000	331,20
8	ICR070BC	U	Reixa Lineal Schako PA-Z-07-08-10200-075-B-RAL A DEFINIR-ERO (10 TRAMOS DE 1020 MM) o equivalent. En execució en línia contínua, PAZ-7 amb lames verticals i comporta de regulació i amb lames fixes de perfil aerodinàmic, per a impulsió o retorn, en execució amb distància entra lames de 8 mm resistent amb marc estret. Dispositiu de fixació ocult. Acabat en execució estàndard en alumini anoditzat, amb possibilitat d'anoditzat especial o lacat en RAL a definir per la direcció facultativa. Inclou la formació de plenum de fibra en els trams d'impulsió per a la correcta distribució de l'aire de climatització. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons	2.796,25	1,000	2.796,25

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 34

documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 185)

TOTAL	NIVELL 4	01.06.05.02	6.951,42
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	06	INSTAL·LACIÓ CONTRA-INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EM31261M	Ut	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 122)	69,85	5,000	349,25
2	EM31351J	Ut	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5Kg, amb pressió incorporada, amb porta cega blanca. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 123)	113,29	3,000	339,87
3	EMSB5BP2	Ut	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 125)	11,74	14,000	164,36
4	EMSB31P2	Ut	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 124)	11,74	8,000	93,92

TOTAL	NIVELL 3	01.06.06	947,40
--------------	-----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	07	IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	070001	Ut	Subministre i instal·lació de lluminàries decoratives i dowlights, de casa Lledó, format per: Ref. BEG84461K3 - BEGA 84461 3000K - 2uts Ref. LYD001726V2 - L&D 001726 DL/E160 19W/940S/R - 33uts Ref. LYD001734V2 - L&D 001734 DL/E160 27W/940S/R - 2uts Ref. LEDLLED00010E06V2 - KINO2 M LED 11,5W840 BLANCO V2 - 8uts Ref. LLD2989168840000BM - OD-2989 1,68 840 S/R OPAL BM - 4uts Ref. LLD2989224840000BM - OD-2989 2,24 840 S/R OPAL BM - 2uts Ref. LLD2989280840000BM - OD-2989 2,8 840 S/R OPAL BM - 4uts Ref. LLD29890000000BKIT - OD-2989 CONJ.CABE. OD2989 BL - 5uts Ref. LLD030319344 - KIT SUSPENSOR CABLE M4X10 - 26uts Ref. VINLLA3528WW6024H - LED STRIP 20W/M IP20 24V 3000K - 23uts Ref. VINLLALP006R - CORESTRIP #10SQA 2,5M - 47uts Ref. VINECALP006R - TAPAS FINALES CORESTRIP #10SQA - 20uts Ref. VINMCALP005R - CLIPS DE FIJA CORESTRIP #10SQB - 136uts Ref. VINLPV15024 - OL-LPV-150-24 - 20uts Inclòs accessoris, mitjans auxiliars, part proporcional pel muntatge i demés elements per una completa instal·lació. (P - 2)	10.395,51	1,000	10.395,51

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 35

2	EH61R799	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 106)	88,83	15,000	1.332,45
---	----------	---	--	-------	--------	----------

TOTAL	NIVELL 3	01.06.07	11.727,96
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra 01 Pressupost 016-2021 VINYASSA

Capítol 07 EQUIPAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EC1K1301	M²	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 97)	58,68	4,420	259,37
2	EJ46U001	Ut	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 117)	88,45	2,000	176,90
3	EJ46U002	Ut	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 118)	138,92	2,000	277,84
4	EJ4ZU030	Ut	Subministre i muntatge de porta-rotlles doble paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230x115x110mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 119)	30,20	4,000	120,80
5	EJ42U010	Ut	Subministre i muntatge de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs mitjans auxiliars auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 116)	64,30	4,000	257,20
6	EQ8AU100	Ut	Subministre i muntatge eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal·lació. (P - 129)	233,99	2,000	467,98
7	0701000	Ut	Subministre i col·locació de taquilla modular per a vestuari, de 300mm d'amplada, 500mm de profunditat i 1800mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de color a escollir per la DF. Formada per dues portes de 900mm d'alçada i 13mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió formant dues taquilles, potes regulables de PVC, placa de fons perforada per a ventilació de 3mm de gruix, pany i clau, placa de numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable, barres de penjar d'alumini amb penjador antilliscants d'ABS, fixacions,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 3)	187,18	10,000	1.871,80

TOTAL	Capítol	01.07	3.431,89
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra 01 Pressupost 016-2021 VINYASSA

Capítol 08 URBANITZACIÓ

NIVELL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2213422	M³	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte format per graves sorrenques, realitzada amb pala excavadora mini i càrrega	3,35	308,200	1.032,47

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 36

		directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 140)				
2	F222142B	M³	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 141)	5,54	34,752	192,53
3	E2241100	M²	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (P - 16)	1,83	128,860	235,81
4	E225AJ70	M³	SBG_ de graves per a drenatge de pedra calcària, de 50 a 70mm, en tongades de 15cm, com a màxim. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 18)	38,22	40,200	1.536,44
TOTAL	NIVELL 3		01.08.01			2.997,25

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
Capítol	08	URBANITZACIÓ
NIVELL 3	02	FONAMENTACIÓ I MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E3Z112T1	M²	Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 33)	11,30	5,285	59,72
2	E31522H3	M³	Formigó per rases i pous de fonaments, omplert amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot, vibrat i curat. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 28)	89,41	29,452	2.633,30
3	G31B4100	Kg	Armadura de rases i pous AP500S d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/MM². Inclòs col·locació de separadors i fixació de les armadures, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 157)	1,75	2.331,920	4.080,86
4	E31D1100	M²	Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga de lligat, format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 29)	18,18	83,622	1.520,25
5	E32515H3	M³	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 30)	95,17	19,716	1.876,37
6	E32B300P	Kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 31)	1,83	910,725	1.666,63
7	E32D3A23	M²	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.	22,65	138,720	3.142,01

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 37

8	445CBB63Z	M ²	Inclou a la partida les lletres BTT VINYASSA de fusta fixades sober encofrat per formació de rètol en relleu. (P - 32)	94,95	8,600	816,57
			Llosa inclinada per a escala exterior, Detall 03, de 17cm de gruix, de formigó per a revestir HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 60cm d'estesa, 13-15cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta només laterals, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 9)			

TOTAL	NIVELL 3	01.08.02	15.795,71
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA
------	----	------------------------------

Capítol	08	URBANITZACIÓ
---------	----	--------------

NIVELL 3	03	SOLERES I PAVIMENTS
----------	----	---------------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E7B21H0L	M ²	LP_ Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida sobre capa de graves. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 59)	1,35	268,000	361,80
2	P3C00002	M ²	Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/Illa fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5.70 kg/m ³ . Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció. (P - 231)	27,45	153,000	4.199,85
3	F9321Z0H	M ²	Formació de paviment de terra estabilitzada sauló sòlid, o equivalent, a màquina, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents: - gruix de 15cm. - àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica - 100 kg/m3 de ciment I/A-I 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel - mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. -NO S'APLICARÀ ADDITIU EN SUPERFÍCIE PER AFAVORIR UN ACABAT MÉS NATURAL. L'empresa executora d'aquesta partida haurà de disposar del procediment d'aplicació certificat. Inclòs compactació del terreny existent amb el 95% del Pròctor Modificat, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució (P - 144)	18,94	115,000	2.178,10
4	080302	M ²	Subministre i col·locació de peces de panot, de les mateixes característiques que la vorera existent, format per peça de 30x30cms color gris. Classificació mínima antilliscament Classe 3, col·locat amb llana dentada sobre capa de morter de 3cms de gruix. Inclòs rejuntat amb beurada impermeable CG2 (UNE-EN 13888), col·locat amb junta segons DF i de color a definir per la DF, part porporcional de formació de talls de peces, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 4)	31,95	53,000	1.693,35

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 38

TOTAL	NIVELL 3	01.08.03		8.433,10
Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA		
Capítol	08	URBANITZACIÓ		
NIVELL 3	04	TANQUES PERIMETRAIS		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F6A1SU01	M²	Subministre i muntatge de tanca metàl·lica T02, de 1,30mts d'alçada, tot d'acer galvanitzat. Formada per panells modulars de malla electrosoldada de 50x50mm de passada de malla i rodons de 4mm de diàmetre, bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de 20x20x1,5mm de secció i pals de tub rectangular de 40x40x1,5mm, de separació variable segons especejament i indicacions de la DF. Inclou pletines, fixacions, material de muntatge, unions mecàniques, peces especials, retalls, ... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. (P - 143)	63,02	16,510	1.040,46
2 080402	Ut	Subministre i col·locació de porta entrada de dues fulles batents, ref. SB01, de dimensions 2400x1700mm, formada per: - muntants verticals amb tubulars de 100x50x20mm de secció per a subjecció de la porta, soldats a pletina inferior - portes formada per un perfil superior i inferior L de 60x50x10mm al qual es soldaran els muntants verticals i revestiment porta amb perfil tubular de 20x50x20mm de secció col·locats verticals amb un intereix 70-75cms soldats als perfils L superior i inferior - pletina empotrada a paviment amb xapa d'acer de 1,5cms de gruix i 25cms d'amplada amb pates per empotrament amb solera de formigó. - treballs de paletaeria per empotrament de la planxa Inclou frontises, pany embegut de tancament a dos punts, cilindre de llautó amb clau, ... mitjans auxiliars i tots els accessoris i elements necessaris per al seu muntatge, ús i correcte funcionament del conjunt, seguint el plànol de serralleria de projecte. INCLÓS A PARTIDA Pintat prèvia imprimació a dos mans de pintura antioxidant marí i dues capes d'acabat a l'esmail de poliuretà de 2 components mat color RAL 9016 (P - 5)	735,00	3,000	2.205,00
TOTAL	NIVELL 3	01.08.04			3.245,46
Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA			
Capítol	08	URBANITZACIÓ			
NIVELL 3	05	MOBILIARI URBA I JARDINERIA			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FQZ5U111	Ut	Subministre i muntatge aparcabicicletes Model Barcelona codi A.06, de Santaulària equipament urbans o equivalent, de dues places, format amb tub d'acer galvanitzat en calent de 48mm de diàmetre, de 100mm d'amplada, 750mm de llarg i una alçada de 950mm, ancorat a l'obra amb morter sobre paviment de formigó. Inclou embellidors circulars, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 154)	69,60	5,000	348,00
2 FQZ1311X	Ut	Subministre i col·locació de paperera trabucable, de 60l de capacitat, de xapa perforada amb acer inoxidable (304) de 1mm de gruix amb suport de tub metàl·lic de 40mm de diàmetre x 4mm, model Barcelona C-23X, de Santaulària o equivalent, amb acabat polit brillant. Inclós ancoratge a paviment de formigó mitjançant cargols M10x100mm, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P -	143,81	1,000	143,81

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 39

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
3	FQ13A29X	Ut	153) Subministre i col·locació de banc prefabricat de formigó amb armadura d'acer galvanitzat, amb textura llisa de color blanc, model Zeus C-1008 de Santaulària o similar, de 220mm de llarg x 600mm d'amplada i 450mm d'alçada, per una capacitat de quatre persones. Inclòs ancoratge del pern d'acer al paviment de formigó, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 152)	515,50	1,000	515,50
4	F9915345X	Ut	Formació d'escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 145)	62,98	2,000	125,96
5	FR44EA1C	Ut	Subministrament de Acer platanoides de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua (P - 156)	102,57	2,000	205,14
6	FR412A1C	Ut	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 155)	42,98	2,000	85,96

TOTAL	NIVELL 3	01.08.05	1.424,37
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra 01 Pressupost 016-2021 VINYASSA

Capítol 09 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1904	Ut	Ampliació estudi geotècnic existent del terreny per adaptació normatiu de l'estudi existent. Es requerirà un mínim d'un sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 6.00/10.00m prenent una mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda, una mostra alterada mitjançant mostrejador normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT), i realització d'assaigs de laboratori corresponents a la caracterització dels estrats. Inclou vistat del corresponent informe geotècnic. Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació. S'inclou tots els mitjans necessaris per una correcta i segura execució. (P - 7)	1.200,23	1,000	1.200,23
2	J060770A	Ut	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 215)	105,26	3,000	315,78
3	J5V11151	Ut	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 217)	483,25	2,000	966,50
4	J441J108	Ut	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 216)	581,87	1,000	581,87

EUR

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA

Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses

Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES

Data: Agost 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 40

TOTAL	Capítol	01.09	3.064,38
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra 01 Pressupost 016-2021 VINYASSA
 Capítol 10 GESTIÓ DE RUNES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2412020	M³	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 142)	2,56	987,830	2.528,84
2 E2R54267	M³	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 20)	5,28	284,029	1.499,67
3 E2RA71H1	M³	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)	15,95	7,553	120,47
4 I2RA6680	M³	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 158)	-36,00	5,852	-210,67
5 E2RA62F0	M³	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 21)	9,60	11,804	113,32
6 E2RA6580	M³	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 22)	16,49	250,076	4.123,75
7 E2RA6890	M³	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)	12,35	2,297	28,37
8 E2RA6960	M³	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartó no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)	0,00	3,003	0,00
9 E2RA6770	M³	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)	0,00	3,444	0,00

TOTAL	Capítol	01.10	8.203,75
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra 01 Pressupost 016-2021 VINYASSA
 Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 1101	Ut	Seguretat i Salut per l'execució de les obres (P - 6)	5.550,00	1,000	5.550,00

TOTAL	Capítol	01.11	5.550,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

EUR

IV. PRESSUPOST

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA
 Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES
 Data: Agost 2022

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	PREVIS I ENDERROCS	11.438,13
Capítol	01.02	SUSTENCIÓ DE L'EDIFICI I MOVIMENT TERRES	44.383,53
Capítol	01.03	SISTEMA ESTRUCTURAL	69.368,94
Capítol	01.04	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	98.288,85
Capítol	01.05	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	41.622,39
Capítol	01.06	INSTAL·LACIONS	65.688,16
Capítol	01.07	EQUIPAMENTS	3.431,89
Capítol	01.08	URBANITZACIÓ	31.895,89
Capítol	01.09	CONTROL DE QUALITAT	3.064,38
Capítol	01.10	GESTIÓ DE RUNES	8.203,75
Capítol	01.11	SEGURETAT I SALUT	5.550,00
Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA	382.935,91
			382.935,91
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 016-2021 VINYASSA	382.935,91
			382.935,91

MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FÚTBOL DE LA VINYASSA
 Ronda de Dalt, 17 - 17480 Roses
 Promotor: AJUNTAMENT DE ROSES
 Data: Agost 2022

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		382.935,91
13 % Despeses Generals SOBRE 382.935,91.....		49.781,67
6 % Benefici Industrial SOBRE 382.935,91.....		22.976,15
	Subtotal	455.693,73
21 % IVA SOBRE 455.693,73.....		95.695,68
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	551.389,41

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

05 AM
arquitectura

Girona, Agost de 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal line with a small loop and a horizontal stroke at the end.

Joan Arnau i Farràs, arquitecte

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized, abstract shape with several sharp points and a horizontal line at the top right.

Carme Muñoz i Ramírez, arquitecta